

ราคากลาง

แขวงทางหลวงนครพนม

1.จ้างเหมาทำการ แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสกล
ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอน ฤรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม. 238+850- กม.240+533 (RT.)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 40,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร "ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	550.00	15.00	8,250.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	30,000.00	2.00	60,000.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	18,000.00	60.00	1,080,000.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,000.00	66.00	132,000.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	10,000.00	322.00	3,220,000.00
6	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	500.00	265.00	132,500.00
7	POROUS BACKFILL	CU.M.	16.00	911.00	14,576.00
8	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	3,900.00	367.00	1,431,300.00
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,600.00	377.00	1,357,200.00
10	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	3,350.00	2,137.00	7,158,950.00
11	PRIME COAT	SQ.M.	16,100.00	40.00	644,000.00
12	TACK COAT	SQ.M.	260.00	16.00	4,160.00
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	16,100.00	395.00	6,359,500.00
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	260.00	391.00	101,660.00
15	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.239+039.000 OR VARIES (RT.) SKEW 8 SPAN (1 x 8) = 8.00 M. ROADWAY WIDTH 10.00 M.	M.	8.00	104,533.00	836,264.00
16	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.239+858.000 OR VARIES (RT.) SKEW 27 SPAN (5 x 8) = 40.00 M. ROADWAY WIDTH 10.00 M.	M.	40.00	98,851.00	3,954,040.00
17	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	427.00	3,245.00	1,385,615.00
18	P.C. PILE 0.40 x 0.40 M.	M.	616.00	3,069.00	1,890,504.00
19	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. CLASS 3	M.	50.00	1,492.00	74,600.00
20	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	60.00	3,055.00	183,300.00
21	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 3	M.	1,190.00	2,619.00	3,116,610.00
22	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	500.00	809.00	404,500.00
23	R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH CONCRET	EACH	94.00	27,331.00	2,569,114.00
24	R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH STEEL CC	EACH	6.00	43,368.00	260,208.00
25	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	108.00	2,059.00	222,372.00
26	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	1,000.00	428.00	428,000.00
27	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	M.	2,200.00	782.00	1,720,400.00
28	CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	1,800.00	245.00	441,000.00
29	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	20.00	16,742.00	334,840.00
30	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	235.00	391.00	91,885.00
31	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	850.00	391.00	332,350.00


ราคากลาง

แขวงทางหลวงนครพนม


- 1.จ้างเหมาทำการ** แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก
 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม. 238+850- กม.240+533 (RT.)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง
- 2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 40,000,000.00 บาท
- 3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร "ก"
- 4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
32	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	48,428.00	48,428.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					39,998,126.00


5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน **39,998,126.00** บาท

ลงชื่อ 
 (นายพุมพิงศ์ สุธงษ์) กรรมการฯ
 ชผ.ขท.นครพนม

ลงชื่อ 
 (นายพงษ์ สืออำไพ) กรรมการฯ
 ขอ.ขท.นครพนม

ลงชื่อ 
 (นายวิฑิต นาระวิน) กรรมการฯ
 ชม.ขท.นครพนม

ลงชื่อ 
 (นายสุรศักดิ์ แผงวงษ์) กรรมการฯ
 ชม.ขท.ปลาปาก

ลงชื่อ 
 (นายปัญญา พึ่งประจวบ) ประธานกรรมการฯ
 รอ.ขท.นครพนม (ว.)

อนุมัติราคากลาง **39,998,126.00** บาท


 (นายเดชา พรพนพิทักษ์)
 ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท.นครพนม