

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอนน้ำหนักลูกข่าย.(Virtual Weigh Station). วัฒนานคร.(ขาออก).จ.สระแก้ว. ทางหลวงหมายเลข.๓๓. ตอน. พระปรัง.-. โนนจิก.จ.สระแก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ.กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑.กุมภาพันธ์.๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒,๔๙๙,๖๑๓.๙๑. บาท
ราคาหน่วยละ (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสราวุธ.เทศศิริ.....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....ประธานคณะกรรมการ.
 - ๖.๒ นายอาทิตย์.พุทธสิมมา.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
 - ๖.๓ นายปิยะพงษ์.ถึงแสง.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ
 - ๖.๔ นายอนุรักษ์.ชุมสวัสดิ์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 - ๖.๕ นายแทนศักดิ์.แสงสิงแก้ว.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) วัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรัง - โนนจิก จ.สระแก้ว
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)	1,178,547.84	
2	งานปรับปรุงถนนสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)	1,321,065.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,499,613.81	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	2,499,613.81	
	ราคากลาง (สองล้านบาทแปดหมื่นเก้าพันหกหรือสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)		



(นายสรราช เทศศิริ)
ประธานกรรมการ


(นายปิยะพงษ์ อังแสง)
กรรมการ



(นายอนุรักษ์ ชุมรัตน์)
กรรมการ



(นายอาทิตย์ พุดองมา)
กรรมการ



(นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานรับปรุงและเห็นประสิทธิภาพถนนน้ำหนักคู่ซ้าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝัฒนถนนและโครงสร้างการขนส่งที่มีน้ำหนักคู่ซ้าย
 ชื่อโครงการ งานรับปรุงและเห็นประสิทธิภาพถนนน้ำหนักคู่ซ้าย (Virtual Weigh Station) ฝัฒนถนน (ชายแดน) ๑ ส่วน
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พรประา - โนนดี ๑ ส่วน
 หน่วยงานเข้าข้อมโครงการ ฝัฒนถนนที่มีน้ำหนักคู่ซ้าย ถนนทางหลวง
 ค่ารวมราคางานโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

แบบแสดงรายการ
 - (รายละเอียดตามรายการ)

๒๑ 10๗ ๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
2	งานรับปรุงถนนที่มีน้ำหนักคู่ซ้าย (Virtual Weigh Station)								
	1 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SO.M.	480.00	140.23	67,310.40	1.3603	190.75	91,560.00	
	1.11 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SO.M.	175.00	32.98	5,771.50	1.3603	44.86	7,850.50	
	2 EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CUM.	131.00	54.41	7,127.65	1.3603	74.01	9,695.23	
	3 SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	108.00	946.93	102,248.44	1.3603	1,288.11	139,115.88	
	4 SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM THICK. 0-W<15.30 M.	SO.M.	665.00	1,002.77	666,842.05	1.3603	1,364.07	907,106.55	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	76.00	617.13	46,901.88	1.3603	839.48	63,800.48	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	210.00	105.24	22,100.40	1.3603	143.16	30,063.60	
	6 MISCELLANEOUS								
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SO.M.	17.00	313.43	5,328.31	1.3603	426.36	7,248.12	
	6.14(1.2) WHITE	SO.M.	35.00	317.40	11,109.00	1.3603	431.76	15,111.60	
	8 SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.2 งานบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ฝัฒนถนนที่มีน้ำหนักคู่ซ้าย ชุดที่ 6	LS.	1.00	36,399.33	36,399.33	1.3603	49,514.01	49,514.01	
				รวมงานที่ก่อสร้าง	971,158.96		ค่างาน	1,321,065.97	
				รวมเงินรับ	971,158.96		ค่างาน	1,321,065.97	



(นายสุรเดช เทพดี)
 ประธานกรรมการ



(นายอาทิตย์ พงษ์นิล)
 กรรมการ



(นายวิฑูรย์ วัฒน)
 กรรมการ



(นายบุญชู ขุนสวัสดิ์)
 กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แซ่เป็ง)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station) วัฒนธรรม (ชาตอ) ๓ สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระบรม - โพนฉีก อ.สระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)								
	งานก่อสร้างติดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)								
	งานติดตั้ง WM Platform	2.00	ระบบ	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	
	งานติดตั้ง SLC Frame	2.00	ชุด	360,800.00	721,600.00	10,000.00	20,000.00	741,600.00	
	งานติดตั้ง Treadle Frame	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	4,000.00	4,000.00	64,000.00	
	รวมหมวดงาน งานก่อสร้างติดตั้ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)				781,600.00		124,000.00	905,600.00	
	รวมงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)				781,600.00		124,000.00	905,600.00	



(นายธราวุธ พงศ์วิจิตร)
ประธานกรรมการ



(นายอาทิตย์ พงษ์นิมิต)
กรรมการ



(นายปิยะพงษ์ อิ่มแสง)
กรรมการ



(นายอนุวัช ขุนสวัสดิ์)
กรรมการ



(นายแทนศักดิ์ แสงสีมณี)
กรรมการและเลขานุการ