

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	667,179.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	667,179.37	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	667,179.37	
	ราคากลาง (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		



(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ



(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)
 กรรมการฯ



(นายภานุพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการฯ



(นายวรุจน์ พรหมภักดี)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถยนต์ (ขาเข้า) จ.สระบุรี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถยนต์
 งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถยนต์ (ขาเข้า) จ.สระบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถยนต์ (ขาเข้า) จ.สระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถยนต์ กทม.ทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1.5	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	413.00	140.23	57,914.99	1.3592	190.60	78,717.80	
2	EARTH WORK								
2.2	ROADWAY EXCAVATION								
2.2(1)	EARTH EXCAVATION	CU.M.	61.00	54.41	3,319.01	1.3592	73.95	4,510.95	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.4(2)	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	61.00	468.24	28,562.64	1.3592	636.43	38,822.23	
4	SURFACE COURSES								
4.7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK,0<W<5.10 M.	SQ.M.	413.00	885.84	365,851.92	1.3592	1,204.03	497,264.39	
4.7(5)	CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	51.00	256.71	13,092.21	1.3592	348.92	17,794.92	
4.7(9)	EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	35.00	38.99	1,364.65	1.3592	52.99	1,854.65	
6	MISCELLANEOUS								
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	52.00	310.94	16,168.88	1.3592	422.63	21,976.76	
7	งานบริหารจราจรในระหวังก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	LS.	1.00	4,589.22	4,589.22	1.3592	6,237.67	6,237.67	
				รวมงานก่อสร้างทาง	490,863.52		ค่างาน	667,179.37	


 (นายพิชิต พิษิต)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)
 กรรมการฯ


 (นายภาณุพัทธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการฯ


 (นายอรุณ พรหมกิติ)
 กรรมการและเลขานุการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**
เป็นเงิน **๖๖๗,๑๗๕.๓๗ บาท**
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ **กระทรวงพาณิชย์**
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอาทิตย์ พุทธสีมา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ	พนักงานโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายภานุพันธ์ ชัยเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๕ นายวรุจน์ พรหมภักดี	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ