

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างโครงข่าย  
ทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประจำปี 2566 ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน พุงมะสังข์ - ปลักประดู่  
ระหว่าง กม.75+427.840 - กม.78+451.875  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2(อุทอง)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 84,490,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประจำปี พ.ศ.2566 ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20-มี.ค.-66 เป็นเงิน 84,194,440.48 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการ
  2. นายเชาวลิต นาประจุล วว.ทล.12 รก.วบ.ทล.12 กรรมการ
  3. นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ วพ.ทล.12 กรรมการ
  4. นายสุธาพร แย้มทับ วก.ทล.12 กรรมการ
  5. นายธงชัย เกิดวัน วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  6. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  7. นายชัชฎฤทธิ์ คำพา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประจู้

ระหว่าง กม. 75+427.84 - กม. 78+451.875

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	2,940.00	19.41	57,065.40
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	63,050.00	4.52	284,986.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	17,750.00	60.78	1,078,845.00
4	SOFT ROCK EXCAVATION	CU.M.	4,500.00	148.70	669,150.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,500.00	66.86	167,150.00
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	68,100.00	198.00	13,483,800.00
7	POROUS BACKFILL	CU.M.	16.00	1,268.00	20,288.00
8	SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	10.00	901.90	9,019.00
9	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	1,862.00	633.30	1,179,204.60
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	9,600.00	667.70	6,409,920.00
11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	9,100.00	1,133.00	10,310,300.00
12	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	42,950.00	48.26	2,072,767.00
13	TACK COAT	SQ.M.	42,650.00	15.31	652,971.50
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	150.00	2,581.00	387,150.00
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	42,950.00	314.00	13,486,300.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	42,650.00	338.80	14,449,820.00
17	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.75+647.069 ROADWAY WIDTH 12.0 M. SKEW 0° SPAN (1x12)+(1x20)+(1x12) M.	M.	44.00	152,400.00	6,705,600.00
18	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	240.00	2,345.00	562,800.00
19	DRIVEN PILE 0.40x0.40m.	M.	720.00	2,037.00	1,466,640.00
20	NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA.77+698 SIZE 2-(2.10x1.80) M. SKEW 45°	M.	22.00	31,730.00	698,060.00
21	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x1.80) M. SKEW 45° (ONE SIDE)	EACH	2.00	47,300.00	94,600.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	20.00	2,270.00	45,400.00
23	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M CLASS 2	M.	70.00	3,639.00	254,730.00
24	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	140.00	4,467.00	625,380.00
25	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	600.00	713.10	427,860.00
26	SHOTCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	1,000.00	844.40	844,400.00
27	MORTAR RIPRAP	SQ.M.	200.00	844.40	168,880.00
28	SUBDRAIN : PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILE	M.	480.00	387.30	185,904.00
29	SUBDRAIN : COARSE SAND	M.	720.00	723.90	521,208.00
30	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	9.00	3,449.00	31,041.00
	ยอดยกไป				77,351,239.50

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปักประจู้  
ระหว่าง กม. 75+427.84 - กม. 78+451.875

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	ยอดยกมา				77,351,239.50
31	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	9.00	4,229.00	38,061.00
32	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	4,630.00	434.50	2,011,735.00
33	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	45.00	801.70	36,076.50
34	R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH WIREMESH 4 MM.@0.20x0.20 M. - STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	SQ.M.	40.00	544.60	21,784.00
35	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	M.	816.00	1,629.00	1,329,264.00
36	GUARDRAIL APPROACH TYPE II	EACH	2.00	86,930.00	173,860.00
37	งานเสาเสริม	EACH	124.00	1,775.00	220,100.00
38	CONCRETE GUIDE POST	EACH	24.00	693.20	16,636.80
39	KILOMETER STONE TYPE I	EACH	3.00	2,154.00	6,462.00
40	R.O.W. MONUMENT TYPE A	EACH	60.00	470.80	28,248.00
41	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	25.00	5,545.00	138,625.00
42	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	40.00	5,336.00	213,440.00
43	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	3.00	5,545.00	16,635.00
44	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	120.00	758.20	90,984.00
45	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	80.00	904.10	72,328.00
46	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	27.00	39,110.00	1,055,970.00
47	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	1.00	47,810.00	47,810.00
48	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,450.00	376.40	545,780.00
49	CURB MARKINGS	SQ.M.	16.00	83.53	1,336.48
	ยอดยกไป				83,416,375.28

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ตอน หุ่นมะสังข์ - ปลักประจู้  
ระหว่าง กม. 75+427.84 - กม. 78+451.875

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	ยอดยกมา				83,416,375.28
50	BI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	250.00	280.00	70,000.00
51	TIMBER BARRICADE	M.	24.00	809.80	19,435.20
52	BUS STOP SHELTER TYPE B (R.C. & STEEL)	EACH	2.00	137,100.00	274,200.00
53	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	74,430.00	74,430.00
54	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	L.S.	2.00	170,000.00	340,000.00


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ


**84,194,440.48**

แปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์

คณะกรรมการฯ

  
.....  
(ร.ต. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)  
รศ.ทล.12.2  
ประธานกรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายเชาวลิต นาประจุล)  
ว.ทล.12 รก.ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์)  
ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายสุธาพร แยมทับ)  
ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายธงชัย เกิดวัน)  
วิศวกร โยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)  
วิศวกร โยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายชัชฎุภที่ คำพา)  
วิศวกร โยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 84,194,440.48 บาท

แปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์

  
.....  
( นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข )

ผส.ทล.12

20 มี.ค. 2566

(ว.ค.ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 2

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน คอน ท่งมะสังข์ - ปลักประตู  
 ระหว่าง กม. -  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	2,940.00	16.270	47,833.80	1.1933	19.410	19.41	57,065.40
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	63,050.00	3.790	238,959.50	1.1933	4.520	4.52	284,986.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	17,750.00	50.940	904,185.00	1.1933	60.780	60.78	1,078,845.00
4	SOFT ROCK EXCAVATION	CU.M.	4,500.00	124.670	561,015.00	1.1933	148.760	148.70	669,150.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,500.00	56.030	140,075.00	1.1933	66.860	66.86	167,150.00
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	68,100.00	166.000	11,304,600.00	1.1933	198.080	198.00	13,483,800.00
7	POROUS BACKFILL	CU.M.	16.00	1,063.410	17,014.56	1.1933	1,268.960	1,268.00	20,288.00
8	SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	10.00	755.840	7,558.40	1.1933	901.940	901.90	9,019.00
9	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	1,862.00	530.790	988,330.98	1.1933	633.390	633.30	1,179,204.60
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	9,600.00	559.590	5,372,064.00	1.1933	667.750	667.70	6,409,920.00
11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	9,100.00	949.570	8,641,087.00	1.1933	1,133.120	1,133.00	10,310,300.00
12	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	42,950.00	40.450	1,737,327.50	1.1933	48.260	48.26	2,072,767.00
13	TACK COAT	SQ.M.	42,650.00	12.830	547,199.50	1.1933	15.310	15.31	652,971.50
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	150.00	2,163.320	324,498.00	1.1933	2,581.480	2,581.00	387,150.00
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	42,950.00	263.200	11,304,440.00	1.1933	314.070	314.00	13,486,300.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	42,650.00	283.950	12,110,467.50	1.1933	338.830	338.80	14,449,820.00
17	NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.75+647.069 ROADWAY WIDTH 12.0 M. SKEW 0° SPAN (1x12)+(1x20)+(1x12) M.	M.	44.00	129,989.750	5,719,549.00	1.1726	152,425.980	152,400.00	6,705,600.00
18	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	240.00	1,965.540	471,729.60	1.1933	2,345.470	2,345.00	562,800.00
19	DRIVEN PILE 0.40x0.40m.	M.	720.00	1,737.490	1,250,992.80	1.1726	2,037.380	2,037.00	1,466,640.00
20	NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA.77+698 SIZE 2-(2.10x1.80) M. SKEW 45°	M.	22.00	27,060.400	595,328.80	1.1726	31,731.020	31,730.00	698,060.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 2

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ	รหัสงาน	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
	ทางหลวงหมายเลข	3086	ตอน	ตอน ท่งมะสังข์ - ปลักประจู้						
	ระหว่าง กม.	75+427.84	-	78+431.875						
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล	34.00	-	34.99 บาท/ลิตร	วันที่	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
21	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x1.80) M. SKEW 45° (ONE SIDE)	EACH	2.00	40,341.030	80,682.06	1.1726	47,303.890	47,300.00	94,600.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	20.00	1,902.620	38,052.40	1.1933	2,270.390	2,270.00	45,400.00
23	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M CLASS 2	M.	70.00	3,050.100	213,507.00	1.1933	3,639.680	3,639.00	254,730.00
24	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	140.00	3,744.220	524,190.80	1.1933	4,467.970	4,467.00	625,380.00
25	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	600.00	597.660	358,596.00	1.1933	713.180	713.10	427,860.00
26	SHOTCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	1,000.00	707.625	707,625.00	1.1933	844.400	844.40	844,400.00
27	MORTAR RIPRAP	SQ.M.	200.00	707.620	141,524.00	1.1933	844.400	844.40	168,880.00
28	SUBDRAIN : PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILE	M.	480.00	324.580	155,798.40	1.1933	387.320	387.30	185,904.00
29	SUBDRAIN : COARSE SAND	M.	720.00	606.690	436,816.80	1.1933	723.960	723.90	521,208.00
30	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	9.00	2,891.070	26,019.63	1.1933	3,449.910	3,449.00	31,041.00
31	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	9.00	3,544.300	31,898.70	1.1933	4,229.410	4,229.00	38,061.00
32	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	4,630.00	364.120	1,685,875.60	1.1933	434.500	434.50	2,011,735.00
33	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	45.00	671.890	30,235.05	1.1933	801.760	801.70	36,076.50
34	R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH WIREMESH 4 MM.@0.20x0.20 M. - STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	SQ.M.	40.00	456.410	18,256.40	1.1933	544.630	544.60	21,784.00
35	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	M.	816.00	1,365.890	1,114,566.24	1.1933	1,629.910	1,629.00	1,329,264.00
36	GUARDRAIL APPROACH TYPE II	EACH	2.00	72,852.400	145,704.80	1.1933	86,934.760	86,930.00	173,860.00
37	งานเสาเสริม	EACH	124.00	1,487.580	184,459.92	1.1933	1,775.120	1,775.00	220,100.00
38	CONCRETE GUIDE POST	EACH	24.00	580.930	13,942.32	1.1933	693.220	693.20	16,636.80
39	KILOMETER STONE TYPE I	EACH	3.00	1,805.790	5,417.37	1.1933	2,154.840	2,154.00	6,462.00
40	R.O.W. MONUMENT TYPE A	EACH	60.00	394.540	23,672.40	1.1933	470.800	470.80	28,248.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวง สุพรรณบุรีที่ 2

รายละเอียดราคาประมาณการ

<b>1. งานจ้างเหมาทำการ</b>	รหัสงาน	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
	ทางหลวงหมายเลข	3086	ตอน	ตอน พุ่งมะสังข์ - ปลักประคู้						
	ระหว่าง กม.	5+42	-							
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล	34.00	-	34.99 บาท/ลิตร	วันที่	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
41	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	25.00	4,646.960	116,174.00	1.1933	5,545.210	5,545.00	138,625.00
42	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	40.00	4,471.920	178,876.80	1.1933	5,336.340	5,336.00	213,440.00
43	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด-ปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	3.00	4,646.960	13,940.88	1.1933	5,545.210	5,545.00	16,635.00
44	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	M.	120.00	635.410	76,249.20	1.1933	758.230	758.20	90,984.00
45	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	80.00	757.700	60,616.00	1.1933	904.160	904.10	72,328.00
46	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	27.00	32,779.330	885,041.91	1.1933	39,115.570	39,110.00	1,055,970.00
47	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	1.00	40,066.690	40,066.69	1.1933	47,811.580	47,810.00	47,810.00
48	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,450.00	315.500	457,475.00	1.1933	376.480	376.40	545,780.00
49	CURB MARKINGS	SQ.M.	16.00	70.000	1,120.00	1.1933	83.530	83.53	1,336.48
50	BI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	250.00	240.000	60,000.00	1.1933	286.390	280.00	70,000.00

