

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 25,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการก่อสร้างขยายทางจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางแบบ 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบเกาะยกพร้อมก่อสร้างระบบระบายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 24,997,095.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|-----|--|
| 6.1 | - |
| 6.2 | - |
| 6.3 | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม |
| 6.4 | - |

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 7.1 นายกฤตภาส อุตรวีระการ | วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ |
| 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 7.3 นายไตรภพ คนชม | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 7.4 นายศรันย์ กำจัดโรค | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| 7.5 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วณ)/ 019

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรมก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควนคูม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.35+400 - กม.36+400 ตำบลปางมะค่า อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/121/2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควนคูม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.35+400 - กม.36+400 ตำบลปางมะค่า อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณตามแผน 25,000,000.-บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	24,825	4.63	114,939.75
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	8,395	62.42	524,015.90
3	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	500	68.66	34,330.00
4	งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	85	68.66	5,836.10
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	8,580	206.16	1,768,852.80
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	3,685	565.20	2,082,762.00
7	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.	3,510	594.61	2,087,081.10
8	งานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	3,395	1,076.44	3,654,513.80
9	งานลาดแอสฟัลต์ไพรیمیโคค	ตร.ม.	16,540	38.52	637,120.80
10	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคค	ตร.ม.	24,995	16.08	401,919.60
11	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	20	2,576.49	51,529.80
12	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	16,395	249.52	4,090,880.40
13	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	24,965	248.83	6,212,040.95
14	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	9	1,693.07	15,237.63
15	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ม.	12	2,650.59	31,807.08
16	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	48	3,489.83	167,511.84
17	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	1.15	2,714.81	3,122.03
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	11.20	3,274.95	36,679.44
19	งานขอบกันหิน	ม.	1,920	240.12	461,030.40
20	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	1,225	297.66	364,633.50
21	งานช่องระบายน้ำบริเวณทางโค้ง	ม.	25	927.07	23,176.75
22	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	4.85	3,524.30	17,092.85
23	งานเสาป้ายจราจรคอนกรีตขนาด 0.12x0.12 ม.	ม.	30	476.45	14,293.50
24	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS , CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ตัน	4	35,910.12	143,640.48
25	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS , CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ตัน	29	45,688.71	1,324,972.59



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/ 019

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ่าว
ระหว่าง กม.35+400 - กม.36+400 ตำบลปางมะค่า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
26	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	4	31,153.11	124,612.44
27	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	985	330.29	325,335.65
28	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	400	47.66	19,064.00
29	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	7,840.35	7,840.35
30	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	ชุด	1	251,222.09	251,222.09
(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบ้าบาทหกสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					24,997,095.62

- 1) ห้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร
- 2) ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 34.32 บาท/ลิตร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ อุดรวิระการ)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

กรรมการ

(นายเกรก อินประสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายไกรภพ คนชม)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายสรันย์ กำจัดโร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายกิตติคุณ ศรีพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ สทล.4/ ๑๙๕๓๓ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผบ.ทล.4, ทพ.ทล.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิโชค ส้มสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

ร.อ.ขท.(ป), (ว), (บ).....

เพื่อทราบ

ดำเนินการต่อไป

(นายชัยศิริ ผูกใจเพลิง)

ผอ.ขท.กำแพงเพชร

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

รับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 17 มี.ค. ๒๕๖๖ เวลา 16.30 น.

ผู้รับ