



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
 เลขที่รับ 2643
 วันที่ 21 มี.ค. 2566
 เวลา 14.54 น.


ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
 ที่ สทล.๑/๒/ - วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๐๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอน กัวไฮ-ขุนแจ้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๖๔๐-กม.๔๓+๘๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ประธานกรรมการ
 (นายเอกนรินทร์ จินทวงค์) รส.ทล.๑.๒



กรรมการ
 (นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.


กรรมการ
 (นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.


กรรมการ
 (นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วผ.ทล.

- ดิวิชั่น ๑๐๖ -
กรรมการ
 (นางดวงแก้ว แสนงาย) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)



กรรมการ
 (นายชัชวาล ฉัตรทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


กรรมการ
 (นายจตุพงษ์ เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒. ที่ สทล.๑.๒ / ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖
 ผอ.ขท. เชียงใหม่ที่ ๓
 คณะกรรมการราคากลาง , ผบ.ทล.
 - อนุมัติตามเสนอ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๗. ดุจดาวทอง
 - ออกรหัส / ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑


 (นายจเรเมธ จันทร์จร)
 ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
 ๘. ดุจดาวทอง
 - อนุมัติตามระเบียบต่อไป

๑. ชื่อโครงการ	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม		
	ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิวไฮ - ขุนแจ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๖๔๐ - กม.๔๓+๘๘๐		
	ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๖ รายการ		
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	เป็นเงิน	๑๖,๖๓๑,๙๑๗.๔๙ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๑. รายละเอียดราคากลาง	จำนวน	๓๔	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑ นายเอกนรินทร์	จินทะวงศ์	ประธานกรรมการ	
๒ นางจิรกุล	วงศ์รอด	กรรมการ	
๓ นายพงษ์พันธ์	บุรณะกิติ	กรรมการ	
๔ นายอนุฤทธิ์	อุดมสม	กรรมการ	
๕ นางดวงแก้ว	แสนนาย	กรรมการ	
๖ นายชัชวาล	ฉัตรทอง	กรรมการ	
๗ นายจตุพงษ์	เชื่อนเพชร	กรรมการ	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1150

ตอนควบคุม 0102 ตอน กัวไฮ - ขุนแจ ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 - กม.43+880 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กัวไฮ-ขุนแจ ตอน ๑

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 / กรมทางหลวง

ระหว่าง กม.๕๓+๖๕๐-กม.๕๓+๘๘๐

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

17,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

16,631,917.49

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกนรินทร์ จินทวงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ตำแหน่งที่ ๒

7.2 จีรภัฏ วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.3 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.4 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.5 ดวงแก้ว แสนงาย กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ฝ่ายวิศวกรรม

7.6 ชัชวาล ฉัตรทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 จตุพงษ์ เชื้อนเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จตุพงษ์ เชื้อนเพชร

20 มีนาคม 2566 09:49:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองฉุกเฉินหรือเจ้าเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดสภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กวใต้ - ชุมแจ้ ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 - กม.43+880
 ที่มีชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง และช่วงหลวงซีเมนต์ 3/กรมทางหลวง (Le-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	930.000	45.00	41,850.00	1.2925	58.16	54,091.12
12	12. EROSION SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	930.000	646.20	600,966.00	1.2925	835.21	776,748.55
13	13. งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM 1 ระดับ 0 - 6.15 ม.)	ตร.ม.	369.000	10,215.03	3,769,346.07	1.2925	13,202.92	4,871,879.79
14	14. R.C. DRAIN CHUTE	เมตร	100.000	2,430.85	243,085.00	1.2925	3,141.87	314,187.36
15	15. PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE	ตร.ม.	27.000	680.34	18,369.18	1.2925	879.33	23,742.16
16	16. TOP SOIL	ลบ.ม.	150.000	35.51	5,326.50	1.2925	45.89	6,884.50
17	17. ท่อพรม PVC. DIA. 2.5" WITH GEOTEXTILES	เมตร	20.000	110.57	2,211.40	1.2925	142.91	2,858.23
18	18. SUB DRAIN TYPE I WITH SAND FILTER : OPTION "B"	เมตร	200.000	618.73	123,746.00	1.2925	799.70	159,941.70
19	19. CONCRETE INTERCEPTOR	เมตร	60.000	892.04	53,522.40	1.2925	1,152.96	69,177.70
20	20. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	416.000	352.38	146,590.08	1.2925	455.45	189,467.67

จุดพวงษ์ เชื้อนเพชร

20 มีนาคม 2566 09:49:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างตามแผนรายปีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุทธภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควนชุม 0102 ตอน กวไช - ชุนแจ ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 - กม.43+880 โดยมีปริมาณรวมควรคิดเงินเบื้องต้น (Estimated)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. DRAINAGE LAYER (3/8" - 3/4" IN AGGREGATE)	ลบ.ม.	222.000	1,241.59	275,632.98	1.2925	1,604.75	356,255.62
22	22. SOIL NAIL	เมตร	360.000	1,003.20	361,152.00	1.2925	1,296.63	466,788.96
23	23. CONCRETE CURB AND GUTTER	เมตร	200.000	665.30	133,060.00	1.2925	859.90	171,980.05
24	24. CONCRETE BARRIERS	เมตร	60.000	8,331.87	499,912.20	1.2925	10,768.94	646,136.51
25	24.1 CONCRETE BARRIERS TYPE (U FOR DEEP CUT AND HIGH FILL 24.2 APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE E	เมตร	1.000	199,712.56	199,712.56	1.2925	258,128.48	258,128.48
26	25. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	72.000	292.00	21,024.00	1.2925	377.41	27,173.52
27	25.1 WHITE	ตร.ม.	36.000	292.00	10,512.00	1.2925	377.41	13,586.76
28	25.2 YELLOW	ตร.ม.	36.000	292.00	10,512.00	1.2925	377.41	13,586.76
28	26. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	20,407.73	20,407.73	1.2925	26,376.99	26,376.99

จิตพงษ์ เขื่อนเพชร

20 มีนาคม 2566 09:49:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กวไฮ - ชนแดน ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 - กม.43+880
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมราคากลาง	16.631,917.49
-------------	---------------

จตุพงษ์ เชื้อนเพชร

20 มีนาคม 2566 09:49:36

