

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมปิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมปิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (LT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,886,670.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างผิวจราจรบริเวณคอสะพาน โดยก่อสร้างชั้นโครงสร้าง พร้อมปิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ดำเนินการที่ ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ-สวรรคโลก กม.92+300 - 93+400(LT.) ระยะเวลา 90 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 7,895,997.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิชัย บุคดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 พรพิพัฒน์ โสณะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วานิจ เทพกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรับ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างคันทาง และผิวจราจรบริเวณคอสะพาน	ตร.ม.	3,000.000	3.79	11,370.00	1.3517	5.12	15,368.82
2	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING	ลบ.ม.	1,050.000	50.94	53,487.00	1.3517	68.85	72,298.37
3	1.2 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	12,936.000	170.27	2,202,612.72	1.3517	230.15	2,977,271.61
4	1.3 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	240.000	799.83	191,959.20	1.3517	1,081.13	259,471.25
5	1.4 งาน POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	1,230.000	326.29	401,336.70	1.3517	441.04	542,486.81
6	1.5 งาน SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	2,200.000	535.51	1,178,122.00	1.3517	723.84	1,592,467.50
7	1.6 งาน SAND EMBANKMENT FOR MSE WALL	ลบ.ม.	970.000	419.09	406,517.30	1.3517	566.48	549,489.43
8	1.7 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	750.000	611.71	458,782.50	1.3517	826.84	620,136.30
9	1.8 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ตร.ม.	3,200.000	35.35	113,120.00	1.3517	47.78	152,904.30
10	1.9 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,200.000	257.57	824,224.00	1.3517	348.15	1,114,103.58
	1.10 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM THICK							
รวมราคากลาง								7,895,997.97

วุฒิชัย บุคตา

23 มีนาคม 2566 15:30:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ทอรับ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง



วุฒิชัย บุคตา

23 มีนาคม 2566 15:30:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ทอรับ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (L.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง



(วุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พรพิพัฒน์ โสณะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วานิช เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายชัชชัย ศรีदानา)

ผ.ศ.สส.๑