

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309
 ตอนควบคุม 0201 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.43+000-กม.43+050 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖** เป็นเงิน 7,992,520.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล จิตรระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 จิรายุ ศรีละบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตแขวงทางหลวงอ่างทอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โรงช้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากพายุและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4 อ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 2.14.10-03 แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง ระหว่าง กม.43+000-กม.43+050 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้างรั้ว		รวม					198,200.00	
2	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					5,499,557.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,167,068.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ
28 มีนาคม 2566 19:49:06

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตแวงทางหลวงอ่างทอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โรงช้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควนคูน 0201 ต่อมอบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4 อ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.43+000-กม.43+050 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สดุ		ค่าแรงงาน		รวมคว้สดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี		รวม					136,165.05	
4	R.C. U-DITCH TYPE C		รวม					309,790.00	
5	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3		รวม					8,170.00	
6	R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER		รวม					15,186.00	
รวมคว้สดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,167,068.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,167,068.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ
28 มีนาคม 2566 19:49:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้างรั้ว								
	- งานปรับพื้นที่	1,500.000	SQ.M.	0.00	0.00	4.00	6,000.00	6,000.00	
	- ทบหรือผนังก่ออิฐ โค้งสร้างพร้อมขมพืดัง	1,800.000	SQ.M.	0.00	0.00	40.00	72,000.00	72,000.00	
	- งานดินถมปรับระดับ	250.000	CU.M.	100.00	25,000.00	112.00	28,000.00	53,000.00	
	- งานขุดดินถมกลับ	600.000	CU.M.	0.00	0.00	112.00	67,200.00	67,200.00	
	รวมค่างานเตรียมการก่อสร้างรั้ว			100.00	25,000.00	268.00	173,200.00	198,200.00	
2	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ผนังคอนกรีตกันดิน RETAINING WALL (TYPE 2A)	460.000	M.	5,693.00	2,618,780.00	419.00	192,740.00	2,811,520.00	
	- เสาค้ำ 0.18 X 0.18 X 8.00 ม.	240.000	EACH	1,408.00	337,920.00	394.00	94,560.00	432,480.00	
	- ดัดหัวเสาเข็ม 0.18 X 0.18 X 8.00 ม.	240.000	EACH	0.00	0.00	150.00	36,000.00	36,000.00	
	- ทรายหยาบ.	92.000	CU.M.	373.83	34,392.36	112.00	10,304.00	44,696.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	92.000	C.U.M.	1,682.24	154,766.08	426.00	39,192.00	193,958.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (> 30-40 Mpa.)	156.000	C.U.M.	1,962.62	306,168.72	327.00	51,012.00	357,180.72	
	- เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	5,617.000	KG.	24.55	137,897.35	4.40	24,714.80	162,612.15	
	- เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	21,978.000	KG.	23.30	512,087.40	3.60	79,120.80	591,208.20	
	- แบบหล่อคอนกรีต	125.000	SQ.M	356.74	44,592.50	139.00	17,375.00	61,967.50	
	- ตะปูตอกเข้าแบบหล่อ (คละขนาด)	31.000	KG.	48.61	1,506.91	0.00	0.00	1,506.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	552.000	KG.	30.92	17,067.84	0.00	0.00	17,067.84	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาด 2 นิ้ว	20.000	EACH	242.99	4,859.80	0.00	0.00	4,859.80	
	- ก้อนผนังอิฐบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	1,500.000	SQ.M	182.00	273,000.00	77.00	115,500.00	388,500.00	
	- งานฉาบผนัง ฉาบแต่งร่องโซ่แนว (คอนกรีตบล็อก)	3,000.000	SQ.M	45.00	135,000.00	87.00	261,000.00	396,000.00	
	รวมค่างานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	12,073.80	4,578,038.96	2,139.00	921,518.60	5,499,557.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
	- สีน้ำ (ภายนอก)	45.000	GAL.	550.00	24,750.00	1,050.00	47,250.00	72,000.00	
	- สีรองพื้น (ปูนใหม่)	45.000	GAL.	375.89	16,915.05	1,050.00	47,250.00	64,165.05	
	รวมค่างานทาสี	-	-	925.89	41,665.05	2,100.00	94,500.00	136,165.05	
4	R.C. U-DITCH TYPE C								
	- R.C. U-DITCH TYPE C	65.000	M.	4,439.00	288,535.00	327.00	21,255.00	309,790.00	
	รวมค่า R.C. U-DITCH TYPE C	-	-	4,439.00	288,535.00	327.00	21,255.00	309,790.00	
5	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3								
	- PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	10.000	M.	490.00	4,900.00	327.00	3,270.00	8,170.00	
	รวมค่า R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	-	-	490.00	4,900.00	327.00	3,270.00	8,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER - R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER	3.000	EACH.	4,643.00	13,929.00	419.00	1,257.00	15,186.00	
	รวมค่า R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER	-	-	4,643.00	13,929.00	419.00	1,257.00	15,186.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,167,068.61	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 สถานที่ก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับบาดเจ็บจากความเสียหายจากเหตุภัยแล้งและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควนคูม 0201 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อ่างทอง
 รหัสวาง กม.43+000-กม.43+050 ปริมาณงาน 1,000 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและบำรุงรักษายานบนทางหลวงและถนนอื่น
 แบบเลขที่ ๙(72.14.10.03)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตแขวงทางหลวงอ่างทอง จำนวน 1,000 หลังละ 7,992,520.91 บาท	7,992,520.91	
สรุป	ราคากลาง	7,992,520.91	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4
 สถานที่ก่อสร้าง ระหว่าง กม.43+000-กม.43+050 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น
 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ ปทุมธานี จังหวัด

แบบเลขที่ ๗(72.14.10.03)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (อีระพล จิตรวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (จิรายู ศรีละบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ
 28 มีนาคม 2566 19:51:45


 (นายณัฐพร นียมกสิณี)
 ผอ.ขท. รักษาการแทน
 ผอ.ขท.อ่างทอง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201
ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.43+000-กม.43+050 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

