แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งชี-ด่านซ้าย ระหว่าง กม.2+026-กม.2+073 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วิศวกรรมการทาง(81.10.15.10)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 9,994,952.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร ร่มภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ยุรนันท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 เกรียงไกร ศรชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นาย ปีเนตร ร่มภักดิ์

24 มีนาคม 2566 16:00:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งซ่-ด่านุช้ายู ระหว่าง กม.2+026-กม.2+073 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	750.000	3.79	2,842.50	1.3349	5.05	3,794.45
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,850.000	47.48	87,838.00	1.3349	63.38	117,254.94
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	850.000	144.23	122,595.50	1.3349	192.53	163,652.73
4	4. ROCK EMBANKMENT	ลบ.ม.	20.000	1,253.90	25,078.00	1.3349	1,673.83	33,476.62
5	5. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,450.000	1,195.00	1,732,750.00	1.3349	1,595.20	2,313,047.97
6	6. CONCRETE SLOPE PROTECTION (ที่ด้านข้าง และด้านบน)	ตร.ม.	500.000	577.53	288,765.00	1.3349	770.94	385,472.39
7	7. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	180.000	39.00	7,020.00	1.3349	52.06	9,370.99
8	8. MSE WALL MODULAR BLOCK AND HDPE GEOGRID GRADE 2	ตร.ม.	235.000	10,500.00	2,467,500.00	1.3349	14,016.45	3,293,865.75
9	9. งานวางท่อ PVC DIA. 2.5" CLASS 13.5 หุ้ม GEOTEXTILE L = 1.00 M@ 1.00 M. (ที่ TOE ด้านใน MODULAR BLOCK)	เมตร	47.000	138.66	6,517.02	1.3349	185.09	8,699.56
10	10. ROCK SIZE 3/8"- 3/4" SIZE FOR HORIZONTAL & VERTICAL SUBDRAIN	ลบ.ม.	210.000	1,336.78	280,723.80	1.3349	1,784.46	374,738.20

นาย ปีเนตร ร่มภักดิ์

24 มีนาคม 2566 16:00:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งชี-ด่านซ้ายู ระหว่าง กม.2+026-กม.2+073 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. NON - WOVEN GEOTEXTILE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/Sq.m.)	ตร.ม.	1,200.000	70.03	84,036.00	1.3349	93.48	112,179.65
12	12. บอร์ดระบายน้ำในแนวดิ่ง หนา 3 CM. หุ้มด้วย GEOTEXTILE	ตร.ม.	282.000	1,433.51	404,249.82	1.3349	1,913.59	539,633.08
13	13. STEPPED R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ม.	30.000	2,399.06	71,971.80	1.3349	3,202.50	96,075.15
14	14. PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ตร.ม.	9.000	764.69	6,882.21	1.3349	1,020.78	9,187.06
15	15. CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	47.000	746.76	35,097.72	1.3349	996.84	46,851.94
16	16. SOIL NAIL (DB 25 MM. L=6 M. SD40) @ 2.00 x 1.50 M.	ม.	282.000	1,183.52	333,752.64	1.3349	1,579.88	445,526.39
17	17. RETAINING WALL TYPE 5B (RT-106)	ม.	47.000	30,511.37	1,434,034.39	1.3349	40,729.62	1,914,292.50
18	18. W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I	ม.	48.000	1,374.38	65,970.24	1.3349	1,834.65	88,063.67
19	19. BARRIER CURB	ม.	50.000	467.84	23,392.00	1.3349	624.51	31,225.98

นาย ปีเนตร ร่มภักดิ์

24 มีนาคม 2566 16:00:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งซ่-ด่านุช้ายู ระหว่าง กม.2+026-กม.2+073 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,400.00	6,400.00	1.3349	8,543.36	8,543.36
							รวมราคากลาง	9,994,952.38

นาย ปีเนตร ร่มภักดิ์

24 มีนาคม 2566 16:00:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งชี-ด่านซ้าย ระหว่าง กม.2+026-กม.2+073 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

(สิบเอกรัชตพล กัปตพล)

รักษาการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงไกร ศรชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุรนันท์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายวรวิท เรืองจันทร์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)

นาย ปิเนตร ร่มภักดิ์

28 กุมภาพันธ์ 2566