

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนควม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 19,999,364.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 จักราวุฒิ เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุภาพร แยมทับ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.12

7.4 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12 รท.วท.ทล.12

7.5 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2
 ระบุช่วง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH TYPE A | เมตร | 101.000 | 205.25 | 20,730.25 | 1.2761 | 261.91 | 26,453.87 |
| 2 | 2. REMOVAL OF EXISTING MANHOLE | แห่ง | 8.000 | 1,015.67 | 8,125.36 | 1.2761 | 1,296.09 | 10,368.77 |
| 3 | 3. REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL | เมตร | 203.000 | 154.38 | 31,339.14 | 1.2761 | 197.00 | 39,991.87 |
| 4 | 4. EARTH EXCAVATION | ลบ.ม. | 2,370.000 | 48.00 | 113,760.00 | 1.2761 | 61.25 | 145,169.13 |
| 5 | 5. SAND FILL UNDER SIDEWALK | ลบ.ม. | 840.000 | 196.94 | 165,429.60 | 1.2761 | 251.31 | 211,104.71 |
| 6 | 6. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. \geq 17.5 KSC.) | ตร.ม. | 8,448.000 | 72.02 | 608,424.96 | 1.2761 | 91.90 | 776,411.09 |
| 7 | 7. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 10 M. (STRENGTH 325 KSC.AT 7 DAY) | ตร.ม. | 7,680.000 | 791.53 | 6,078,950.40 | 1.2761 | 1,010.07 | 7,757,348.60 |
| 8 | 8. NON-WOVEN GEOTEXTILE,WEIGHT 400 G/SQ.M. (MIN) | ตร.ม. | 7,680.000 | 47.02 | 361,113.60 | 1.2761 | 60.00 | 460,817.06 |
| 9 | 9. CONTRACTION JOINT | เมตร | 425.000 | 338.40 | 143,820.00 | 1.2761 | 431.83 | 183,528.70 |
| 10 | 10. LONGITUDINAL JOINT | เมตร | 2,175.000 | 103.76 | 225,678.00 | 1.2761 | 132.40 | 287,987.69 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2
 ระบุช่วง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 11 | 11. DUMMY JOINT | เมตร | 740.000 | 42.15 | 31,191.00 | 1.2761 | 53.78 | 39,802.83 |
| 12 | 12. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3 | เมตร | 750.000 | 2,431.03 | 1,823,272.50 | 1.2761 | 3,102.23 | 2,326,678.03 |
| 13 | 13. CONCRETE SLOPE PROTECTION | ตร.ม. | 3,079.000 | 607.36 | 1,870,061.44 | 1.2761 | 775.05 | 2,386,385.40 |
| 14 | 14. R.C. V-GUTTER | เมตร | 480.000 | 768.88 | 369,062.40 | 1.2761 | 981.16 | 470,960.52 |
| 15 | 15. SIDE DITCH LINING TYPE II | ตร.ม. | 1,275.000 | 362.93 | 462,735.75 | 1.2761 | 463.13 | 590,497.09 |
| 16 | 16. CONCRETE CURB AND GUTTER | เมตร | 240.000 | 711.44 | 170,745.60 | 1.2761 | 907.86 | 217,888.46 |
| 17 | 17. R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH CONCRETE COVER | แห่ง | 18.000 | 21,363.63 | 384,545.34 | 1.2761 | 27,262.12 | 490,718.30 |
| 18 | 18. R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH MODIFIED STEEL COVER | แห่ง | 30.000 | 27,319.74 | 819,592.20 | 1.2761 | 34,862.72 | 1,045,881.60 |
| 19 | 19. RETAINING WALL TYPE 1B | เมตร | 300.000 | 1,098.74 | 329,622.00 | 1.2761 | 1,402.10 | 420,630.63 |
| 20 | 20. CONCRETE BARRIER TYPE I | เมตร | 231.000 | 2,577.58 | 595,420.98 | 1.2761 | 3,289.24 | 759,816.71 |
| 21 | 21. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A | แห่ง | 1.000 | 34,631.66 | 34,631.66 | 1.2761 | 44,193.46 | 44,193.46 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2
 ระบุทาง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|
| 22 | 22. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING) | ตร.ม. | 1,512.000 | 443.98 | 671,297.76 | 1.2761 | 566.56 | 856,643.07 |
| 23 | 23. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET | แห่ง | 12.000 | 17,860.50 | 214,326.00 | 1.2761 | 22,791.78 | 273,501.40 |
| 24 | 24. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 165.000 | 299.76 | 49,460.40 | 1.2761 | 382.52 | 63,116.41 |
| 25 | 25. RELOCATION OF EXISTING BUS STOP SHELTER TYPE B | แห่ง | 2.000 | 41,112.85 | 82,225.70 | 1.2761 | 52,464.10 | 104,928.21 |
| 26 | 26. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | L.S | 1.000 | 6,693.33 | 6,693.33 | 1.2761 | 8,541.35 | 8,541.35 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 19,999,364.96 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2
ระหว่าง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกิโลเมตรได้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักราวุฒิ เตโช
(จักราวุฒิ เตโช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาพร แยมทับ
(สุธาพร แยมทับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต นาประจูล

(เชาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์
(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุพล เทพมังกร

30 มีนาคม 2566