

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันทางพร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ที่ กม.1+078 (LT.) และ กม.5+403 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างคันทางพร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ที่ กม.1+078 (LT.) และ กม.5+403 (RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,021,963.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างคันทางพร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ระยะเวลา 60 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 1,055,763.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิชัย บุตตา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 พรพิพัฒน์ ไสธนะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วานิจ เทพกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้าง      ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย      ที่ กม.1+078 (L.T.) และ กม.5+403 (RT.)      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง      พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
1	1. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,909.000	3.73	7,120.57	1.3789	5.14	9,818.55	
2	2. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	362.000	32.39	11,725.18	1.3789	44.66	16,167.85	
3	3. งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	186.000	225.17	41,881.62	1.3789	310.48	57,750.56	
4	4. งาน SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	242.000	267.31	64,689.02	1.3789	368.59	89,199.68	
5	5. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	227.000	283.31	64,311.37	1.3789	390.65	88,678.94	
6	6. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	212.000	810.88	171,906.56	1.3789	1,118.12	237,041.95	
7	7. งาน PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	683.000	34.51	23,570.33	1.3789	47.58	32,501.12	
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM. THICK (AC60-70) ON PRIME COAT	ตร.ม.	683.000	273.59	186,861.97	1.3789	377.25	257,663.97	
9	9. งาน TACK COAT (CRS-2) (บนผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	683.000	9.97	6,809.51	1.3789	13.74	9,389.63	
10	10. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK (AC60-70) ON TACK COAT	ตร.ม.	683.000	273.47	186,780.01	1.3789	377.08	257,550.95	
<b>รวมราคากลาง</b>									<b>1,055,763.20</b>

วุฒิชัย บุคตา

26 มิถุนายน 2566 09:27:17

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจากก่อสร้างต้นทางพร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ที่ กม.1+078 (LT.) และ กม.5+403 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

วุฒิชัย บุตตา

26 มิถุนายน 2566 09:27:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางพร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ที่ กม.1+078 (L.T.) และ กม.5+403 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง



( วุฒิชัย บุตตา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( พรพิพัฒน์ โสณะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( วาณิช เทพกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายชัชชัย ศรีตมา )

พ.ศ.๒๕๖๑