

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ผังพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ผังพระรามหก กรมทางหลวง
 กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,542,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ผังพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 45 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 4,547,014.15 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วุฒิชัย บุคตา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.2 พรพิพัฒน์ ไสธนะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 วานิจ เทพกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงโรงอาหารพระรามหก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจากก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ผังพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พงษ์ญาติ อำเภอ ไร่ใหญ่ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเหล็กกรุพรรณและหลังคา		รวม					978,949.32	
2	งานผนัง		รวม					145,380.02	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					262,591.45	
4	งานพื้น		รวม					504,357.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,496,089.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒิชัย บุคดา

28 สิงหาคม 2566 11:04:50

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงโรงอาหารพระรามหก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ผังพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พงษ์ญาติ อำเภอ ทุ่งศรีภูมิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู - หนาด่าง		รวม					541,666.50	
6	งานสี		รวม					234,207.13	
7	งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ		รวม					579,618.58	
8	งานระบบประปาและสุขาภิบาล		รวม					96,882.51	
9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					152,436.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									3,496,089.62

วุฒิชัย บุตตา

28 สิงหาคม 2566 11:04:50

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 3,496,089.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเหล็กรูปพรรณและหลังคา - วัสดุเมทัลชีท Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. แบบฉนวนแซนวิชความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - FLASHING แผ่นปิดชนผนังวัสดุเมทัลชีทหนา 0.4 มม. - CADDING แผ่นปิดครอบมุม วัสดุเมทัลชีท - จันทัน เหล็กกล่องขนาด 150x100x3.2 มม. 9.63 กก./ม. - แปะ เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม. 5.14 กก./ม. - เหล็กรับแรงดึง (Cantiliver Structure and Tension Rod) - ทอระบายน้ำฝนสแตนเลส	825.800 72.600 88.200 231.120 185.040 6.000 40.000	ตร.ม. ม. ม. กก. กก. ชุด ม.	1,040.00 86.00 75.00 32.00 32.00 1,800.00 380.00	858,832.00 6,243.60 6,615.00 7,395.84 5,921.28 10,800.00 15,200.00	0.00 50.00 50.00 10.00 10.00 540.00 0.00	0.00 3,630.00 4,410.00 2,311.20 1,850.40 3,240.00 0.00	858,832.00 9,873.60 11,025.00 9,707.04 7,771.68 14,040.00 15,200.00	

วุฒิชัย บุตตา

28 สิงหาคม 2566 11:04:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รางน้ำสแตนเลส	70.000	ม.	750.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	รวมค่างานเหล็กอุปกรณ์และหลังคา	-	-	4,195.00	963,507.72	660.00	15,441.60	978,949.32	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลคู่ครึ่งแผ่น	120.370	ตร.ม.	304.25	36,622.57	89.00	10,712.93	47,335.50	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	228.970	ตร.ม.	93.20	21,340.00	82.00	18,775.54	40,115.54	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	11.770	ตร.ม.	93.20	1,096.96	95.00	1,118.15	2,215.11	
3	- ผนังโครงสร้างเหล็ก กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 8 มม. บุสองด้าน	57.520	ตร.ม.	840.60	48,351.31	128.00	7,362.56	55,713.87	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,331.25	107,410.84	394.00	37,969.18	145,380.02	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฝ้าเพดานโครงรางเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม. กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. ฉาบเรียบ	308.220	ตร.ม.	320.30	98,722.86	75.00	23,116.50	121,839.37	
	- ฝ้าเพดานเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 5.14 กก./ม.	3,351.240	กก.	32.00	107,239.68	10.00	33,512.40	140,752.08	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	352.30	205,962.54	85.00	56,628.90	262,591.45	
	งานพื้น	434.500	ตร.ม.	396.02	172,070.69	217.00	94,286.50	266,357.19	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ซม. (ปูสลับครึ่งแผ่น)	141.500	ตร.ม.	124.46	17,611.09	82.00	11,603.00	29,214.09	
	- เทปูนทรายหนา 3 ซม. ทำผิวขัดมัน	40.400	ตร.ม.	666.91	26,943.16	120.00	4,848.00	31,791.16	
	- ปูพื้นบล็อก ลากูน่า 20x20x6 ซม. สีเทา (ปูตาราง)	410.100	ตร.ม.	311.59	127,783.05	120.00	49,212.00	176,995.06	
	- ปูพื้นบล็อก แผ่นปูทางเท้า มีผิวหนา 40x40x4 ซม. สีเทา (ปูตาราง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว่ำสุด		ค่าแรงงาน		รวมคว่ำสุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานพื้น	-	-	1,498.98	344,407.99	539.00	159,949.50	504,357.50	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง - ประตูบานสวิงซัด ของแสงติดตายบาน-ข้าง อลูมิเนียมสีชา	1.000	ชุด	223,022.50	223,022.50	0.00	0.00	223,022.50	
	- ประตูบานสวิงซัด ของแสงติดตายบาน อลูมิเนียมสีชา	1.000	ชุด	61,975.00	61,975.00	0.00	0.00	61,975.00	
	- ประตูบานสวิงซัด ของแสงติดตายบาน อลูมิเนียมสีชา	2.000	ชุด	43,035.00	86,070.00	0.00	0.00	86,070.00	
	- ประตูบานเลื่อนเดี่ยว UPVC ขนาด 2.00x0.90 ม.	14.000	ชุด	5,229.00	73,206.00	415.00	5,810.00	79,016.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 2.00x0.80 ม.	2.000	ชุด	4,784.00	9,568.00	275.00	550.00	10,118.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลักคู่ ของแสงติดตายบาน อลูมิเนียมสีชา	2.000	ชุด	20,070.00	40,140.00	0.00	0.00	40,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- หน้ต่างของแสงติดตาย อลูมิเนียมสีขา	1.000	ชุด	41,325.00	41,325.00	0.00	0.00	41,325.00	
	รวมค่างานประตู่ - หน้ต่าง	-	-	399,440.50	535,306.50	690.00	6,360.00	541,666.50	
	งานสี								
	- งานลอกสีนำภายในและภายนอก ด้วยน้ำยาลอกสี	871.000	ตร.ม.	16.00	13,936.00	10.00	8,710.00	22,646.00	
	- ทาสีนำอะคริลิก ภายใน	1,088.000	ตร.ม.	66.80	72,678.40	30.00	32,640.00	105,318.40	
	- ทาสีนำอะคริลิก ภายนอก	447.000	ตร.ม.	69.29	30,972.63	34.00	15,198.00	46,170.63	
7	- ทาสีประตู่-หน้ต่าง ไม่	326.000	ตร.ม.	89.10	29,046.60	38.00	12,388.00	41,434.60	
	- งานทาสีกันสนิม-สีน้ำมัน	125.000	ตร.ม.	76.10	9,512.50	73.00	9,125.00	18,637.50	
	รวมค่างานสี	-	-	317.29	156,146.13	185.00	78,061.00	234,207.13	
	งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมโวลูเมย์ 16" 40 W (LED) ชนิดห้อยฝาเพดาน	44.000	ชุด	697.00	30,668.00	135.00	5,940.00	36,608.00	
	- พัดลมติดผนังขนาด 16"	5.000	เครื่อง	1,048.00	5,240.00	400.00	2,000.00	7,240.00	
	- พัดลมดูดอากาศติดผนังขนาด 8"	3.000	เครื่อง	728.00	2,184.00	400.00	1,200.00	3,384.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU แบบ4ทิศทาง	4.000	เครื่อง	63,000.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5/15 แอมป์ 2P 1 เฟส	2.000	เครื่อง	1,250.00	2,500.00	400.00	800.00	3,300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	-	-	85,655.61	462,967.58	7,732.00	116,651.00	579,618.58	
8	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ถังดักไขมัน ขนาด 1.0 cu.m. ชนิดฝังในดิน	1.000	ชุด	22,853.38	22,853.38	0.00	0.00	22,853.38	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 30 ลิตร	2.000	ชุด	4,565.00	9,130.00	1,370.00	2,740.00	11,870.00	
	- งานย้ายถังดักไขมัน ขนาด 50 ลิตร	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	500.00	2,500.00	7,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ถังเก็บน้ำ ขนาด ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ถัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	23,882.13	23,882.13	0.00	0.00	23,882.13	
	- บิมน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 W. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	8,095.00	8,095.00	1,619.00	1,619.00	9,714.00	
	- STOP VALVE 1/2"	7.000	อัน	259.00	1,813.00	50.00	350.00	2,163.00	
	- ปรับระดับความสูงของ FD, กอาน้ำ และระบบสุขาภิบาล	1.000	เหมาจ่าย	14,000.00	14,000.00	4,900.00	4,900.00	18,900.00	
	รวมค่างานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	-	74,654.51	84,773.51	8,439.00	12,109.00	96,882.51	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 20x10 ซม.	13.000	ม.	314.33	4,086.29	78.00	1,014.00	5,100.29	
	- ปรับระยะความสูงคานเตอร์ ประตู ในส่วนร้านค้า ระยะตามแบบ	21.000	ม.	1,554.00	32,634.00	544.00	11,424.00	44,058.00	
- ซ่อมแซมประตูไม้เดิม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	1,400.00	5,600.00	17,600.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมถนนทางไม่เต็ม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.000	ชุด	1,500.00	18,000.00	700.00	8,400.00	26,400.00	
	- งานทางขึ้นคนพิการ	1.000	แผง	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	2,731.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	200.00	800.00	5,200.00	
	- งานเครื่องดูดควันในห้องครัว	1.000	แผง	51,347.32	51,347.32	0.00	0.00	51,347.32	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	61,546.65	125,198.61	2,922.00	27,238.00	152,436.61	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,496,089.62	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงโรงอาหารพระรามหก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ผังพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอ	ราชเทวี	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงอาหารพระรามหก	3,496,089.62	1.3006	4,547,014.15	
รวมค่าก่อสร้าง				4,547,014.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 576.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,894.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,547,014.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงโรงอาหารพระรามหก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร สังกัดพระรามหก กรมทางหลวง กรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง สังกัดพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,547,014.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 576.00 ตารางเมตร เหลือ 7,894.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,547,014.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคตราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงพยาบาล ฝั่งพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างงานปรับปรุงโรงพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

(วุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วานิช เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายชัชชัย ศรีตมา)

ผ.ศ.สถ.๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจากก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ฝั่งพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ฝั่งพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566


(วุฒิชัย บุตตา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พรพิพัฒน์ โสณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วานิต เทพกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายชัชชัย ศรีตามา)
ผ.ศ.สส.๑