

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่
 กม.312+950 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 LT.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,491,301.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ทำการก่อสร้างคันทาง พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วปูผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ดำเนินการที่
 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล-บึงหลัก กม.312+950 (LT.) ระยะเวลา 60 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นเงิน 3,507,932.33 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วุฒิชัย บุคตา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.2 วานิจ เทพกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 ชรินทร์ ริยะป่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างทางเบียง พร้อมปูผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	12,530.000	3.67	45,985.10	1.3616	4.99	62,613.31
2	2. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	400.000	46.07	18,428.00	1.3616	62.72	25,091.56
3	3. งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	5,200.000	209.04	1,087,008.00	1.3616	284.62	1,480,070.09
4	4. งาน SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	610.000	231.39	141,147.90	1.3616	315.06	192,186.98
5	5. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	600.000	279.39	167,634.00	1.3616	380.41	228,250.45
6	6. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	595.000	519.37	309,025.15	1.3616	707.17	420,768.64
7	7. งาน PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	2,970.000	33.07	98,217.90	1.3616	45.02	133,733.49
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) (AC60-70)	ตัน	356.000	1,991.25	708,885.00	1.3616	2,711.28	965,217.81
รวมราคากลาง								3,507,932.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง



(วุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชนินทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วุฒิชัย บุตตา

10 มกราคม 2567