

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี / กรมทางหลวง
งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,440,000.00
ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150 - กม.0+837 ด้านซ้ายทาง บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1.MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK,2.PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0
L/SQ.M.),3.TACK COAT ,4.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK,5.MODIFIED
ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK,6.CONCRETE BARRIER TYPE I,7.
THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 8,185,538.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา ศรีนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

7.2 ธนิศร์ แสนหอม กรรมการกำหนดราคากลาง สป.ทล. 13 รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

7.3 ชิตชัย ธรรมณารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุทาง กม.0+150-กม.0+837 ตามซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	70.000	211.79	14,825.30	1.3507	286.06	20,024.53
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	140.000	120.11	16,815.40	1.3507	162.23	22,712.56
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	70.000	525.41	36,778.70	1.3507	709.67	49,676.99
4	4. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	70.000	884.63	61,924.10	1.3507	1,194.86	83,640.88
5	5. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	11,430.000	15.18	173,507.40	1.3507	20.50	234,356.44
6	6. PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	ตร.ม.	350.000	27.65	9,677.50	1.3507	37.34	13,071.39
7	7. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	50.000	352.17	17,608.50	1.3507	475.67	23,783.80
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	12,550.000	11.64	146,082.00	1.3507	15.72	197,312.95
9	9. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	185.000	1,878.35	347,494.75	1.3507	2,537.08	469,361.15
10	10. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	350.000	229.05	80,167.50	1.3507	309.37	108,282.24

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

01 กุมภาพันธ์ 2567 10:12:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเหมืองหินงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ตำบลบางขุนเทียน
 ระบุทาง กม.0+150-กม.0+837 ตามซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,550.000	326.62	4,099,081.00	1.3507	441.16	5,536,628.70
12	12. R.C. DITCH TYPE D	ม.	60.000	3,160.29	189,617.40	1.3507	4,268.60	256,116.22
13	13. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	390.000	416.10	162,279.00	1.3507	562.02	219,190.24
14	14. CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	120.000	676.05	81,126.00	1.3507	913.14	109,576.88
15	15. 40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	185.000	401.06	74,196.10	1.3507	541.71	100,216.67
16	16. CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	70.000	2,441.88	170,931.60	1.3507	3,298.24	230,877.31
17	17. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	EACH	1.000	26,529.27	26,529.27	1.3507	35,833.08	35,833.08
18	18. W - BEAM GUARDRIAL CLASS I TYPE I	ม.	200.000	1,244.91	248,982.00	1.3507	1,681.49	336,299.98
19	19. END W - BEAM GUARDRIALCLASS I TYPE I	SET	2.000	2,140.00	4,280.00	1.3507	2,890.49	5,780.99
20	20. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	315.000	286.20	90,153.00	1.3507	386.57	121,769.65

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

01 กุมภาพันธ์ 2567 10:12:47


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งงานกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ขวงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุทาง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2,000	4,081.46	8,162.92	1.3507	5,512.82	11,025.65
							รวมราคากลาง	8,185,538.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ตาก-ดงกระดังง์บางขุนเทียน
ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด่านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง



(สนธิยา ศรีนิวอล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สนธิ์ แสนหุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชิตชัย ธรรมณารักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง