

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน หังคอก - เบญพาด ตอน 2 ระหว่าง กม.10+175 -

2. กม.12+000 ระยะดำเนินการ 1.825 กม. ปริมาณงาน 1.1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling)  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท  
ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน หังคอก - เบญพาด ตอน 2 ระหว่าง กม.10+175 - กม.12+000

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 8,762,487.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

7.2 อาภาศรี กุลพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กชพรรณ เนตรสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - ภูพานาด ตอน 2 ระหว่าง กม.10+175 - กม.12+000 ระยะดำเนินการ 1.825 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	20.000	382.57	7,651.40	1.3461	514.97	10,299.54
2	2. งาน TACK COAT	ตร.ม.	32,850.000	10.39	341,311.50	1.3461	13.98	459,439.41
3	3. งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,425.000	176.05	2,891,621.25	1.3461	236.98	3,892,411.36
4	4. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.40-50)	ตร.ม.	16,425.000	179.45	2,947,466.25	1.3461	241.55	3,967,584.31
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
5	5.1.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	834.000	286.02	238,540.68	1.3461	385.01	321,099.60
6	6. งาน COLD PLASTIC (ANTI SKID)	ตร.ม.	93.000	854.30	79,449.90	1.3461	1,149.97	106,947.51
7	7. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S	1.000	3,496.01	3,496.01	1.3461	4,705.97	4,705.97
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>8,762,487.70</b>

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก -  
บุญพาด ตอน 2 ระหว่าง กม.10+175 - กม.12+000 ระยะดำเนินการ 1.825 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก -  
เบญพาด ตอน 2 ระหว่าง กม.10+175 - กม.12+000 ระยะดำเนินการ 1.825 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง



( วรรณชัย เตยอ่อน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( กชพรรณ เนตรสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อาภาศรี กุลพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**

ร.ต.



(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

ร.ต.ท.๑๒.๒ รักษาราชการแทน

ผ.อ.ท. สุพรรณบุรีที่ ๒ (อุทอง)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

กชพรรณ เนตรสุวรรณ

29 มีนาคม 2567