

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่งคอก - เบญพาด ตอน 1 ระหว่าง กม.4+200 -

2. กม.5+760 ระยะดำเนินการ 1,560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) / กรมทางหลวง  
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

9,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 8,754,097.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(จ) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

7.2 อาภาศรี กุลพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กชพรรณ เนตรสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+760 ระยะดำเนินการ 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	30.000	382.54	11,476.20	1.3462	514.97	15,449.26
2	2. งาน PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	14,040.000	31.18	437,767.20	1.3462	41.97	589,322.20
3	3. งาน TACK COAT	ตร.ม.	14,040.000	10.38	145,735.20	1.3462	13.97	196,188.72
4	4. งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,040.000	176.78	2,481,991.20	1.3462	237.98	3,341,256.55
5	5. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.40-50)	ตร.ม.	14,040.000	223.25	3,134,430.00	1.3462	300.53	4,219,569.66
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	6.1.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	730.000	285.59	208,480.70	1.3462	384.46	280,656.71
7	7. งาน COLD PLASTIC (ANTI SKID)	ตร.ม.	93.000	854.24	79,444.32	1.3462	1,149.97	106,947.94
8	8. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S	1.000	3,495.75	3,495.75	1.3462	4,705.97	4,705.97
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>8,754,097.01</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก -  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุพาด ตอน 1 ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+760 ระยะดำเนินการ 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก -  
เบญพาด ตอน 1 ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+760 ระยะดำเนินการ 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง



( วรรณชัย เตยอ่อน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อาภาศรี กุลพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กชพรรณ เนตรสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**

ร.ต.



( อภิรักษ์ วัชรวิฑูร )

ร.ส.ทล.๑๒.๒ รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท. สุพรรณบุรีที่ ๒ (อุทอง)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

กชพรรณ เนตรสุวรรณ

28 มีนาคม 2567