

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ระหว่าง กม.๑๒+๖๕๘ -กม.๑๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙,๙๐๑,๘๕๐.๐๐ บาท  
(เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๑.๑ .....
  - ๑.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๑.๓ .....
  - ๑.๔ .....
๒. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๒.๑	นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี	รศ.ทล.๑๖.๒	ประธานกรรมการ
๒.๒	นายสรายุทธ อินทวิเชียร	วพ.ทล.๑๖	กรรมการ
๒.๓	นายสยาม สุขจันทร์	วบ.ทล.๑๖	กรรมการ
๒.๔	นายคณาวุฒิ สาและ	วว.ทล.๑๖	กรรมการ
๒.๕	นายชัยยุทธ โอภาส	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาการประมูลราคาประเมินหรือราคาจ้าง ชีวราคาแล้วเห็นควรกำหนดราคาจ้าง รหัสงาน 11600 กิจกรรณก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4262

ถนน บึงน้ำจืด - สะดุดหนือ ระหว่าง กม.12+658ถึง กม.15+900 รายละเอียดดังนี้

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาตลาดที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.	M.	63.00	66.18	4,169.53	81.92	5,160.96	81.00	5,103.00
2	งาน EDGE CUT EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK.	M.	7,050.00	10.00	70,500.00	12.37	87,206.50	12.00	84,600.00
3	งาน CLEARING AND GRUBBING ( ขุดคุด )	SQ.M.	34,500.00	3.67	126,615.00	4.54	156,630.00	4.50	155,250.00
4	งาน EARTH EXCAVATION	CUM.	12,350.00	46.07	568,964.50	57.03	704,320.50	57.00	703,950.00
5	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	100.00	50.68	5,067.70	62.73	6,273.00	62.00	6,200.00
6	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CUM.	50.00	50.68	2,533.85	62.73	3,136.50	62.00	3,100.00
7	งาน EARTH EMBANKMENT	CUM.	5,223.00	289.24	1,510,679.62	358.04	1,870,042.92	358.00	1,869,834.00
8	งาน SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CUM.	45.00	409.80	18,440.77	507.28	22,827.60	507.00	22,815.00
9	งาน SELECTED MATERIALS "A"	CUM.	2,015.00	317.62	639,996.24	393.17	792,237.55	393.00	791,895.00
10	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	CUM.	2,040.00	322.42	657,728.64	399.11	814,184.40	399.00	813,960.00
11	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CUM.	2,775.00	797.19	2,212,188.37	986.83	2,738,453.25	986.00	2,736,150.00
12	งาน PRIME COAT (ลาดหน้าใหญ่)	SQ.M.	14,850.00	30.93	459,299.80	38.28	568,458.00	38.25	568,012.50
13	งาน TACK COAT	SQ.M.	40,580.00	14.09	571,966.29	17.44	707,715.20	17.25	700,005.00
14	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	14,290.00	226.32	3,234,133.29	280.16	4,003,486.40	280.00	4,001,200.00
15	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	40,025.00	225.51	9,026,191.29	279.16	11,173,379.00	279.00	11,166,975.00
16	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	72.00	2,396.65	172,558.80	2,966.81	213,610.32	2,966.00	213,552.00
17	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	10.00	3,536.17	35,361.70	4,377.42	43,774.20	4,377.00	43,770.00
18	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CUM.	5.41	2,496.79	13,507.66	3,090.78	16,721.11	3,000.00	16,230.00
19	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CUM.	12.14	3,433.42	41,681.75	4,250.23	51,597.79	4,200.00	50,988.00
20	งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	310.00	324.99	100,747.85	402.30	124,713.00	402.00	124,620.00
21	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M.	M.	565.00	610.80	345,100.84	756.10	427,196.50	756.00	427,140.00
22	งาน REINFORCE CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	550.00	270.13	148,573.25	334.39	183,914.50	334.00	183,700.00
23	งาน SIGN PLATE (ป้ายเตือน-บังคับ) ที่นบกั้นชะลอแรง ด้านหลังและเครื่องหมายชะลอแรงแบบ "ไม้ท่อน"	SQ.M.	4.19	5,767.50	24,165.82	7,139.58	29,914.84	7,100.00	29,749.00
24	งาน SIGN PLATE (ป้ายเตือน-บังคับ) ที่นบกั้นชะลอแรง ด้านหลังและเครื่องหมายชะลอแรงแบบ "ไม้ท่อน"	SQ.M.	3.04	4,519.50	13,739.28	5,594.68	17,007.82	5,500.00	16,720.00
25	งาน SIGN PLATE (ป้ายเตือน-บังคับ) ที่นบกั้นชะลอแรง ด้านหลังและเครื่องหมายชะลอแรงแบบ "ไม้ท่อน"	SQ.M.	0.34	3,569.50	1,213.63	4,418.68	1,502.35	4,400.00	1,496.00
26	งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	M.	56.00	381.34	21,354.96	472.05	26,434.80	472.00	26,432.00

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
27	11M CONCRETE GUIDE POST	EACH	12.00	604.77	7,257.19	748.64	8,983.68	748.00	8,976.00
28	11KILOMETER STONE TYPE 1 FOR PAINTED FACING	EACH	3.00	1,905.56	5,716.67	2,358.89	7,076.67	2,358.00	7,074.00
29	11M SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1	M.	12.00	1,247.55	14,970.64	1,544.34	18,532.08	1,544.00	18,528.00
30	11M 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS (MOUNTED AT GRADE)	EACH	90.00	31,447.38	2,830,264.00	38,928.70	3,503,583.00	38,928.00	3,503,520.00
31	11M 9.00 M. MOUNTING HEIGHT TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS (MOUNTED AT GRADE)	EACH	10.00	40,194.10	401,941.00	49,756.27	497,562.70	49,756.00	497,560.00
32	11M FLASHING SIGNAL DAL 300 MM. (LED-SOLAR CELL)	EACH	2.00	14,180.00	28,360.00	17,553.42	35,106.84	17,553.00	35,106.00
33	งานค่าขนานเขียนในการขุดเจาะให้ทำพร้อมอุปกรณ์ทุก	EACH	3.00	172,800.00	518,400.00	172,800.00	518,400.00	172,800.00	518,400.00
34	11M THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE	SQ.M.	1,342.00	309.42	415,244.32	383.03	514,026.26	383.00	513,986.00
35	11M CURB MARKING	SQ.M.	195.00	40.00	7,800.00	49.51	9,654.45	49.00	9,555.00
36	11M TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION รูปที่ 4-3	SET	1.00	20,762.43	20,762.42	25,701.80	25,701.80	25,698.50	25,698.50
			รวมต้นทุน =		24,277,196.67		29,928,528.49		29,901,850.00
			รวมต้นทุนทั้งหมด =		24,277,196.67				

จังกัด ทุกรูปที่เข้าใช้ Factor F สหกรณ์ ราคาค่าขึ้น 30.24 บาท/ตัว  
 เงินค่าขนานเขียนในการขุดเจาะให้ทำ พร้อมอุปกรณ์ทุก คิดเป็นร้อยละ 10% ของต้นทุนวัสดุ คิดเป็นค่าขึ้น(VAD)7%  
 จะใช้ค่าขนานเขียน (งานทาง) =

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายประจักษ์ ชัยภักดิ์) ว.ท.ท.16.2

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสุพจน์ ชัยภักดิ์) ว.ท.ท.16

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายชัชวาลย์ โสภณ) ว.ท.ท.16

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายชัชวาลย์ โสภณ) ว.ท.ท.16

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

จำนวน ต้นทุน  
 1.2521  
 1.2191  
 1.2379

Factor F =  
 FACTOR F =  
 FACTOR F =



สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 4262

ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ

ระหว่าง กม.12+658 ถึง กม.15+900

ปริมาณงาน 1 แห่ง

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายปฏิเวชญ์ ภูมิศักดิ์ สุขขี)

ประธานกรรมการฯ

รส.ทล.16.2

ลงชื่อ

  
(นายสรายุทธ อินทวิเชียร)

กรรมการ

วผ.ทล.16


ลงชื่อ

  
(นายคณาจภูมิ સાและ)

กรรมการ

วว.ทล.16

ลงชื่อ

  
(นายสยาม สุขจันทร์)

กรรมการ

วบ.ทล.16

ลงชื่อ

  
(นายชัยยุทธ โอภาศ)

กรรมการและผู้คำนวณ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ประเมินราคาวันที่ 14 มีนาคม 2567 )

ลงชื่อ

  
(นายไพจิตร แสงทอง)

เห็นชอบ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ผส.ทล.16