

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำกร โครกการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน สรรคบุรี - อุทัยธานี
ระหว่าง กม. 1+600 - กม. 6+350

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	37,800.00	21.79	823,662.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	32,490.00	4.39	142,631.10
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,958.00	59.06	233,759.48
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	500.00	64.97	32,485.00
5	SAND EMBANKMENT	CU.M.	23,751.00	418.70	9,944,543.70
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,341.00	568.50	1,899,358.50
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	10,786.00	1,069.00	11,530,234.00
8	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	51,282.00	39.62	2,031,792.84
9	TACK COAT	SQ.M.	50,400.00	13.77	694,008.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	20.00	2,265.00	45,300.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	51,282.00	275.90	14,148,703.80
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	50,400.00	296.00	14,918,400.00
13	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH AT STA.2+600 FROM 8.00 M. TO 13.00 M. SPAN (2x10.00) M.	M.	20.00	60,670.00	1,213,400.00
14	DRIVEN PILE , 0.40 M. x 0.40 M.	M.	60.00	2,031.00	121,860.00
15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	24.00	2,307.00	55,368.00
16	CLAY SLOPE PROTECTION	CU.M.	2,210.00	39.94	88,267.40
17	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	2.00	3,666.00	7,332.00
18	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	3.00	4,480.00	13,440.00
19	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	60.00	458.00	27,480.00
20	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	M.	440.00	377.60	166,144.00
	ยอดยกไป				58,138,169.82

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	ยอดยกมา				58,138,169.82
21	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	32.00	23,830.00	762,560.00
22	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,419.00	378.20	536,665.80
23	RELOCATION OF EXISTING BUS STOP SHELTER TYPE B	EACH	5.00	68,850.00	344,250.00
24	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	7,564.00	7,564.00
25	ทำการรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	2.00	50,000.00	100,000.00


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

59,889,209.62

ห้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าบาทหกสิบสองสตางค์


คณะกรรมการฯ



(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

รศ.ทล.12.2


ประธานกรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)

ว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

ว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายสุชาพร แยมทับ)

ว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

พส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 59,889,209.62 บาท

ห้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าบาทหกสิบสองสตางค์



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

พส.ทล.12

22 มี.ค. 2567

(ว.ต./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำถาวร โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน สรรคนิรี - คูพัฒนา

ระหว่าง กม. [REDACTED] - กม. [REDACTED]

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่ [REDACTED]







ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	37,800.00	18.18	687,204.00	1.1988	21.790	21.79	823,662.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	32,490.00	3.67	119,238.30	1.1988	4.390	4.39	142,631.10
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,958.00	49.27	195,010.66	1.1988	59.060	59.06	233,759.48
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	500.00	54.20	27,100.00	1.1988	64.970	64.97	32,485.00
5	SAND EMBANKMENT	CU.M.	23,751.00	349.29	8,295,986.79	1.1988	418.720	418.70	9,944,543.70
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,341.00	474.29	1,584,602.89	1.1988	568.570	568.50	1,899,358.50
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	10,786.00	892.37	9,625,102.82	1.1988	1,069.770	1,069.00	11,530,234.00
8	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	51,282.00	33.05	1,694,870.10	1.1988	39.620	39.62	2,031,792.84
9	TACK COAT	SQ.M.	50,400.00	11.49	579,096.00	1.1988	13.770	13.77	694,008.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	20.00	1,890.01	37,800.20	1.1988	2,265.740	2,265.00	45,300.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	51,282.00	230.17	11,803,577.94	1.1988	275.920	275.90	14,148,703.80
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	50,400.00	246.97	12,447,288.00	1.1988	296.060	296.00	14,918,400.00
13	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH AT STA.2+600 FROM 8.00 M. TO 13.00 M. SPAN (2x10.00) M.	M.	20.00	51,565.81	1,031,316.20	1.1767	60,677.480	60,670.00	1,213,400.00
14	DRIVEN PILE , 0.40 M. x 0.40 M.	M.	60.00	1,726.44	103,586.40	1.1767	2,031.500	2,031.00	121,860.00
15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	24.00	1,925.20	46,204.80	1.1988	2,307.920	2,307.00	55,368.00
16	CLAY SLOPE PROTECTION	CU.M.	2,210.00	33.32	73,637.20	1.1988	39.940	39.94	88,267.40
17	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	2.00	3,058.76	6,117.52	1.1988	3,666.840	3,666.00	7,332.00
18	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	3.00	3,737.38	11,212.14	1.1988	4,480.370	4,480.00	13,440.00
19	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	60.00	382.12	22,927.20	1.1988	458.080	458.00	27,480.00
20	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	M.	440.00	315.00	138,601.24	1.1988	377.620	377.60	166,144.00

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาที่ว่าการ โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน **สรรคบุรี - อุทัย**
 ระหว่าง กม. - กม.
 อยู่ในท้องที่จังหวัด **ชัยนาท** เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
21	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	32.00	19,881.75	636,216.00	1.1988	23,834.240	23,830.00	762,560.00
22	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,419.00	315.50	447,694.50	1.1988	378.220	378.20	536,665.80
23	RELOCATION OF EXISTING BUS STOP SHELTER TYPE B	EACH	5.00	57,438.38	287,191.90	1.1988	68,857.130	68,850.00	344,250.00
24	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	6,309.86	6,309.86	1.1988	7,564.260	7,564.00	7,564.00
25	ทำการรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	2.00	50,000.00				50,000.00	100,000.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง โครงการ (1)	48,876,576.46				
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง โครงการ (2)	12,826,234.01				
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =	1,031,316.20				
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)	62,734,126.67			รวมค่างานทั้งหมด	59,889,209.62
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,889,209.62

R
S

 (ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) รศ.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วพ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายสุทธพร แอ้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกร โยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกร โยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง
---	--	---	--	--	--