

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจัดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน  
 ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจัดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 22 มีนาคม 2567 ..... เป็นเงิน ..... 19,992,945.07 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 พิชณ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)  
 7.2 ฤทธิไกร ชูพร้อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 7.3 ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

เงิน ๕ ๖๗

  
 (นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

22 มีนาคม 2567 17:42:58

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชูฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชูฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 41

ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 30.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,950.00	632.00	985.69	80.00	4,100.00	27,115.69	ก.พ. 2567	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,200.00	632.00	985.69	80.00	4,100.00	26,365.69	ก.พ. 2567	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,850.00	632.00	985.69	80.00	3,300.00	25,215.69	ก.พ. 2567	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,650.00	632.00	985.69	80.00	3,300.00	25,015.69	ก.พ. 2567	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	20,750.00	632.00	985.69	80.00	2,900.00	24,715.69	ก.พ. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 41

ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 30.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,750.00	632.00	985.69	80.00	2,900.00	24,715.69	ก.พ. 2567	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	20,700.00	632.00	985.69	80.00	3,300.00	25,065.69	ก.พ. 2567	
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	20,500.00	632.00	985.69	80.00	3,300.00	24,865.69	ก.พ. 2567	
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,500.00	632.00	985.69	80.00	2,900.00	24,465.69	ก.พ. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 41

ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 30.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	(Tempcore)	ตัน	20,500.00	632.00	985.69	80.00	2,900.00	24,465.69	ก.พ. 2567	
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร(Tem pcore)	ตัน	20,500.00	632.00	985.69	80.00	2,900.00	24,465.69	ก.พ. 2567	
10	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์ 18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.08	0.00	25.91	ก.พ. 2567	
11	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	290.00	50.00	109.73	0.00	0.00	399.73	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
12	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	360.00	50.00	109.73	0.00	0.00	469.73	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชูงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชูงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
สาย	41					
ตอน	ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00	45.00	158.88	0.00	0.00	388.88	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
14	ลูกรัง	ลบ.ม.	90.00	12.00	43.66	0.00	0.00	133.66	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
15	ทรายถมที่ทรายถมที่	ลบ.ม.	220.00	20.00	71.59	0.00	0.00	291.59	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
16	ดินถม	ลบ.ม.	14.00	4.00	19.10	0.00	0.00	33.10	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
17	ท่อกลมขนาด1.20ม.CLASSII	ท่อน	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
18	แผ่นใยสังเคราะห์140กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	มี.ค. 2567	สงขลา
19	Jontsealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชูฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราชูฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย	41
ตอน	ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
เขตฝนตก	ปกติ
ราคาน้ำมันโซลา	30.24 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
20	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด(204ksc.)	ลบ.ม.	2,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.36	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
21	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด(255ksc.)	ลบ.ม.	2,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.36	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
22	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด(306ksc.)	ลบ.ม.	2,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.36	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
23	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด(357ksc.)	ลบ.ม.	2,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.36	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
24	ไม้ยาง	ลบ.ฟ.	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	467.29	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
25	ไม้ค้ำยัน	ต้น	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
26	ตะปู	กก.	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31.15	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย      41

ตอน      ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด      สุราษฎร์ธานี      เขตฝนตก      ปกติ      ราคาน้ำมันโซลา      30.24      บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)      7.00%      เงินล่วงหน้าจ่าย      15.00%

เงินประกันผลงานหัก      10.00%      ภาษีมูลค่าเพิ่ม      7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
27	น้ำมันทาผิว	ลิตร	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
28	ไม้อัดยาง	ตร.ม.	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,750.00	632.00	985.69	80.00	2,900.00	24,715.69	ก.พ. 2567	
30	MORTA	ลบ.ม.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราบานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 EDGE CUT OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	66.000	20.00	1,320.00	1.2774	25.54	1,686.16
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	130.000	31.00	4,030.00	1.2774	39.59	5,147.92
3	1.3 REMOVAL OF EXISTING BASE	ลบ.ม.	16.000	56.08	897.28	1.2774	71.63	1,146.18
4	1.4 งานดิน (EARTHWORK) 1.4.1 งานล้างป่าและขุดต่อ 1.4.1.1 CLEARING AND GRUBBING ( กลาง )	ตร.ม.	18,000.000	3.67	66,060.00	1.2774	4.68	84,385.04
5	1.4.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.4.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	500.000	46.07	23,035.00	1.2774	58.84	29,424.90
	1.4.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

22 มีนาคม 2567 17:43:08

หน้า 1 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.4.3.1 EARTH EMBANKMENT 1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	17,060.000	141.82	2,419,449.20	1.2774	181.16	3,090,604.40
7	1.5.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,472.000	268.97	395,923.84	1.2774	343.58	505,753.11
8	1.5.1.2 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT 1.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.6.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	981.000	585.77	574,640.37	1.2774	748.26	734,045.60
9	1.6.1.1 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	9,811.000	780.00	7,652,580.00	1.2774	996.37	9,775,405.69
10	1.6.1.2 CONTRACTION JOINT	เมตร	960.000	391.32	375,667.20	1.2774	499.87	479,877.28
11	1.6.1.3 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	1,960.000	104.97	205,741.20	1.2774	134.08	262,813.80

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

22 มีนาคม 2567 17:43:08

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.6.1.4 DUMMY JOINT	เมตร	80.000	45.89	3,671.20	1.2774	58.61	4,689.59
13	1.6.1.5 EDGE JOINT	เมตร	66.000	40.04	2,642.64	1.2774	51.14	3,375.70
	1.7 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
14	1.7.1 R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	36.000	4,846.67	174,480.12	1.2774	6,191.13	222,880.90
	1.8 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.8.1 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)							
15	1.8.1.1 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M.	ม.	80.000	468.22	37,457.60	1.2774	598.10	47,848.33
	1.8.2 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)							
16	1.8.2.1 REINFORCE CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	600.000	272.27	163,362.00	1.2774	347.79	208,678.61
	1.8.3 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							

ปรีวัฒน์ วิชระสวัสดิ์

22 มีนาคม 2567 17:43:08

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	1.8.3.1 CONCRETE GUIDE POST	EACH	53.000	649.33	34,414.49	1.2774	829.45	43,961.06
18	1.8.4 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 1.8.4.1 SIGN PLATE (ป้ายเตือน- บังคับ) พื้นหลังสะท้อนแสงตัวหนังสือและเครื่องหมายส ะท้อนแสง แบบไม่มีเฟรม	ตร.ม.	.440	6,003.09	2,641.35	1.2774	7,668.34	3,374.06
19	1.8.4.2 SIGN PLATE (ป้ายเตือน- บังคับ) พื้นหลังสะท้อนแสงตัวหนังสือและเครื่องหมายที่ บแสง แบบไม่มีเฟรม	ตร.ม.	1.240	5,332.09	6,611.79	1.2774	6,811.21	8,445.90
20	1.8.4.3 เสาป้าย (SIGN POST) 1.8.4.3.1 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M. 1.8.5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	8.000	388.14	3,105.12	1.2774	495.81	3,966.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราบานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	1.8.8.1 CURB MARKING	ตร.ม.	30.000	61.00	1,830.00	1.2774	77.92	2,337.64
26	1.8.8.2 THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE	ตร.ม.	300.000	285.50	85,650.00	1.2774	364.69	109,409.31
	1.8.9 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)							
27	1.8.9.1 ศาลาขนาดเล็ก ขนาด 3x3- ภาคใต้	EACH	4.000	167,000.00	668,000.00	1.2774	213,325.80	853,303.20
28	1.8.9.2 ห้องน้ำขนาดเล็ก ขนาด 3x6-ภาคใต้	EACH	2.000	510,000.00	1,020,000.00	1.2774	651,474.00	1,302,948.00
29	1.8.9.3 TOWER SIGN 6 M.	SET	1.000	260,000.00	260,000.00	1.2774	332,124.00	332,124.00
	1.9 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
30	1.9.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-2)	ชุด	1.000	12,105.79	12,105.79	1.2774	15,463.93	15,463.93
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,992,945.07</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง



( ฤทธิไกร ชูพร้อม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์

22 มีนาคม 2567