แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒,๗๘๖,๐๙๑.๐๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสราวุธ เทศศิริ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการฯ
๗.๒	นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓	นายธนาวิน โมลา	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓	นายสิทธิชัย คณะโส	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๔	นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด - พ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	19,065,645.13	
2	ค่างานก่อสร้างทาง	3,546,145.96	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	174,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	22,786,091.09	
	ปรับยอด		
	ราคากลาง	22,786,091.09	
	ราคากลาง (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์)		

(นายสราวุธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการ

(นายธนาวิน โมลา)
กรรมการ

(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด - พ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)	15,222,071.96	1.2525	19,065,645.13	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร				
	ค่างานต้นทุน 17.97 ล้านบาท				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	Factor F งานทาง 1.2834				
	Factor F งานอาคาร 1.2525				
	รวมค่างานก่อสร้าง	**15,222,071.96**		**19,065,645.13**	

(นายสราวุธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการ

(นายธนาวิน โมลา)
กรรมการ

(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

หมวดงานอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด - พ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)**								
1.1	**ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)**								
	WIM SORTING SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	4,035,000.00	4,035,000.00	554,000.00	554,000.00	4,589,000.00	
	WIM DATA COLLECTION SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	1,080,000.00	1,080,000.00	150,000.00	150,000.00	1,230,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR WIM	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	198,000.00	1,848,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	450,000.00	450,000.00	66,000.00	66,000.00	516,000.00	
	WIM AXIAL WEIGH SENSOR SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	785,000.00	785,000.00	-	-	785,000.00	
	งานสายสัญญาณ (Fiber Optic) FOR WIM	1.00	งาน	450,000.00	450,000.00	105,000.00	105,000.00	555,000.00	
	CALIBRATION	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)				**8,450,000.00**		**1,463,000.00**	**9,913,000.00**	
1.2	**ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM**								
	OUTDOOR PTZ DOME CAMERA	1.00	ชุด	261,682.24	261,682.24	-	-	261,682.24	
	OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA	2.00	ชุด	76,448.60	152,897.20	-	-	152,897.20	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	JOY STICK	1.00	ชุด	42,056.07	42,056.07	-	-	42,056.07	
	งานท่อร้อยสายและสายสัญญาณ CCTV FOR WIM	1.00	งาน	-	-	68,495.33	68,495.33	68,495.33	
	รวมหมวดงาน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM				**700,560.74**		**68,495.33**	**769,056.07**	

(นายสราวุธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(นายธนาวิน โมลา)
กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

หมวดงานอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด - พ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	**ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM**								
	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ระบบ	295,000.00	590,000.00	26,550.00	53,100.00	643,100.00	
	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	-	-	336,448.60	
	งานติดตั้งกล้องและท่อร้อยสายและสายสัญญาณ LPRS For WIM	1.00	งาน	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM				**926,448.60**		**103,567.29**	**1,030,015.89**	
1.4	**ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)**								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.25 X 3.20 ม.	2.00	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	2.00	ระบบ	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.25 x 3.20 ม.	2.00	งาน	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	งานท่อร้อยสายและสายสัญญาณ VWS FOR WIM	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				**1,700,000.00**		**200,000.00**	**1,900,000.00**	
1.5	**ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน สำหรับ WIM**								
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ WIM	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ WIM	1.00	ระบบ	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ WIM	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	งานเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ WIM กับฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	งาน	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน สำหรับ WIM				**1,580,000.00**		**-**	**1,580,000.00**	
1.6	**งานทดสอบระบบ**								
	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมหมวดงาน งานทดสอบระบบ				**-**		**30,000.00**	**30,000.00**	
	รวมงานงานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)				**13,357,009.34**		**1,865,062.62**	**15,222,071.96**	

(นายสราวุธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(นายธนาวิน โมลา)
กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างทาง								
1	**REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES**								
	1.6 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	1100	29.80	32,780.00	1.2833	38.24	42,064.00	
2	**EARTH WORK**								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	473.00	53.79	25,442.67	1.2833	69.03	32,651.19	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	110.00	59.17	6,508.70	1.2833	75.93	8,352.30	
3	**SUBBASE AND BASE COURSES**								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	165.00	290.82	47,985.30	1.2833	373.21	61,579.65	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	CU.M.	100.00	239.10	23,910.00	1.2833	306.84	30,684.00	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	110.00	869.38	95,631.80	1.2833	1,115.67	122,723.70	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,100.00	11.47	12,617.00	1.2833	14.72	16,192.00	
4	**SURFACE COURSES**								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W 15.30 M.	SQ.M.	1,100.00	974.07	1,071,477.00	1.2833	1,250.02	1,375,022.00	

(นายสราวุธ เทศศิริ)	(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)	(นายธนาวิน โมลา)	(นายสิทธิชัย คณะโส)	(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการและเลขานุการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	99.00	267.63	26,495.37	1.2833	343.45	34,001.55	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	300.00	98.89	29,667.00	1.2833	126.90	38,070.00	
	4.7(9) EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	22.00	38.27	841.94	1.2833	49.11	1,080.42	
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	60.00	1,394.15	83,649.00	1.2833	1,789.11	107,346.60	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1.2) SIGN PLATE	SQ.M.	17.00	5,475.86	93,089.62	1.2833	7,027.17	119,461.89	
	6.10(3) STEEL POLE AND SIGH BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH	2.00	55,063.17	110,126.34	1.2833	70,662.57	141,325.14	
	6.10(4) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(4.2) TYPE "B" (SPREAD FOOTING)	EACH	2.00	34,771.84	69,543.68	1.2833	44,622.70	89,245.40	
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS								
	6.11(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET								
	WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT , CUT - OFF								
	6.11(1.1) MOUNTED AT GRADE (DWG. EE - 106)	EACH	8.00	32,339.20	258,713.60	1.2833	41,500.89	332,007.12	

(นายสราวุธ เทศศิริ)	(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)	(นายธนาวิน โมลา)	(นายสิทธิชัย คณะโส)	(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการและเลขานุการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๐ มีค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	30.00	316.43	9,492.90	1.2833	406.07	12,182.10	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	60.00	326.53	19,591.80	1.2833	419.03	25,141.80	
	6.14(5) ROAD STUD								
	6.14(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	60.00	230.00	13,800.00	1.2833	295.16	17,709.60	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	50,996.90	50,996.90	1.2833	65,444.32	65,444.32	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	77,070.69	77,070.69	1.2833	98,904.82	98,904.82	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.3 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	P.S.	1.00	174,300.00	174,300.00	1.0000	174,300.00	174,300.00	
10	งานโยธาสำหรับ WIM								
	10.1 ก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงครอบ	EACH	1.00	31,607.35	31,607.35	1.2833	40,561.71	40,561.71	
	10.2 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	384,133.19	384,133.19	1.2833	492,958.12	492,958.12	
	10.3 STEEL POLE FOR ป้าย VMS ระบบ WIM	EACH	2.00	55,450.18	110,900.36	1.2833	71,159.21	142,318.42	
	10.4 STEEL POLE 12.00 M. FOR PTZ DOME CAMARA	EACH	1.00	77,236.90	77,236.90	1.2833	99,118.11	99,118.11	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	174,300.00		ค่างาน	174,300.00	
				รวมงานก่อสร้างทาง	2,763,309.11		ค่างาน	3,546,145.96	
				รวมเป็นเงิน	2,937,609.11		ค่างาน	3,720,445.96	

(นายสราวุธ เทศศิริ)	(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)	(นายธนาวิน โมลา)	(นายสิทธิชัย คณะโส)	(นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ)
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการและเลขานุการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ