



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
รับที่ 2305
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑.๒๖ น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) โทร. ๐ ๗๕๓๐ ๒๐๒๐ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๗๕๓๐ ๒๐๑๔
 ที่ สทล.๑๖ ขท.นศ.๒.๑/พ.๑/๓๖๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง ขอลงความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง


๑) เรียน ผส.ทล.๑๖

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ที่ สทล.๑๖ ขท.นศ.๒.๑/พ.๑/๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๐ ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน ๘ ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๒+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางของงานดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๓๖,๑๐๕.๖๔ บาท (เงินสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒) เรียน นายพัชร์และคณะ
 เพื่อโปรดรับเรื่องไว้ดำเนินการ
 25 มี.ค. 2567


 (นายปริญญา วีระจิตต์)
 ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)


๔) คุณกวีศักดิ์
คำพิพนธ์

๓) เรียน วผ.ทล.๑๖

โปรดทราบและแจ้งให้เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
 ๑. รายงานตาม ๑) ถูกต้องหรือไม่ ๒. แจ้งเรื่องมาขอ ออกรหัส
 ให้นำเรื่อง เพื่อไปเป็นไปตามมติที่ประชุม ฯ พ.ศ. ๖๖/๒๒๗/
 ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐



(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุดม)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 นายสรายทอ อินทวิเชียร
 วผ.ทล.๑๖
 ๕) เรียน วผ.ทล.๑๖
 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วทุกข้อ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ศิริสิทธิ์
 ๖) เรียน วผ.ทล.๑๖
 เพื่อไปดำเนินการตามมติที่ประชุม

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานทาง งานสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ การทดลอง หมายเลข 4110 ตอน ๓๑๕๑-๓๑๕๒ ระยะทาง กม. 20 + 700

1) ตรวจสอบแหล่งวัสดุ ราคา - กม. 22 + 425 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ
 ถูกต้อง แก้ไข 20,000,000 บาท

2) ตรวจสอบรายการงาน ชื่อรายการงาน หน่วยนับ

ถูกต้อง แก้ไข

3) ตรวจสอบรายการคำนวณ

ถูกต้อง แก้ไข

4) ตรวจสอบต้นทุน Factor F ราคากลาง

- ต้นทุนงานทาง(R) งานสะพานและท่อเหลี่ยม(B)

- ต้นทุนรวมงานทาง+สะพาน...(บาท)

- ค่าใช้จ่ายพิเศษโครงการ(S)

- ค่าดำเนินการโดยอ้อม Factor F

- Factor $F_s = 1 + [S / (\text{ค่าต้นทุน B} \times F_B + \text{ต้นทุน R} \times F_R)] =$

- Factor $F_N = \text{Factor F} \times \text{Factor F}_s$

- ราคากลางรวม

ถูกต้อง แก้ไข

งานทาง	งานสะพาน
13,904,463.82	665,015.26
14,569,479.08	
-	
1.3243	1.2367
-	
-	-
19,236,105.64	

5) อื่นๆ.....

กฤษกร อินทวิเชียร ผู้ตรวจสอบ
 นายกฤษกร อินทวิเชียร



พ.ทล.16

(นายสรายุทธ อินทวิเชียร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งสง -
ท่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งสง - ท่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ท่งสง) / กรมทางหลวง
กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานขยายทางจราจร
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,236,105.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วินัย ภูเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ท่งสง)(ว)

7.2 ธรรมนูญ โสมะพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ไชยรัตน์ ซาตอริยะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ท่งสง)

ในนาม


(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

วินัย ภูเมือง

24 มีนาคม 2567 10:46:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์ทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน หุ่สง - หุ่ใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มวัดประจักษ์ศิลปาคม (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (หุ่สง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER)	แห่ง	3.000	5,879.22	17,637.66	1.3243	7,785.85	23,357.55
2	1.2 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ	ตร.ม.	15,525.000	14.62	226,975.50	1.3243	19.36	300,583.65
3	2.1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	17,250.000	3.81	65,722.50	1.3243	5.04	87,036.30
4	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	19,270.000	47.37	912,819.90	1.3243	62.73	1,208,847.39
5	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000.000	52.11	52,110.00	1.3243	69.00	69,009.27

วินัย ภู่วิ่ง

24 มีนาคม 2567. 10:47:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์ทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน พุ่งสง - พุ่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มวัดประจักษ์ศิลปาคมอุบลราชธานี (e-bidding)
 2 (พุ่งสง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	50.000	52.11	2,605.50	1.3243	69.00	3,450.46
7	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	2,290.000	203.32	465,602.80	1.3243	269.25	616,597.78
8	2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	1,114.000	229.04	255,150.56	1.3243	303.31	337,895.88
9	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,139.000	245.04	279,100.56	1.3243	324.50	369,612.87

วินัย ภูเมือง

24 มีนาคม 2567 10:47:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง งบประมาณ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน อนุมัติโดย วันที่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเลขงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ทุ่งสง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,440,000	577.46	831,542.40	1.3243	764.73	1,101,211.60
11	3.2.2 งานพื้นทางหินคลุก (LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,552,000	331.06	513,805.12	1.3243	438.42	680,432.12
12	3.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 4 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASEX ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	15,525,000	15.00	232,875.00	1.3243	19.86	308,396.36
13	3.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	22,284,000	31.30	697,489.20	1.3243	41.45	923,684.94
14	3.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 3.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	21,931,000	14.37	315,148.47	1.3243	19.03	417,351.11

วินัย ภูมิ้อง

24 มีนาคม 2567 10:47:05

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภทวราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์กรมป่าอนุรักษ์ทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ชุ้งสง - ชุ้งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คุยวิธิประภทวราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ชุ้งสง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	3.4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	21,931.000	183.64	4,027,408.84	1.3243	243.19	5,333,497.52
16	3.4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ตร.ม.	21,577.000	182.56	3,939,097.12	1.3243	241.76	5,216,546.31
17	4.1.1 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA 20+900.000 SIZE 3-(3.000x3.000)x19.00	ม.	3.000	76,489.73	229,469.19	1.2367	94,594.84	283,784.54
18	4.1.2 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA 22+061.970 SIZE 2-(1.800x1.800)x14.00	ม.	3.000	24,497.91	73,493.73	1.2367	30,296.56	90,889.69

วินัย ภูมิ้อง

24 มีนาคม 2567 10:47:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง งบประมาณ งบ.20+700 - กบ.224-425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานกลาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	4.1.3 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))	แห่ง	2.000	144,627.22	289,254.44	1.2367	178,860.48	557,720.96
20	4.1.3.1 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT FOR BOX CULVERT SIZE 3-(3.000X3.000) (ONE SIDE) 4.1.4 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT FOR BOX CULVERT SIZE 2-(1.800X1.800) (ONE SIDE)	แห่ง	2.000	36,398.95	72,797.90	1.2367	45,014.58	90,029.16
21	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	30.000	3,660.72	109,821.60	1.3243	4,847.89	145,436.74
22	5.2 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	2.560	2,536.74	6,494.05	1.3243	3,359.40	8,600.07

วินัย ภูเมือง

24 มีนาคม 2567 10:47:05

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างจ้างเหมาบริการบริษัทก่อสร้างหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งสง - ท่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวัตถุประสงค์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเลขงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ท่งสง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	5.3 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	ลบ.ม.	14.120	2,950.06	41,654.84	1.3243	3,906.76	55,163.50
24	5.4 SIDE DITCH LINING TYPE II 5.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.5.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	ตร.ม.	850.000	286.79	243,771.50	1.3243	379.79	322,826.59
25	5.5.1.1 หลักนำทาง (GUIDE POST)	ต้น	16.000	627.60	10,041.60	1.3243	831.13	13,298.09
26	5.5.1.2 หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) 5.5.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	หลัก	2.000	1,650.23	3,300.46	1.3243	2,185.39	4,370.79

วินัย ภูเมือง

24 มีนาคม 2567 10:47:05

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างจ้างเหมากิจการบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งสง - ท่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ท่งสง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	5.5.2.1 SIGN PLATE (ป้ายเตือน - บังคับ) ป้ายจราจรข้างทางแฉลบลูมิเนสเซนต์ขนาด 2 มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสะท้อนแสงตัวหนังสือและเครื่องหมายสะท้อนแสง แบบไม่มีเฟรม 5.5.2.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	2.696	7,347.78	19,809.61	1.3243	9,730.66	26,253.86
28	5.5.2.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.)	ม.	16.000	354.41	5,670.56	1.3243	469.34	7,509.52
29	5.5.2.2.2 RELOCATION OF EXISTING SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING (MOUNTED AT GRADE)	แห่ง	8.000	11,565.00	92,520.00	1.3243	15,315.52	122,524.23
30	5.5.2.2.3 RELOCATION OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL 5.5.3 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)	ม.	80.000	69.69	5,575.20	1.3243	92.29	7,383.23

วินัย ภูมิ้อง

24 มีนาคม 2567 10:47:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์ทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งสง - ท่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **ตัว**วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวง**ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ท่งสง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	5.5.3.1 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทางชนิด A (BUS SHELTER TYPE A)	แผง	3.000	109,894.13	329,682.39	1.3243	145,532.79	436,598.38
32	5.5.3.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	646.000	284.41	183,728.86	1.3243	376.64	243,312.12
33	5.5.3.3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION(รูปแบบที่ 4-3)	ชุด	1.000	17,302.02	17,302.02	1.3243	22,913.06	22,913.06
รวมราคากลาง								19,236,105.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองกิจการบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)/กรมทางหลวง


(ธรรมบุญ โสมะพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วินัย กุเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ไชยรัตน์ ชาตอิริยะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วินัย กุเมือง

24 มีนาคม 2567