

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๕๖+๗๐๐ - กม.๘๖๑+๘๐๐ (NB, SB) (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๙๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๕๖+๗๐๐ - กม.๘๖๑+๘๐๐ (NB, SB) (เป็นช่วงๆ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘,๙๗๓,๘๕๓.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ดีบุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายภาคภูมิ คำชื่น	กรรมการ
๗.๕ นายณัฐวุฒิ มณีจันสุข	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคูม 1302 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 1

ระหว่าง กม.856+700 - กม.861+800 (NB, SB) (เป็นช่วงๆ)

แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	29,910.000	13.51	403,994.37	1.2084	16.32	16.00	478,560.00	
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	C.U.M.	30.000	820.34	24,610.20	1.2084	991.30	991.00	29,730.00	
3	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	60,991.000	83.03	5,064,082.73	1.2084	100.33	100.00	6,099,100.00	
4	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	C.U.M.	2,500.000	438.42	1,096,050.00	1.2084	529.79	529.00	1,322,500.00	
5	PRIME COAT	SQ.M.	60,991.000	28.67	1,748,611.97	1.2084	34.64	34.00	2,073,694.00	
6	TACK COAT	SQ.M.	62,304.000	12.96	807,459.84	1.2084	15.66	15.00	934,560.00	
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON	28.000	2,121.86	59,412.08	1.2084	2,564.06	2,564.00	71,792.00	
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	60,991.000	251.18	15,319,719.38	1.2084	303.53	303.00	18,480,273.00	
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	61,915.000	250.70	15,522,090.50	1.2084	302.95	302.00	18,698,330.00	
10	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,042.000	313.00	639,146.00	1.2084	378.23	378.00	771,876.00	
11	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.000	11,120.61	11,120.61	1.2084	13,438.15	13,438.00	13,438.00	
				ต้นทุนงานก่อสร้าง	40,696,297.68			ราคากลางรวม	48,973,853.00	

(สลิปแปลคำนวณค่าเงินบาทตามแบบวิธีคำนวณค่าเงินบาทถ้วน)

Factor งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน 40 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2088

ค่างานต้นทุน 50 ล้านบาท (สูง) F = 1.2032

ต้นทุน 40.69629768 ล้านบาท F = 1.2084

