

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ TF - ๑๐๑ - TF - ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ตอน ๑ ที่ กม.๖+๖๒๕ (สี่แยกวัดจันทนาราม)

2. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ TF - ๑๐๑ - TF - ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,699,065.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมบูรณ์ จันทร์เรือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

7.3 กัณฑ์ราย พิทักษ์สาส์น กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ TF - ๑๐๑ - TF - ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพพยา - สรรคบุรี
 ๑ กม.๖+๖๒๕ (สี่แยกวัดจันทาราม) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA.6+625	L.S	1.000	1,090,000.00	1,090,000.00	1.3616	1,484,144.00	1,484,144.00
2	2. งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - เปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	ตร.ม.	25.200	4,233.00	106,671.60	1.3616	5,763.65	145,244.05
3	3. งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - เปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	4.500	4,260.60	19,172.70	1.3616	5,801.23	26,105.54

มานิตย์ โอบพล

24 มีนาคม 2567 13:39:55

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ TF - ๑๐๑ - TF - ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพยา - สรรคบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนที่ ๑ ที่ กม.๖+๖๒๕ (สี่แยกวัดจินตนาราม) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. งาน STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 x 10.00 x 0.32 CM.	ม.	44.000	665.00	29,260.00	1.3616	905.46	39,840.41
5	5. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	2,740.68	2,740.68	1.3616	3,731.70	3,731.70
รวมราคากลาง								1,699,065.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ TF - ๑๐๑ - TF - ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพยา - สรรคบุรี
ตอน ๑ ที่ กม.๖+๖๒๕ (สี่แยกวัดจันทาราม) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง



(สมบูรณ์ จันทรเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มานิตย์ โอบพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กันทรวย พิทักษ์สวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ ฤกษ์

(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,699,065.70 บาท

ศอผ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

มานิตย์ โอบพล

24 มีนาคม 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ TF - ๑๐๑ - TF - ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพพยา - สรรคบุรี ตอน

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA.6+625	L.S	1.000	1,090,000.00	1,090,000.00	1.3616	1,484,144.00	1,484,144.00
0.2	2	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด - แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	ตร.ม.	25.200	4,233.00	106,671.60	1.3616	5,763.65	145,244.05
0.3	3	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีติด - แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	4.500	4,260.60	19,172.70	1.3616	5,801.23	26,105.54
0.4	4	งาน STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 × 10.00 × 0.32 CM.	ม.	44.000	665.00	29,260.00	1.3616	905.46	39,840.41
0.5	5	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	2,740.68	2,740.68	1.3616	3,731.70	3,731.70
								TOTAL	1,699,065.70