แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๗+๖๓๕ - กม.๑๐๙+๕๗๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๒,๕๘๕,๕๗๕.๐๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|---|---|
| ๗.๑ นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายสมประสงค์ อรรถาชิต | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสุทัศน์ คุณโฑ | กรรมการ |
| ๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ | กรรมการและเลขานุการ |

## ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0301 ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.107+635 - กม.109+570 (เป็นช่วงๆ)

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ค่างานทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | 100.000 | CU.M. | 761.97 | 76,197.00 |
| 2 | CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE) | 1,758.000 | CU.M. | 460.82 | 810,121.56 |
| 3 | COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE) | 36,980.000 | SQ.M. | 19.88 | 735,162.40 |
| 4 | PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP | 36,980.000 | SQ.M. | 105.66 | 3,907,306.80 |
| 5 | PRIME COAT | 36,980.000 | SQ.M. | 34.52 | 1,276,549.60 |
| 6 | TACK COAT | 36,980.000 | SQ.M. | 17.04 | 630,139.20 |
| 7 | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK GRADE AC 60-70 | 36,980.000 | SQ.M. | 284.43 | 10,518,221.40 |
| 8 | MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | 36,980.000 | SQ.M. | 381.68 | 14,114,526.40 |
| 9 | THERMOPLASTIC PAINT | 1,590.000 | SQ.M. | 319.98 | 508,768.20 |
| 10 | TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | 1.000 | L.S. | 8,582.45 | 8,582.45 |
| | รวมทั้งสิ้น 10 รายการ<br>เป็นเงิน สามสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์ | | | | 32,585,575.01 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/62/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2567

| | | | |
|---|---|---|---|
| ลงชื่อ..... | ลงชื่อ..... | ลงชื่อ..... | ลงชื่อ..... |
| (นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) | (นายสมประสงค์ อรรถาชิต) | (นายสุทัศน์ คุณโต) | (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ) |
| รส.ทล.14 | ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา | วว.ทล.14 | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| ประธานกรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการและเลขานุการ |

เห็นชอบ

(นายธิติ เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔