

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
.....			
ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทำน้ำดิน - บ้านเก่า ตอน 2			
.....			
ระหว่าง กม.14+625 - กม.19+415			
.....			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงกาญจนบุรี	
.....			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	31,300,000.00	บาท	
.....			
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
.....			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
.....			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 มี.ค. 2567	เป็นเงิน	30,265,698.90 บาท
.....			
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
.....			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจูล	วว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายชัชฎฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำกร 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า ตอน 2

ระหว่าง กม. 14+625 - กม. 19+415

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	43,110.00	108.30	4,668,813.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	43,110.00	39.85	1,717,933.50
3	TACK COAT	SQ.M.	240.00	13.83	3,319.20
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	13.00	2,093.00	27,209.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	43,100.00	255.20	10,999,120.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	43,110.00	276.00	11,898,360.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,162.00	380.60	822,857.20
8	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	42.00	1,139.00	47,838.00
9	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,139.00	75,174.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	5,075.00	5,075.00


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ


30,265,698.90


สามสิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์


คณะกรรมการ



.....
(ร.ต. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง



.....
(นายสุทธพร เข้มทับ)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
พท.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายเชาวลิต นาประจุล)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง



.....
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัชชฎุทธิ์ คำพา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 30,265,698.90 บาท

สามสิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์


.....
(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)
ผส.ทล.12

125 มี.ค. / 2567


(ว./ต./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอนควบคุม 0100 คอน ท้ำน้ำดิน - บ้านเก่า ตอน 2
 ระหว่าง กม. - กม.
 อยู่ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทุน		FACTOR	ทำงาน ต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต้นทุน ต่อหน่วย	ทำงานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	43,110.00	89.84	3,873,002.40	1.2065	108.390	108.30	4,668,813.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	43,110.00	33.03	1,423,923.30	1.2065	39.850	39.85	1,717,933.50
3	TACK COAT	SQ.M.	240.00	11.47	2,752.80	1.2065	13.830	13.83	3,319.20
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	13.00	1,735.17	22,557.21	1.2065	2,093.480	2,093.00	27,209.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	43,100.00	211.58	9,119,098.00	1.2065	255.270	255.20	10,999,120.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	43,110.00	228.80	9,863,568.00	1.2065	276.040	276.00	11,898,360.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,162.00	315.50	682,111.00	1.2065	380.650	380.60	822,857.20
8	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	42.00	944.33	39,661.86	1.2065	1,139.330	1,139.00	47,838.00
9	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	944.33	62,325.78	1.2065	1,139.330	1,139.00	75,174.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	4,206.58	4,206.58	1.2065	5,075.230	5,075.00	5,075.00
รวมทำงานต้นทุนงานทาง รวม 2 โครงการ (1) =					50,310,816.41				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและต่อเหลี่ยม (2) =					0.00				
รวมทำงานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					50,310,816.41			รวมค่างานทั้งหมด	30,265,698.90

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 50,310,816.41
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.2065
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม 1.1815
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(j \times x)]$ 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F_s) = x 1.2065
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F_s) = x 1.1815

 (ร.อ. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) (นายสุรภาพร เข้มทับ) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์) (นายเชาวลิต นาประจุล) (นายรัชชัย เกิดวิน) (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) (นายชัชฎุทธิ์ คำพา)
 รส.ทล.12.2 (กรมการราคากลาง) (กรมการราคากลาง) (กรมการราคากลาง) (กรมการราคากลาง) (วิศวกรโยธาชำนาญการ) (วิศวกรโยธาชำนาญการ) (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
 ประธานกรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง