

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนินโมก - ทับร่าง  
ตอน 2 ระหว่าง กม.5+950 - กม. 8+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนินโมก - ทับร่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+950 -  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง  
กม. 8+700
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,980,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 19,959,933.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหน้า)

7.2 วีรตรา จันทนวางกูร กรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขทพ.

7.3 สุทัศน์ คุณโท กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.14

7.4 วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรรมสิทธิ์ทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เหนือ - หัววัง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+950 - กม. 8+700 ค่ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวง (ชลบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	507.71	50,771.00	1.2776	648.65	64,865.02
2	2. CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	2,050.000	346.81	710,960.50	1.2776	443.08	908,323.13
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	25,570.000	77.50	1,981,675.00	1.2776	99.01	2,531,787.98
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	25,570.000	27.70	708,289.00	1.2776	35.38	904,910.02
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	25,570.000	13.70	350,309.00	1.2776	17.50	447,554.77
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	12,000	1,841.10	22,093.20	1.2776	2,352.18	28,226.27
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	25,570.000	225.66	5,770,126.20	1.2776	288.30	7,371,913.23
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	25,570.000	223.66	5,718,986.20	1.2776	285.74	7,306,576.76
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,170.000	258.81	302,807.70	1.2776	330.65	386,867.11
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1,000	6,973.64	6,973.64	1.2776	8,909.52	8,909.52

รวมสุทธิ ป้อนเข้าระบบ

25 มีนาคม 2567 11:39:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่ทำกกรงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนินไม้ก - ห้วยวัง กม.5+950 - กม. 8+700 ค่ายวีซีประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	19,959,933.81
-------------	---------------

วรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิน

25 มีนาคม 2567 11:39:40


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำกรงงานบูรณะทางผิวแอลซีดี ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เปีนโปก - ทับร้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+950 - กม. 8+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง


  
( นรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ )

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จีรชรา จันทรวงกูร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สุทธิสน์ คุณโต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ว.๑๒-

( นายธิตี เศรษฐมานพ )

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔