

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการปรับปรุงชั้นพื้นทางเดิมโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
พร้อมปูผิวด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 24,734,868.00 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6.2 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")


6.3 แบบสรุป ราคากลาง

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน	รส.ทล.3.1	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ	วว.ทล.3	กรรมการฯ
7.3 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3	กรรมการฯ
7.4 นายพงษ์ศักดิ์ อัจลา	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
7.5 นายพัฒนา ไตรโยธี	ขป.ทล.3	กรรมการฯ
7.6 นายจรัล เสนาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ


เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น


.....
(นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)

รส.ทล.3.1

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


.....
(นายพัลลภ จันทรงามปภากุล)

ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1. **จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก
ระหว่าง กม.479+280 - กม.480+610

ปริมาณงาน 1.330 กม.


2. **งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 25,000,000.00 บาท


3. **รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"


4. **ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บ ที่ดินสงวน กม.481+441 ด้านซ้ายทาง)	SQ.M.	27,677.00	16.00	442,832.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	160.00	1,369.00	219,040.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	27,677.00	103.00	2,850,731.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	27,677.00	35.00	968,695.00
5	TACK COAT	SQ.M.	29,952.00	14.00	419,328.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	40.00	2,779.00	111,160.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	27,677.00	336.00	9,299,472.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	29,952.00	331.00	9,914,112.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	538.00	392.00	210,896.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	683.00	392.00	267,736.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	30,866.00	30,866.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,734,868.00


5. **คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน** 24,734,868.00 บาท


ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายจรัล เสนาคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง) ว.ทล.3


ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายพัฒนา ไตรโยธี) ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมธ) วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายพงษ์ศักดิ์ อางลา) วบ.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ (นายวุฒิพงษ์ หากุณแสน) รส.ทล.3.1

อนุมัติราคากลาง 24,734,868.00 บาท


(นายพัลลภ จันทรงามปกากุล)
ผส.ทล.3

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาที่กวาด รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นนทบุรี - หัวสะพาน

ระหว่าง กม. 479+280 - กม.480+610

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ยโสธร 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน 1.330 กม.

เขตพื้นที่

วันที่ 22 มี.ค. 67


แขวงทางหลวงมุกดาหาร


ลำดับ ตอนที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กักหนาคือ	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บ ที่ดินสงวน กม.481+441 ด้านซ้ายทาง)	SQ.M.	27,677.00	13.52	374,193.04	1.2530	16.94	16.00	442,832.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	160.00	1,092.62	174,819.20	1.2530	1,369.05	1,369.00	219,040.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	27,677.00	82.68	2,288,334.36	1.2530	103.60	103.00	2,850,731.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	27,677.00	28.53	789,624.81	1.2530	35.75	35.00	968,695.00
5	TACK COAT	SQ.M.	29,952.00	11.74	351,636.48	1.2530	14.71	14.00	419,328.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	40.00	2,218.38	88,735.20	1.2530	2,779.63	2,779.00	111,160.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	27,677.00	268.39	7,428,230.03	1.2530	336.29	336.00	9,299,472.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	29,952.00	264.85	7,932,787.20	1.2530	331.86	331.00	9,914,112.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	538.00	313.50	168,663.00	1.2530	392.82	392.00	210,896.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	683.00	313.50	214,120.50	1.2530	392.82	392.00	267,736.00


ลำดับ ดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	งานบริหารโครงการในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	24,633.97	24,633.97	30,866.36	30,866.00	30,866.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					19,835,777.79			24,734,868.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					19,835,778		ปรับยอด	-
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,734,868.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	19,835,778	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3105	1.2521	1.2530	ฝนปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	15	20	19,835,778	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2361	1.2287	1.2289	


ลงชื่อ  (นายจรัส เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ  (นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  (นายพงษ์ศักดิ์ อากลา)
วบ.ทล.3

กรรมการฯ กรรมการฯ

ลงชื่อ  (นายชินนพธ์ มุตทาทอง)
วผ.ทล.3

ลงชื่อ  (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  (นายวุฒิพงษ์ คำภูแสน)
รธ.ทล.3.1

กรรมการฯ ประธานกรรมการฯ