


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการปรับปรุงชั้นพื้นทางเดิมโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พร้อมปูผิวด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 24,917,726.00 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")
 - 6.3 แบบสรุป ราคากลาง
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน	รส.ทล.3.1	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ	วว.ทล.3	กรรมการฯ
7.3 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3	กรรมการฯ
7.4 นายพงษ์ศักดิ์ อัจลา	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
7.5 นายพัฒนา ไตรโยธี	ชป.ทล.3	กรรมการฯ
7.6 นายจรัล เสนาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น




(นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)

รส.ทล.3.1

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิศล จันทรงามปกากุล)

ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1. **จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0300 ตอน คำพอก - หนองบง
ระหว่าง กม.132+221 - กม.134+566
ปริมาณงาน 2.345 กม.

2. **งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 25,000,000.00 บาท


3. **รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"


4. **ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ หมวดทางหลวงหนองสูง)	SQ.M.	18,450.00	21.00	387,450.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	100.00	1,748.00	174,800.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	18,450.00	104.00	1,918,800.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	18,450.00	35.00	645,750.00
5	TACK COAT	SQ.M.	42,328.00	14.00	592,592.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	18,450.00	340.00	6,273,000.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	42,328.00	336.00	14,222,208.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	654.00	392.00	256,368.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,061.00	392.00	415,912.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	30,846.00	30,846.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,917,726.00


5. **คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน**


24,917,726.00 บาท


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายจรัส เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
วพ.ทล.3


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายวุฒิพงษ์ คำภูแสน)
รส.ทล.3.1

อนุมัติราคากลาง 24,917,726.00 บาท


(นายพัลลภ จันทร์งามปกาดุล)
ผส.ทล.3

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาช่าง

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจการรื้อบูรณะโครงสร้างชายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนครบคุม 0300 ตอน คำพอก - หนองบง

ระหว่าง กม. 132+221 - กม.134+566

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ปริมาณงาน 2.345 กม.

เขตพื้นที่

วันที่ 22 มี.ค. 67


แนวทางการลงมุกดาหาร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำกับให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ หมดทาง หลวงของสูง)	SQ.M.	18,450.00	17.22	317,709.00	21.56	21.00	387,450.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	100.00	1,396.01	139,601.00	1,748.08	1,748.00	174,800.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	18,450.00	83.40	1,538,730.00	104.43	104.00	1,918,800.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	18,450.00	28.56	526,932.00	35.76	35.00	645,750.00
5	TACK COAT	SQ.M.	42,328.00	11.75	497,354.00	14.71	14.00	592,592.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	18,450.00	272.01	5,018,584.50	340.61	340.00	6,273,000.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	42,328.00	268.64	11,370,993.92	336.39	336.00	14,222,208.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	654.00	313.50	205,029.00	392.56	392.00	256,368.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,061.00	313.50	332,623.50	392.56	392.00	415,912.00

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำกับให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
10	งานบริการการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	24,633.97	24,633.97	1.2522	30,846.66	30,846.00	30,846.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)				19,972,190.89	19,972,190.89		รวมค่างานทั้งหมด	24,917,726.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)				19,972,191			ปรับยอด	-	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,917,726.00	


(คำ F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)


ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	19,972,191	หมายเหตุ
คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3105	1.2521	1.2522	ฝนปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	15	20	19,972,191	
คำ FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2361	1.2287	1.2287	


ลงชื่อ  (นายจรัส เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  (นายชินพันธ์ มุตทาทอง)
ว.พ.ล.3

ลงชื่อ  (นายพัฒนา ไตรโชติ)
ข.พ.ล.3

ลงชื่อ  (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
ว.พ.ล.3

ลงชื่อ  (นายพงษ์ศักดิ์ อจล)
ว.พ.ล.3

ลงชื่อ  (นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)
ร.ส.พ.ล.3.1

กรรมการฯ กรรมการฯ
กรรมการฯ

ประธานกรรมการฯ