



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	27,900,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์จนถึงชั้นพื้นทาง โดยวิธี Pavement In Place Recycling พร้อมทั้งปูผิว Asphalt Concrete 2 ชั้น และทำการตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 มี.ค. 67	เป็นเงิน	27,876,145.00 บาท
6. บัญชี ประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2	รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")		
6.3	แบบสรุปราคากลาง		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายประวัตี เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2	ประธานกรรมการฯ
7.2	นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ	วว.ทล.3	กรรมการฯ
7.3	นายพงษ์ศักดิ์ อัจลา	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
7.4	นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3	กรรมการฯ
7.5	นายพัฒนา ไตรโยธี	ชป.ทล.3	กรรมการฯ
7.6	นายธนพนธ์ กิตติธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
เรียน ผส.ทล.3			
	- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น		
	 _____ (นายประวัตี เสวตวงษ์) รส.ทล.3.2		
	- อนุมัติตามเสนอ		
	- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป		
	 _____ (นายพลลภ จันทรงามปภากุล) ผส.ทล.3		

ราคากลาง

แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สีแยก
 ระหว่าง กม.7+195 - กม.10+810
 ปริมาณงาน 32,535 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

27,900,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา


ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"


4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	500.00	1,442.00	721,000.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	590.00	816.00	481,440.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	32,301.00	110.00	3,553,110.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	32,301.00	36.00	1,162,836.00
5	TACK COAT	SQ.M.	32,535.00	15.00	488,025.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	32,301.00	325.00	10,497,825.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	32,535.00	320.00	10,411,200.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	226.00	397.00	89,722.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,084.00	397.00	430,348.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S.	1.00	40,639.00	40,639.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					27,876,145.00


5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

27,876,145.00 บาท


ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายธนพนธ์ กิตติธรรม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)
 วบ.ทล.3


ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายพัฒนา ไตรโยธี)
 ขป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วิงเมฆ)
 วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
 วม.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายประวีติ เสวตวงษ์)
 รส.ทล.3.2

อนุมัติราคากลาง **27,876,145.00** บาท


 (นายพัลลภ จันทร์งามปภากุล)
 ผส.ทล.3

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 24100 ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สีแยก
ระหว่าง กม. 7+195 - กม.10+810
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.สกลนคร 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

วันที่ 21 มี.ค. 67


ปริมาณงาน 32,535 ตร.ม.
เขตพื้นที่ ผนตกชุก 1


แนวทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	500.00	1,141.23	570,615.00	1.2637	1,442.17	1,442.00	721,000.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	590.00	646.40	381,376.00	1.2637	816.86	816.00	481,440.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	32,301.00	87.72	2,833,443.72	1.2637	110.85	110.00	3,553,110.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	32,301.00	28.77	929,299.77	1.2637	36.36	36.00	1,162,836.00
5	TACK COAT	SQ.M.	32,535.00	11.98	389,769.30	1.2637	15.14	15.00	488,025.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	32,301.00	257.52	8,318,153.52	1.2637	325.43	325.00	10,497,825.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	32,535.00	254.01	8,264,215.35	1.2637	320.99	320.00	10,411,200.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	226.00	314.33	71,038.58	1.2637	397.22	397.00	89,722.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,084.00	314.33	340,733.72	1.2637	397.22	397.00	430,348.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S.	1.00	32,159.19	32,159.19	1.2637	40,639.57	40,639.00	40,639.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)						22,130,804.15	รวมค่างานทั้งหมด		27,876,145.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)						22.130804	ปรับยอด		-
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,876,145.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)


ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	20	30	22.130804	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2712	1.2364	1.2637	ผนตกชุก 1


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายธนพนธ์ กิตติธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
วพ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประวัตติ เสวตวงษ์)
รต.ทล.3.2