




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงการทางหลวงเชื่อมโข่งระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3  
 ตอน เขาสมิง - แม่ป้าตรา ตอน 3 ระหว่าง กม.400+080 - กม.400+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,880 ตร.ม.)
2. คำอธิบายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป กิจกรรมบูรณะโครงการทางหลวงเชื่อมโข่งระหว่างภาค
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,827,365.39 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นิรุศร์ มิลินทจินดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)
  - 7.2 ป่าจิว อารีชวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.3 กกกฤต ปิยสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

เห็นชอบ  
  
 (นายธิดี เศรษฐมานพ)  
 ผอ.ทอ.๑๔

  
  
 (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)  
 ผอ.ช.ตราด

25 มี.ค. 2567

### แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างถมที่งานกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโคงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ยาสีง - แม่ฟ้าหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.400+080 - กม.400+780**

บริเวณงาน : **บริเวณงาน 1 กม. (17,880 ตร.ม.) ตำบลบึงพระกิโลเมตรที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 3**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงนครราชสีมา (e-bidding)**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
1	1. COLD MILLING 5 CM DEEP	ตร.ม.	17,880.000	14.68	262,478.40	1.3465	19.76	353,427.16
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	17,880.000	76.29	1,364,063.20	1.3465	102.72	1,836,713.79
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	17,880.000	28.20	504,216.00	1.3465	37.97	678,926.84
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	17,880.000	14.12	252,465.60	1.3465	19.01	339,944.93
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	ตร.ม.	17,880.000	238.34	4,261,519.20	1.3465	320.92	5,738,135.60
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	ตร.ม.	17,880.000	286.13	4,222,804.40	1.3465	317.94	5,684,928.92
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	530.000	261.89	138,801.70	1.3465	352.63	186,896.48
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	6,232.21	6,232.21	1.3465	8,391.67	8,391.67
<b>รวมราคาถาวร</b>								<b>14,827,365.39</b>

บริษัท มิธินพิจินดา


25 มีนาคม 2567 10:15:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่กทำงานก่อสร้างและช่างช่วยเหลืงโยธาหรือช่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาม้ง - แม่เฒ่าด      ตอน 3 ระหว่าง กม.400+080 - กม.400+780  
ปริมาณงาน 1 แฉก (17,880 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

  
( นุศต มิถิมหามา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ป่านีย์ อาชีวะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ  
  
( นายฉัตร ศรีสุมนานพ )  
ผ.ส.ทล.๑๔

  
( นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี )  
ผ.อ.ชน.ตราด

25 มี.ค. 2567