

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510  
 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
2. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) / กรมทางหลวง  
 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท  
 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
4. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร คลส. 2 ชั้น  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,499,985.14 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน пр.4
  - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน пр.6
  - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 บัณฑิต รักษาดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาราชการแทน ผอ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2
  - 7.2 จักรพงษ์ ธรรมทินโน กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.5
  - 7.3 เสกสรรค์ ครูทึงพร้าว กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.5
  - 7.4 กฤษณ ศุภจิตรานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.5
  - 7.5 บุรฉกร วัชรภาพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ, ระดับชำนาญการพิเศษและ  
อำนาจการระดับต้น (ระดับ 7- 8), สำนักงานทางหลวงที่ 5, จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 1,500,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 งาน ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7- 8,  
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 1,499,985.14 บาท เป็นเงิน 1,499,985.14 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,985.14 บาท

( หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบห้าบาทสิบสี่สตางค์ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายบัณฑิต รักษาดี, รส.ทล.5, ประธานกรรมการ  
..... นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว, วผ.ทล.5, กรรมการ  
..... นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์, วว.ทล.5 - กรรมการ  
..... นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน, วบ.ทล.5, กรรมการ  
..... นายบุรฉกร วัชรภาพ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %  
เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่ สทล. 5.2 / ๑๒๕๕๕ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, หพ.ทล.5

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5,

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510	ค่าก่อสร้าง
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	สิ่งก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จำนวน 1,000 หลังละ 1,499,985.14 บาท	1,499,985.14	

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ประเภทราคากลางก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-บidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไบเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 แบบเลขที่ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำว่า จำนวนราคา เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	1,499,985.14
ราคากลาง (..... หนังสือเสนอเกาที่มีเกาพันเการ้อยแปดสิบทบาทสิบสี่สตางค์ .....		



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับขั้วมาตรฐานการพิเศษและอำนวยความสะดวกระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก	จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	ระดับขั้วมาตรฐานการพิเศษและอำนวยความสะดวกระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) อ.เมือง พิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



( บุรัสกร วิษรภาพ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุรัสกร วิษรภาพ

25 มีนาคม 2567 15:43:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการตนและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเมือง	โครงการ	เมืองพิษณุโลก
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตนและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	19	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	1,150,383.58	1.3039	1,499,985.14	
รวมค่าก่อสร้าง				1,499,985.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,499.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,499,985.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการตนและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แอ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการตนและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการตน (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตากราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,499,985.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,499.87 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,499,985.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่เปิด

แบบเลขที่ bidning)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



( บินสิต รัตชาติ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( จิตรพงษ์ ธรรมทินโน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( เสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กฤษณ์ สุทธิธรรมานนท์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( บุรัสกร วัชรภาพ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทวมทั้งโครงการ 1,150,383.58 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 1,500,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทวม	Factor F
2,000,000.00	1.3026
1,150,383.58	1.3039
1,000,000.00	1.3042





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - งานทรายรองก้นฐานราก - งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก งานเสาเข็ม - เสาเข็ม สี่เหลี่ยม-22 x 22 รับน้ำหนักตลอดภัย 20 ต้น (ยาว 5.00 ม.) - ค่าแรงงานติดตั้งเสาเข็ม 22 x 22 งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบ - ไม่คร่า - ตะปู	1,000, 2,360, 350, 200, 16,000, 16,000, 231,590, 69,480, 57,900,	L.S ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ต้น ต้น ตร.ม. ตร.ม. กก.	0.00 0.00 367.41 1,289.45 1,250.00 0.00 235.50 235.50 45.80	0.00 0.00 128.59 257.89 20,000.00 0.00 54,539.44 16,362.54 2,651.82	1,500.00 112.00 104.00 426.00 678.00 180.00 139.00 0.00 0.00	1,500.00 264.32 36.40 85.20 10,848.00 2,880.00 32,191.01 0.00 0.00	1,500.00 264.32 164.99 343.09 30,848.00 2,880.00 86,730.45 16,362.54 2,651.82	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.060	กก.	25.11	7,434.06	4.40	1,302.66	8,736.72	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.830	กก.	25.21	26,919.99	4.40	4,698.45	31,618.44	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,409.980	กก.	22.88	32,260.34	3.60	5,075.93	37,336.27	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	743.300	กก.	23.55	17,504.71	3.60	2,675.88	20,180.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.510	กก.	46.73	4,930.48	0.00	0.00	4,930.48	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.200	ตร.ม.	33.00	3,240.60	5.00	491.00	3,731.60	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 240 ksc cylinder)	32.760	ลบ.ม.	1,620.56	53,089.54	519.00	17,002.44	70,091.98	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	81.400	ตร.ม.	230.00	18,722.00	25.00	2,035.00	20,757.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.440	ลบ.ม.	370.33	1,273.93	112.00	385.28	1,659.21	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,340.900	กก.	29.83	39,999.04	10.00	13,409.00	53,408.04	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10,280	กก.	32.73	336.46	10.00	102.80	439.26	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4,480	กก.	22.82	102.23	10.00	44.80	147.03	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	33,910	กก.	135.00	4,577.85	0.00	0.00	4,577.85	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	48,000	ตัว	73.00	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	
	- ทากันสนิมเหล็กโครมสังกะสี	159,330	ตร.ม.	55.77	8,885.83	35.00	5,576.55	14,462.38	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160,000	ทอน	155.00	24,800.00	10.00	1,600.00	26,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,325.18	341,521.34	3,891.00	102,204.72	443,726.06	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตชนิดลอน								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน ขนาด 33 x 42 ซม.	1,221,000	แผ่น	15.89	19,401.69	6.72	8,205.12	27,606.81	
	- ครอบสันหลังคา	6,000	แผ่น	36.45	218.70	24.67	148.02	366.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันตะเข้	72.000	แผ่น	36.45	2,624.40	24.67	1,776.24	4,400.64	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	44.86	179.44	24.67	98.68	278.12	
	- ครอบ 3 ทง Y	2.000	แผ่น	55.14	110.28	24.67	49.34	159.62	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.990	ตร.ม.	53.81	5,972.37	20.00	2,219.80	8,192.17	
	- เจึงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	55.33	4,924.37	45.00	4,005.00	8,929.37	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.	81.040	ตร.ม.	183.55	14,874.89	75.00	6,078.00	20,952.89	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60	21.420	ตร.ม.	260.11	5,571.55	75.00	1,606.50	7,178.05	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60	37.620	ตร.ม.	199.96	7,522.49	75.00	2,821.50	10,343.99	
	งานผนัง								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261.780,	ม.	117.19	30,677.99	46.00	12,041.88	42,719.87	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	263.180,	ตร.ม.	203.44	53,541.33	94.00	24,738.92	78,280.25	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000,	ตร.ม.	70.16	35,290.48	87.00	43,761.00	79,051.48	
	- กระเบื้องกึ่งผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" งานพื้น	56.690,	ตร.ม.	366.22	20,761.01	166.00	9,410.54	30,171.55	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.240,	ตร.ม.	346.18	26,046.58	222.00	16,703.28	42,749.86	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.920,	ตร.ม.	324.09	8,076.32	158.00	3,937.36	12,013.68	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น งานประตู-หน้าต่าง	24.230,	ตร.ม.	324.09	7,852.70	158.00	3,828.34	11,681.04	

บุรีสกร รัชฎาภ

25 มีนาคม 2567 15:42:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,492.76	5,492.76	0.00	0.00	5,492.76	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,806.26	9,612.52	0.00	0.00	9,612.52	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,195.76	4,195.76	0.00	0.00	4,195.76	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,195.76	8,391.52	0.00	0.00	8,391.52	
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- D6-ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,272.33	3,272.33	0.00	0.00	3,272.33	
	- D7-ประตูบานเปิด HDF ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,998.44	8,995.32	0.00	0.00	8,995.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1-หน้าต้งงานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,149.25	6,298.50	0.00	0.00	6,298.50	
	- W2-หน้าต้งงานเปิดเดี่ยว พร้อมของแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,998.75	3,997.50	0.00	0.00	3,997.50	
	- W3-หน้าต้งงานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	1,023.75	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
	- W4-หน้าต้งงานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,759.88	5,279.64	0.00	0.00	5,279.64	
	- W5-หน้าต้งงานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- W6-หน้าต้งงานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- W7-หน้าต้งงานกระทุ้ง พร้อมของแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	

บุรีสักร วิศวกรรม

25 มีนาคม 2567 15:42:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W8-หน้าทำงานเลื่อนกลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000,	ชุด	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00	
	- บัวปูนสี่เหลี่ยมรูป ขนาด 0.07x0.07 m. งานสุขภัณฑ์	29.250,	ม.	95.00	2,778.75	60.00	1,755.00	4,533.75	
	- โถล้างชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	2,785.05	8,355.15	450.00	1,350.00	9,705.15	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	348.00	1,044.00	70.00	210.00	1,254.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,124.29	2,248.58	450.00	900.00	3,148.58	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	630.84	630.84	450.00	450.00	1,080.84	
	- กอน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	728.97	2,186.91	25.00	75.00	2,261.91	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	268.00	804.00	0.00	0.00	804.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	258.00	774.00	0.00	0.00	774.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	92.00	276.00	0.00	0.00	276.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	62.00	372.00	0.00	0.00	372.00	
	- กอกกลางพื้น	3.000	อัน	135.51	406.53	25.00	75.00	481.53	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชิ้น	242.99	728.97	120.00	360.00	1,088.97	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	171.00	513.00	75.00	225.00	738.00	
	- กระจกเงาเจียรบลิ่ ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	538.00	1,076.00	70.00	140.00	1,216.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	201.00	201.00	70.00	70.00	271.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	138.00	414.00	70.00	210.00	624.00	
	- ที่ใส่สบู	3.000	ชิ้น	299.07	897.21	120.00	360.00	1,257.21	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	213.00	639.00	130.00	390.00	1,029.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	62.97	13,308.07	34.00	7,185.56	20,493.63	

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา	294.100	ตร.ม.	59.05	17,366.60	30.00	8,823.00	26,189.60	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	5.000	แผ่น	667.36	3,336.80	120.00	600.00	3,936.80	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	8.000	แผ่น	266.94	2,135.52	120.00	960.00	3,095.52	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	23.010	กก.	32.73	753.11	10.00	230.10	983.21	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11.840	กก.	25.11	297.30	10.00	118.40	415.70	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	23.760	กก.	24.90	591.62	10.00	237.60	829.22	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ	2.600	กก.	21.21	55.14	10.00	26.00	81.14	
	- กระจกเทมเปอร์ ขนาด 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	550.36	1,430.93	82.55	214.64	1,645.57	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม.	75.520	กก.	32.40	2,446.84	10.00	755.20	3,202.04	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x1.2 มม.	82.540	กก.	26.19	2,161.72	10.00	825.40	2,987.12	

บุรีสกร วิศวกรรม

25 มีนาคม 2567 15:42:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทากันสนิมและสีเคลือบเงา งานเคเตอร์ทองคริวและทองน้ำ	15.680	ตร.ม.	65.99	1,034.72	35.00	548.80	1,583.52	
	- งานเคเตอร์ทองน้ำ	1.900	ม.	854.26	1,623.09	64.00	121.60	1,744.69	
	- งานปูกระเบื้องเคเตอร์ทองน้ำ	.570	ตร.ม.	346.18	197.32	222.00	126.54	323.86	
	- งานเคเตอร์ทองคริว	2.200	ม.	857.00	1,885.40	64.00	140.80	2,026.20	
	- งานปูกระเบื้องเคเตอร์ทองคริว	.900	ตร.ม.	346.18	311.56	222.00	199.80	511.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	59,831.41	393,980.12	4,564.95	169,112.96	563,093.08	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	ท่อน	251.40	2,514.00	160.00	1,600.00	4,114.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.000	ท่อน	95.80	574.80	120.00	720.00	1,294.80	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	ท่อน	58.42	467.36	120.00	960.00	1,427.36	

บุรีรัมย์ รัชกาล

25 มีนาคม 2567 15:42:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ/ของ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	210.00	1,470.00	100.00	700.00	2,170.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	65.00	260.00	25.00	100.00	360.00	
	- ก้อน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	65.00	845.00	0.00	0.00	845.00	
	- กอกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	135.51	406.53	25.00	75.00	481.53	
	- บีมนำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,590.00	5,590.00	1,118.00	1,118.00	6,708.00	
	- ตั้งเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	1,320.00	1,320.00	7,920.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 Dia. 4"	6.000	ท่อน	932.71	5,596.26	400.00	2,400.00	7,996.26	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 Dia. 3"	4.000	ท่อน	579.44	2,317.76	300.00	1,200.00	3,517.76	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	7.000	ท่อน	251.40	1,759.80	160.00	1,120.00	2,879.80	
	- ข้อต่อท่อ/ของ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ท่อซีเมนต์โยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	160.00	4,800.00	100.00	3,000.00	7,800.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	1,350.00	6,750.00	405.00	2,025.00	8,775.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,300.00	3,300.00	660.00	660.00	3,960.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,280.00	5,280.00	1,584.00	1,584.00	6,864.00	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	370.33	40.73	112.00	12.32	53.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,519.49	562.21	426.00	157.62	719.83	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	ตัน	25.11	135.34	4.40	23.72	159.06	

บุรีสกร วิศวกรรม

25 มีนาคม 2567 15:42:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	ตัน	25.21	387.72	4.40	67.67	455.39	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. หนา 3.2 มม.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ผึงงออิฐมอดุลาร์ (ก่อสร้างก่อน)	.470	ตร.ม.	203.44	95.61	0.00	0.00	95.61	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	31,068.26	55,253.12	7,593.80	19,743.33	74,996.45	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,270.00	2,270.00	567.50	567.50	2,837.50	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	100.32	501.60	80.00	400.00	901.60	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	100.32	501.60	80.00	400.00	901.60	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	106.40	106.40	80.00	80.00	186.40	
- Grounding System	1.000	L.S	805.00	805.00	201.25	201.25	1,006.25		

บุรีศกร วัชรภาพ

25 มีนาคม 2567 15:42:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	
	สายไฟฟ้า ( Cable )								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	เมตร	132.22	5,553.24	30.00	1,260.00	6,813.24	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	40.92	409.20	16.00	160.00	569.20	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	เมตร	9.81	3,158.82	7.00	2,254.00	5,412.82	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	เมตร	6.73	2,988.12	5.00	2,220.00	5,208.12	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	เมตร	9.75	2,203.50	20.00	4,520.00	6,723.50	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	จุด	279.00	1,674.00	115.00	690.00	2,364.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	จุด	250.00	9,750.00	115.00	4,485.00	14,235.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	จุด	1,580.00	1,580.00	115.00	115.00	1,695.00	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	จุด	380.00	380.00	115.00	115.00	495.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	65.00	1,625.00	80.00	2,000.00	3,625.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	65.00	130.00	80.00	160.00	290.00	

บุรุษกร วัชรภาพ

25 มีนาคม 2567 15:42:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟคู่หัวไป แบบ Ground	26.000	จุด	128.44	3,339.44	90.00	2,340.00	5,679.44	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	3.000	จุด	128.44	385.32	90.00	270.00	655.32	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	98.00	98.00	90.00	90.00	188.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	98.00	98.00	90.00	90.00	188.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	173.00	173.00	80.00	80.00	253.00	
	- กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,480.00	1,480.00	370.00	370.00	1,850.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,106.35	45,150.24	2,721.75	23,417.75	68,567.99	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,150,383.58	



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕  
ที่ สทล.๕.๑/ ๕๖๐ /๒๕๖๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการ ระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายบัณฑิต	รักษาดี	รส.ทล.๕	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายกฤษณู	ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์	ธรรมทินโน	วบ.ทล.๕	กรรมการ
๕. นายบุรุษกร	วัชรภาพ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕