

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ตอนรังนก - หางน้ำหนองแวม ตอน 3			
ระหว่าง กม.282+994 - กม.285+793 (ขาเข้า จ.ชัยนาท)			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงชัยนาท	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		29,999,800.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		25 มี.ค. 2567	เป็นเงิน 29,749,499.12 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วท.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายจักราวุฒิ	เตไซ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน คอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ตอน 3

ระหว่าง กม. 282+994 - กม. 285+793 (ขาเข้า จ.ชัยนาท)

เขียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,590.00	22.52	598,806.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	150.00	488.60	73,290.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,318.00	61.04	324,610.72
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. \geq 17.5 KSC.)	SQ.M.	26,590.00	96.58	2,568,062.20
5	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	5,318.00	1,049.00	5,578,582.00
6	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE TYPE BASE	CU.M.	797.00	422.90	337,051.30
7	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	26,590.00	40.95	1,088,860.50
8	TACK COAT	SQ.M.	26,590.00	14.24	378,641.60
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,590.00	278.20	7,397,338.00
10	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,590.00	413.90	11,005,601.00
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,025.00	385.00	394,625.00
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	4,030.00	4,030.00








ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

29,749,499.12

ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ร.ต. อภิรักษ์ วีชรวิฑูร รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายสุรพร แอ้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง
 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายจักรวาล เตไช) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการราคากลาง	

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 29,749,499.12 บาท

ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์


 (นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)
 ผส.ทล.12

25 มี.ค. 2567
 (...../...../.....)

(ว.ค./ป.)

ประมาณการ

แขวงทางหลวง

ชัยนาท

1. งานจ้างเหมาที่ถาวร รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคูม 0700 ตอน คอนวังก์ - หางน้ำหนองแถม ตอน 3
 ระหว่าง กม. - กม. (ขาเข้า จ.ชัยนาท)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตผดุง ปกติ ราคามันดินเซล

30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทุน		FACTOR	ทำงาน	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต้นทุนต่อหน่วย	ทำงานต้นทุนเป็นเงิน			ทำงานต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,590.00	18.18	483,406.20	1.2389	22.52	22.52	598,806.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	150.00	394.42	59,163.00	1.2389	488.64	488.60	73,290.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,318.00	49.27	262,017.86	1.2389	61.04	61.04	324,610.72
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. ≥ 17.5 KSC.)	SQ.M.	26,590.00	77.96	2,072,956.40	1.2389	96.58	96.58	2,568,062.20
5	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	5,318.00	846.75	4,503,016.50	1.2389	1,049.03	1,049.00	5,578,582.00
6	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE TYPE BASE	CU.M.	797.00	341.42	272,111.74	1.2389	422.98	422.90	337,051.30
7	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	26,590.00	33.06	879,065.40	1.2389	40.95	40.95	1,088,860.50
8	TACK COAT	SQ.M.	26,590.00	11.50	305,785.00	1.2389	14.24	14.24	378,641.60
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,590.00	224.56	5,971,050.40	1.2389	278.20	278.20	7,397,338.00
10	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,590.00	334.11	8,883,984.90	1.2389	413.92	413.90	11,005,601.00
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,025.00	315.50	323,387.50	1.2389	390.87	385.00	394,625.00
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	3,253.07	3,253.07	1.2389	4,030.22	4,030.00	4,030.00
					รวมทำงานต้นทุนงานทาง				
					รวมทำงานต้นทุนทั้งหมด			รวมทำงานทั้งหมด	29,749,499.12

R S	ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	24,019,197.97
	ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	29,749,499.12
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	24,019,197.97
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+[(jx+x)]	0
	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(FACTOR F _s)=x	1.2389
	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(FACTOR F _s)=x	1.2159

(ร.ต. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
 รต.ทล.12
 ประธานกรรมการราคากลาง

(นายสุธาพร เข้มทับ)
 วท.ทล.12
 กรรมการราคากลาง

(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
 วท.ทล.12
 กรรมการราคากลาง

(นายเชาวลิต นารุ่งละอ)
 วท.ทล.12
 กรรมการราคากลาง

(นายธงชัย เกิดวัน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการราคากลาง

(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการราคากลาง

(นายจักรวาล เดโช)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการราคากลาง