

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
	ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทำน้ำตัน- บ้านเก่า ตอน 3		
	ระหว่าง กม.5+135 - กม.9+630		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	29,400,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 มี.ค. 2567	เป็นเงิน	27,988,500.62 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วค.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำกร 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า ตอน 3

ระหว่าง กม. 5+135 - กม. 9+630

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	39,933.00	100.90	4,029,239.70
2	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	90.00	197.40	17,766.00
3	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	39,933.00	39.81	1,589,732.73
4	TACK COAT	SQ.M.	40,383.00	13.83	558,496.89
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	85.00	2,038.00	173,230.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	39,933.00	248.60	9,927,343.80
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	39,933.00	269.10	10,745,970.30
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,112.00	380.60	803,827.20
9	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	55.00	1,139.00	62,645.00
10	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,139.00	75,174.00
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS.	1.00	5,075.00	5,075.00


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

27,988,500.62

ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทหกสิบสองสตางค์

คณะกรรมการ



(ร.ต. อภิรักษ์ วิชรวิฑูร)

รศ.ทล.12.2

ประธานกรรมการราคากลาง



(นายสุธาพร แอ้มทับ)

วท.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายพิชิตศักดิ์ แสนมาศย์)

วพ.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายชาวลิต นาประจุล)

วว.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายชงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง



(นายชัชชาติ คำพา)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 27,988,500.62 บาท

ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทหกสิบสองสตางค์



(นายจิรวินน์ ทรงสาสุข)

ผส.ทล.12

25 มี.ค. 2567








(ว/ค./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำกร	รหัสงาน	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
	ทางหลวงหมายเลข	3305	คอนควบคุม 0100 ตอน ท่าน้ำคั้น - บ้านเก่า ตอน 3
	ระหว่าง กม.	- กม.	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุพรรณบุรี	เขตฝนตก ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	39,933.00	83.71	3,342,791.43	1.2065	100.990	100.90	4,029,239.70
2	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	90.00	163.68	14,731.20	1.2065	197.470	197.40	17,766.00
3	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	39,933.00	33.00	1,317,789.00	1.2065	39.810	39.81	1,589,732.73
4	TACK COAT	SQ.M.	40,383.00	11.47	463,193.01	1.2065	13.830	13.83	558,496.89
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	85.00	1,689.41	143,599.85	1.2065	2,038.270	2,038.00	173,230.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	39,933.00	206.09	8,229,791.97	1.2065	248.640	248.60	9,927,343.80
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	39,933.00	223.06	8,907,454.98	1.2065	269.120	269.10	10,745,970.30
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,112.00	315.50	666,336.00	1.2065	380.650	380.60	803,827.20
9	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	55.00	944.34	51,938.61	1.2065	1,139.340	1,139.00	62,645.00
10	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	944.34	62,326.33	1.2065	1,139.340	1,139.00	75,174.00
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS.	1.00	4,206.58	4,206.58	1.2065	5,075.230	5,075.00	5,075.00
		รวมค่างานต้นทุนงานทางรวม 2 โครงการ (1)		50,310,816.41					
		รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2) =							
		รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)		50,310,816.41				รวมค่างานทั้งหมด	27,988,500.62
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,988,500.62

S	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	50,310,816.41
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2065
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.1815
⑤	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(jx+x)]	1
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F _s)=x	1.2065
⑦	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(FACTOR F _s)=x	1.1815

 (ร.ต. อภิรักษ์ วิชาวิท) ร.ต.ท.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายสุทธพร แอ้มทับ) ร.ต.ท.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ร.ต.ท.12 กรรมการราคากลาง	 (นายชวลิต นาประจุล) ร.ต.ท.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กิตฺติหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	 (นายชิตฺตพร ค่ำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง
--	--	---	--	---	---	---