

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี -
ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 1 ระหว่าง กม.80+144 - กม.83+030 ปริมาณงาน 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

18,500,000.00 บาท
ระหว่าง กม.80+144 - กม.83+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,580 ตร.ม.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการMILLINGผิวแอสฟัลต์ 5 ซม. ช่วงที่ผิวแตกกร้าวและปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
พร้อมกับตีเส้นแบ่งช่องจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 18,476,265.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัตมิตต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 ปกรณ์ ใจยาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 บุศรินทร์ เถาว์ลัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บุศรินทร์ เถาว์ลัย

23 มีนาคม 2567 14:39:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 1 ระหว่าง กม.80+144 - กม.83+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,580 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	1,475.000	612.67	903,688.25	1.2849	787.21	1,161,149.03
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	14,240.000	14.90	212,176.00	1.2849	19.14	272,624.94
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	48,820.000	13.70	668,834.00	1.2849	17.60	859,384.80
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	2,300.000	1,805.54	4,152,742.00	1.2849	2,319.93	5,335,858.19
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	34,580.000	235.18	8,132,524.40	1.2849	302.18	10,449,480.60
6	6. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,165.000	259.74	302,597.10	1.2849	333.73	388,807.01
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	6,973.64	6,973.64	1.2849	8,960.43	8,960.43
รวมราคากลาง								18,476,265.00

บุศรินทร์ เถาว์ลัย


23 มีนาคม 2567 14:39:39

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 1 ระหว่าง กม.80+144 - กม.83+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,580 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง




(โกวินท์ รัศมีทัต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปกรณ์ ใจยาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บุศรินทร์ เถาว์ลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุศรินทร์ เถาว์ลัย

23 มีนาคม 2567