

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานฟื้นฟูทางหลวง			
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา			
ระหว่าง กม.166+417 - กม.168+198 (รวมทางแยก ทล.3265)			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงอุทัยธานี	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	32,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 มี.ค. 2567	เป็นเงิน	31,241,066.67 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	นายจตุพล เทพมังกร	รศ.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธราพร แยมทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายจักราวุฒิ เตไซ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่าง กม. 166+417 - กม. 168+198 (รวมทางแยก ทล.3265)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	35,324	17.70	625,234.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	88	576.60	50,740.80
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	24,300	103.70	2,519,910.00
4	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	24,300	40.84	992,412.00
5	TACK COAT	SQ.M.	41,553	14.19	589,637.07
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,300	278.40	6,765,120.00
7	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	41,553	419.50	17,431,483.50
8	CLEANING OF EXISTING DIA. 1.00 M. WITH HYDRO - JET VACUUM EQUIPMENT	M.	2,979	430.50	1,282,459.50
9	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,179	385.00	838,915.00
10	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	120	1,165.00	139,800.00
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1	5,354.00	5,354.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

31,241,066.67

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกสิบกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ


นายจตุพล เทพมังกร
รศ.ทล.12.1
ประธานกรรมการราคากลาง



(นายสุรภาพร เข้มทับ)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


(นายเชาวลิต นาประจูล)
ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


(นายจักราวุฒิ เดไช)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการราคากลาง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 31,241,066.67 บาท

สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกสิบกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์


(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12
[26 มี.ค. 2567] (ว.ค/ป)

