

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
		
	ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะหัน		
		
	ระหว่าง กม.44+725 - กม.48+043 (เป็นแห่ง ๆ)		
		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงอ่างทอง		
		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	21,500,000.00	บาท	
		
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป	ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 มี.ค. 2567	เป็นเงิน	21,264,178.30 บาท
		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายจตุพล	เทพมังกร	รศ.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต	นาประจุล	ว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	ว.ทล.12	กรรมการ
4. นายสุธาพร	แย้มทับ	ว.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัณญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอ่างทอง

1. งานจ้างเหมาทำการ 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะหัน
ระหว่าง กม. 44+725 - กม. 48+043 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผศ.ทอ.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,480.00	23.11	611,952.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	409.00	711.90	291,167.10
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	26,480.00	112.20	2,971,056.00
4	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	26,480.00	41.88	1,108,982.40
5	TACK COAT	SQ.M.	26,480.00	14.60	386,608.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,480.00	282.70	7,485,896.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	26,480.00	303.10	8,026,088.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	979.00	385.00	376,915.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	5,513.00	5,513.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

21,264,178.30

ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสตางค์

คณะกรรมการฯ



(นายจตุพล เทพมงคล)

รศ.ทอ.12.1


ประธานกรรมการราคากลาง



(นายสุชาพร แอ้มทับ)

วท.ทอ.12


กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

วท.ทอ.12


กรรมการราคากลาง



(นายชาวลิต นาประจุล)

วท.ทอ.12


กรรมการราคากลาง



(นายชงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง



(นายชัชชฤทธิ์ คำพา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทอ.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 21,264,178.30 บาท

ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสตางค์



(นายจิรวัดน์ ทรงมาสุ)

ผศ.ทอ.12

12 6 มี.ค. 2567

(...../...../.....)








(ว./ค./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ	รหัสงาน	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
	ทางหลวงหมายเลข	33	ดอนควมคุม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะหัน
	ระหว่าง กม.	กม. - กม.	(เป็นแห่งๆ)
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	อ่างทอง	เขตผดุง ปกติ
			ราคามันดินเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ทำงานต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต่อหน่วย	ทำงานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	26,480.00	18.18	481,406.40	1.2712	23.110	23.11	611,952.80
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	409.00	560.10	229,080.90	1.2712	711.990	711.90	291,167.10
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	26,480.00	88.34	2,339,243.20	1.2712	112.290	112.20	2,971,056.00
4	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	26,480.00	32.95	872,516.00	1.2712	41.880	41.88	1,108,982.40
5	TACK COAT	SQ.M.	26,480.00	11.49	304,255.20	1.2712	14.600	14.60	386,608.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,480.00	222.41	5,889,416.80	1.2712	282.720	282.70	7,485,896.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	26,480.00	238.50	6,315,480.00	1.2712	303.180	303.10	8,026,088.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	979.00	315.50	308,874.50	1.2712	401.060	385.00	376,915.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,337.42	4,337.42	1.2712	5,513.730	5,513.00	5,513.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง โครงการ (1)					16,744,610.42				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =					0.00				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					16,744,610.42			รวมค่างานทั้งหมด	21,264,178.30

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	16,744,610.42
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2712
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2336
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + \{ / (jx+x) \}$	1
⑦	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _n) = x	1.2712
⑧	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F _s) = x	1.2336

						
(นายจตุพล เต็มมงคล) รศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	(นายสุธาพร เอ็มทับ) ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายชวาลิต นาประจุล) ว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกร โฆษณานาฏการ กรรมการราคากลาง	(นายสิยญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกร โฆษณานาฏการ กรรมการราคากลาง	(นายซิติฤทธิ์ คำพา) วิศวกร โฆษณานาฏการ กรรมการราคากลาง