

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 .....  
 ทางหลวงหมายเลข 368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง  
 .....  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+728 เป็นแห่ง ๆ (รวมบริเวณทางแยก)  
 .....  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง  
 .....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,000,000.00 บาท  
 .....

3. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 .....  
 ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12  
 .....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 27,427,002.94 บาท  
 .....

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจตุพล	เทพมั่งกร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4. นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายชัชฎุทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอ่างทอง

1. งานจ้างเหมาทำถาวร 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง  
ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 4+728 เป็นแห่งๆ (รวมบริเวณทางแยก)

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,996.00	17.85	321,228.60
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	250.00	704.40	176,100.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	17,996.00	107.00	1,925,572.00
4	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	17,996.00	41.04	738,555.84
5	TACK COAT	SQ.M.	59,243.00	14.30	847,174.90
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,996.00	278.00	5,002,888.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	59,243.00	298.20	17,666,262.60
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,932.00	385.00	743,820.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	5,401.00	5,401.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ


27,427,002.94

ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์


คณะกรรมการฯ




(นายสุภาพร เทพมงคล)  
รศ.ทล.12.1  
ประธานกรรมการราคากลาง




(นายสุภาพร แอ้มทัย)  
วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง




(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)  
วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง



(นายชาวลิต นาประจุล)  
วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง



(นายชงชัย เกิดวัน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง




(นายชัชชฎุทธิ์ คำพา)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 27,427,002.94 บาท

ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุษ)  
ผศ.ทล.12

26 มิ.ค. 2567


(ว.ค.ป.)

## รายละเอียดราคาประมาณการ

งานจ้างเหมาที่อาคาร	รหัสงาน	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข	368	ตอนควบคุม	0100 ตอน ทางเล็งเมืองอ้งทอง
ระหว่าง กม.		- กม.	เป็นแห่งๆ (รวมบริเวณทางแยก)
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อ้งทอง	เขตฝนตก	ปกติ
		ราคาน้ำมันดีเซล	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
			วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	ค่างานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,996.00	14.34	258,062.64	1.2454	17.850	17.85	321,228.60
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	250.00	565.66	141,415.00	1.2454	704.470	704.40	176,100.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	17,996.00	85.92	1,546,216.32	1.2454	107.000	107.00	1,925,572.00
4	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	17,996.00	32.96	593,148.16	1.2454	41.040	41.04	738,555.84
5	TACK COAT	SQ.M.	59,243.00	11.49	680,702.07	1.2454	14.300	14.30	847,174.90
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	17,996.00	223.23	4,017,247.08	1.2454	278.010	278.00	5,002,888.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	59,243.00	239.50	14,188,698.50	1.2454	298.270	298.20	17,666,262.60
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,932.00	315.50	609,546.00	1.2454	392.920	385.00	743,820.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,337.42	4,337.42	1.2454	5,401.820	5,401.00	5,401.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง โครงการ (1)					22,039,373.19				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =					0.00				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					22,039,373.19			รวมค่างานทั้งหมด	27,427,002.94

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + [(jx + x)]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F<sub>w</sub>) = x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F<sub>s</sub>) = x




(นายสุทนต์ เทพมังกร)  
รศ.ทล.12.1  
ประธานกรรมการราคากลาง




(นายสุทนต์ เทพมังกร)  
รศ.ทล.12  
กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศ)  
วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง



(นายชวาลิต นาประจูด)  
วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง



(นายชัชวฤทธิ์ คำพา)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง