

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
	ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโด ตอน 1		
	ระหว่าง กม.19+150 - กม.27+070 (เป็นตอนๆ)		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	52,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 มี.ค. 2567	เป็นเงิน	51,031,444.88 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.2	ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4. นายสุธาพร	แย้มทับ	วท.ทล.12	กรรมการ
5. นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6. นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7. นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานข้างเหมายทำกร 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควนตุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโคด ตอน 1

ระหว่าง กม. 19+150 - กม. 27+070 (เป็นตอนๆ)

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานข้างเหมาย ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	71,280.00	108.20	7,712,496.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	71,280.00	39.93	2,846,210.40
3	TACK COAT	SQ.M.	71,621.00	13.88	994,099.48
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	45.00	2,103.00	94,635.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	71,280.00	256.50	18,283,320.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	71,280.00	276.80	19,730,304.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	3,212.00	382.00	1,226,984.00
8	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	55.00	1,143.00	62,865.00
9	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,143.00	75,438.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	5,093.00	5,093.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

51,031,444.88

ห้าสิบเอ็ดล้านสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์


คณะกรรมการฯ



(ร.ค. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

รศ.ทล.12.2


ประธานกรรมการราคากลาง



(นายสุชาพร เข้มทับ)

วท.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

วท.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจูด)

วท.ทล.12


กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกร โยธาชำนาญการ


กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

กรรมการราคากลาง



(นายชัชชุธัย คำพา)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 51,031,444.88 บาท

ห้าสิบเอ็ดล้านสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์



(นายจิรวัดน์ ทรงมาสุข)

ผศ.ทล.12

12 6 มี.ค. 2567


(ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานขั้วหมาตัวถาวร รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 3209 คอนกรีตคอก 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโคด ตอน 1
 ระหว่าง กม. - กม. (เป็นตอนๆ)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด กาญจนบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคามันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	71,280.00	89.40	6,372,432.00	1.2108	108.240	108.20	7,712,496.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	71,280.00	32.98	2,350,814.40	1.2108	39.930	39.93	2,846,210.40
3	TACK COAT	SQ.M.	71,621.00	11.47	821,492.87	1.2108	13.880	13.88	994,099.48
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	45.00	1,737.67	78,195.15	1.2108	2,103.970	2,103.00	94,635.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	71,280.00	211.88	15,102,806.40	1.2108	256.540	256.50	18,283,320.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	71,280.00	228.66	16,298,884.80	1.2108	276.860	276.80	19,730,304.00
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	3,212.00	315.50	1,013,386.00	1.2108	382.000	382.00	1,226,984.00
8	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	55.00	944.33	51,938.15	1.2108	1,143.390	1,143.00	62,865.00
9	COLD PLASTIC (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	944.33	62,325.78	1.2108	1,143.390	1,143.00	75,438.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	4,206.58	4,206.58	1.2108	5,093.320	5,093.00	5,093.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง โครงการ (1)					42,156,482.13				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =					0.00				
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2)					42,156,482.13			รวมค่างานทั้งหมด	51,031,444.88

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 42,156,482.13
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.2108
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.1929
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(jx+x)] 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_n)=x 1.2108
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_n)=x 1.1929

 (ร.ด. อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) (นายสุชาพร แยมทับ) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) (นายเชาวลิต นาประจุล) (นายทรงชัย เกิดวัน) (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) (นายชัชวฤทธิ์ คำพา)
 รส.ทล.12.2 กรรมการราคากลาง วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง