

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า-ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งแรงกระแทกที่เกิดจากการเบรคของรถบรรทุกได้ดีทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๗๘๗,๐๒๙.๙๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑ REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES
 - ๒ EARTH WORK
 - ๓ SUBBASE AND BASE COURSES
 - ๔ SURFACE COURSES
 - ๖ MISCELLANEOUS
 - ๗ งานปรับปรุงระบบคัตแยกประเภทรถบรรทุกอัตโนมัติ
 - ๘ งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ ๔
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายวรุจน์ พรหมภักดี	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายชัยวัฒน์ รัตนพรม	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก
สถานีตรวจสอบน้ำหนัگویุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนัگویุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	2,787,029.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,787,029.95	
	ปรับยอด		
	ราคากลาง	2,787,029.95	
ราคากลาง (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)			



(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)



(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ



(นายวรุจน์ พรมภักดี)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายชัยวัฒน์ รัตนพรม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาางซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก
สถานีตรวจสอบบ้านท้ายอยุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมด้านท้ายยานพาหนะ
งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก
สถานที่ สถานีตรวจสอบบ้านท้ายอยุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมด้านท้ายยานพาหนะ กรมทางหลวง
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาขุ่น (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคาคง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	980.00	139.08	136,298.40	1.3616	189.37	185,582.60	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CUM.	98.00	52.48	5,143.04	1.3616	71.46	7,003.08	
	2.3 EMBANKMENT								
	2.3(2) SAND EMBANKMENT	CUM.	880.00	231.72	203,913.60	1.3616	315.51	277,648.80	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE	CUM.	195.00	607.70	118,501.50	1.3616	827.44	161,350.80	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) EARTH FILL VERGE	CUM.	55.00	279.25	15,358.75	1.3616	380.23	20,912.65	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	130.00	497.27	64,645.10	1.3616	677.08	88,020.40	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	980.00	10.94	10,721.20	1.3616	14.89	14,592.20	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK,0.4W<5.10 M.	SQ.M.	1,297.00	815.73	1,058,001.81	1.3616	1,110.70	1,440,577.90	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	115.00	334.53	38,470.95	1.3616	455.50	52,382.50	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	121.00	93.18	11,274.78	1.3616	126.87	15,351.27	
	4.7(9) DUMMY JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	193.00	44.27	8,544.11	1.3616	60.28	11,634.04	

(นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
ประธานกรรมการฯ

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการฯ

(นายเอกวิมล ศรีสุข)
กรรมการฯ

(นายจรูญ พรหมภักดี)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายชัชวรินทร์ รัตนพรหม)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคางานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก
สถานีตำรวจสถานีวิทยุชุมชยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา


ปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนามาตรควบคุมพื้นที่ภายในพาหนะ
งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก
สถานที่ สถานีตำรวจสถานีวิทยุชุมชยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ภายในพาหนะ กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ	
6	MISCELLANEOUS									
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS									
	6.11(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT , CUT - OFF	EACH.	4.00	31,679.88	126,719.52	1.3616	43,135.32	172,541.28		
	6.11(14) RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	EACH.	2.00	14,629.28	29,258.56	1.3616	19,919.23	39,838.46		
	6.14 MARKINGS									
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT	SQ.M.	110.00	310.80	34,188.00	1.3616	423.18	46,549.80		
	6.14(12) WHITE ROAD STUD	EACH	20.00	230.00	4,600.00	1.3616	313.17	6,263.40		
	6.14(5:1) UNI - DIRECTION	งาน	1.00	170,500.00	170,500.00	1.3616	232,152.80	232,152.80		
	7	งานปรับปรุงระบบติดแถบประเทรทอรรถทุกชนิด	งาน	1.00	170,500.00	170,500.00	1.3616	232,152.80	232,152.80	
	8	งานบริการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	LS.	1.00	10,743.22	10,743.22	1.3616	14,627.97	14,627.97	
				รวมงานก่อสร้างทาง	2,046,882.54		ค่างาน	2,787,029.95		


(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
ประธานกรรมการฯ


(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญพงษ์)
กรรมการฯ


(นายเอกวิมลร์ สาธิต)
กรรมการฯ


(นายจรูญ พรหมภักดี)
กรรมการและเลขานุการฯ


(นายชัยวัฒน์ รัตนพร)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ