

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหน้ากรมชลประทาน (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหน้ากยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหน้าบรรทุก รวมทั้งแรงกระแทกที่เกิดจากการเบรคของรถบรรทุกได้ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES
 - ๖.๒ EARTH WORK
 - ๖.๓ SUBBASE AND BASE COURSES
 - ๖.๔ SURFACE COURSES
 - ๖.๕ MISCELLANEOUS
 - ๖.๖ SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION
 - ๖.๗ งานระบบคัดแยกประเภทรถบรรทุกอัตโนมัติ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายวิชาชาลา สมภักดี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายธีรพัฒน์ อยู่พ่วง	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร - นาโคก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาพัน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	1,690.00	138.79	234,555.10	1.3616	188.98	319,376.20	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	169.00	57.21	9,668.49	1.3616	77.90	13,165.10	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	258.00	235.57	60,777.06	1.3616	320.75	82,753.50	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	169.00	536.95	90,744.55	1.3616	731.11	123,557.59	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,690.00	10.84	18,319.60	1.3616	14.76	24,944.40	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK:0<W<5.10 M.	SQ.M.	1,690.00	985.15	1,664,903.50	1.3616	1,341.38	2,266,932.20	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	180.00	608.03	109,445.40	1.3616	827.89	149,020.20	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	610.00	107.67	65,678.70	1.3616	146.60	89,426.00	

(ลงนาม).....
(นายศิริพงษ์ เข็นใจ)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายวิชาญ สมภักดี)
กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....
(นายธีรพัฒน์ อยู่พ่วง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาควบคุมราคากลางงานช่างโยธา
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมราคากลางงานช่างโยธา กรมทางหลวง
 คำว่าณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


เมื่อวันที่

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.14(1.2) WHITE	SO.M.	170.00	315.29	53,599.30	1.3616	429.30	72,981.00	
	6.14(5) ROAD STUD	EACH	70.00	230.00	16,100.00	1.3616	313.17	21,921.90	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	30,334.85	30,334.85	1.3616	41,303.93	41,303.93	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	34,388.24	34,388.24	1.3616	46,823.03	46,823.03	
9	งานปรับปรุงระบบค้ำแยกประเภทบรรทุกอัตโนมัติ	งาน	1.00	182,500.00	182,500.00	1.3616	248,492.00	248,492.00	
		รวมงานก่อสร้างทาง			2,571,014.79		ค่างาน	3,500,697.05	
		รวมเป็นเงิน			2,571,014.79		ค่างาน	3,500,697.05	

(ลงนาม)  (นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)  (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)  (นายเอกรินทร์ ชาญสน)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)  (นายวิฑูรย์ วัฒนกิจ)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม)  (นายธีรพัฒน์ อยู่ช่วง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ