

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ 2 / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
กม.3+953 - กม.6+553

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,994,691.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม -

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรเชษฐ์ ขวดยรัมย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุดรดิตถ์ 2 (ว)

7.2 ยอดยิ่ง พิษยวาณิชย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำกรงงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,000.000 ✓	3.67	14,680.00	1.2774	4.68	18,752.23
2	1.2 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม. ✓	4,740.000 ✓	49.27	233,539.80	1.2774	62.93	298,323.74
3	1.3 งาน ดินถมก้ำแพงดินเสริมก้ำล้ง	ลบ.ม. ✓	4,000.000 ✓	139.51	558,040.00	1.2774	178.21	712,840.29
4	1.4 งาน SELECTED MATERIAL " A"	ลบ.ม. ✓	105.000	491.26	51,582.30	1.2774	627.53	65,891.23
5	1.5 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม. .	95.000	761.52 ✓	72,344.40	1.2774	972.76	92,412.73
6	1.6 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE .	ลบ.ม.	365.000	900.16 .	328,558.40	1.2774	1,149.86	419,700.50
7	1.7 งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTION PAVEMENT STRUCTURES 0.10 M.THICK	ตร.ม. .	1,260.000 .	14.15 ✓	17,829.00	1.2774	18.07	22,774.76
8	1.8 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,775.000 .	30.91 .	54,865.25	1.2774	39.48	70,084.87
9	1.9 งาน TACK COAT (ผิวเดิม)	ตร.ม. .	16,940.000 ✓	10.95 ✓	185,493.00	1.2774	13.98	236,948.75
10	1.10 งาน TACK COAT (ผิวใหม่)	ตร.ม.	1,735.000 ✓	9.39 ✓	16,291.65	1.2774	11.99	20,810.95

ณรงค์ อินทร์ทอง

28 มีนาคม 2567 17:20:30

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	10.000	2,028.14	20,281.40	1.2774	2,590.74	25,907.46
12	1.12 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	1,735.000	244.98	425,040.30	1.2774	312.93	542,946.47
13	1.13 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	18,525.000	243.23	4,505,835.75	1.2774	310.70	5,755,754.58
14	1.14 งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II	ม.	15.000	2,635.62	39,534.30	1.2774	3,366.74	50,501.11
15	1.15 งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,215.000	329.03	399,771.45	1.2774	420.30	510,668.05
16	1.16 งาน CONCRETE CURB	ม.	130.000	581.13	75,546.90	1.2774	742.33	96,503.61
17	1.17 งาน CONCRETE INTERCEPTOR DITCH	ม.	40.000	770.51	30,820.40	1.2774	984.24	39,369.97
18	1.18 งาน STEPPED DRAIN CHUTE	ม.	90.000	5,095.42	458,587.80	1.2774	6,508.88	585,800.05

ณรงค์ อินทร์ทอง

28 มีนาคม 2567 17:20:30

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 งาน ตาข่ายเสริมกำลัง HDPE GEOGRIDS TENSILE STRENGTH > 110 KN/M.	ตร.ม.	2,900.000	543.62	1,576,498.00	1.2774	694.42	2,013,818.54
20	1.20 งาน SOIL NAIL ยาว 6.00 ม.	ชุด	200.000	6,878.70	1,375,740.00	1.2774	8,786.85	1,757,370.27
21	1.21 งาน HORIZONTAL DRAIN (P.V.C. Class 13.5 2.5") ความยาว 8.00 ม. ชนิดเจาะร่องจากโรงงานพื้นด้วย GEOTEXTILE	ชุด	152.000	2,011.06	305,681.12	1.2774	2,568.92	390,477.06
22	1.22 งาน HORIZONTAL DRAIN (P.V.C. Class 13.5 2.5") ความยาว 16.00 ม. ชนิดเจาะร่องจากโรงงานพื้นด้วย GEOTEXTILE	ชุด	20.000	2,537.50	50,750.00	1.2774	3,241.40	64,828.05
23	1.23 งาน HORIZONTAL DRAIN (P.V.C. Class 13.5 2.5") ความยาว 24.00 ม. ชนิดเจาะร่องจากโรงงานพื้นด้วย GEOTEXTILE	ชุด	32.000	3,393.86	108,603.52	1.2774	4,335.31	138,730.13
24	1.24 งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	3,400.000	63.80	216,920.00	1.2774	81.49	277,093.60
25	1.25 งาน แนวร่องตัดระบายน้ำใต้ดิน (CUT - OFF TRENCH)	ม.	343.000	1,445.98	495,971.14	1.2774	1,847.09	633,553.53

ณรงค์ อินทร์ทอง

28 มีนาคม 2567 17:20:30

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำกรงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตตท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	1.26 งาน กล่องลวดตาข่ายเสริมกำลัง TERRAMESH ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 x 3.00 ม.	ชุด	20.000	2,883.11	57,662.20	1.2774	3,682.88	73,657.69
27	1.27 งาน กล่องลวดตาข่ายเสริมกำลัง TERRAMESH ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 x 3.00 ม.	ชุด	120.000	3,647.99	437,758.80	1.2774	4,659.94	559,193.09
28	1.28 งาน ROCK SIZE 10 - 15 CM.	ลบ.ม.	285.000	755.42	215,294.70	1.2774	964.97	275,017.44
29	1.29 งาน วัสดุระบายน้ำ หินขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	420.000	712.75	299,355.00	1.2774	910.46	382,396.07
30	1.30 งาน STEEL FIBER SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION 0.07 M. THICK	ตร.ม.	2,790.000	925.45	2,582,005.50	1.2774	1,182.16	3,298,253.82
31	1.31 งาน VETIVER' GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ต้น	19,760.000	3.75	74,100.00	1.2774	4.79	94,655.34
32	1.32 งาน ท่อ P.V.C. ขนาด 2.5 " ยาว 1.00 ม.	ชุด	13.000	121.49	1,579.37	1.2774	155.19	2,017.48
33	1.33 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,180.000	300.20	354,236.00	1.2774	383.47	452,501.06

ณรงค์ อินทร์ทอง

28 มีนาคม 2567 17:20:30

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำกรงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	1.34 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	11,849.67	11,849.67	1.2774	15,136.76	15,136.76
							รวมราคากลาง	19,994,691.28

ณรงค์ อินทร์ทอง

28 มีนาคม 2567 17:20:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง



(ยอดยิ่ง พิชยวานิชย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรเชษฐ ขวุดหริ่ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณรงค์ อินทร์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

28 มีนาคม 2567