

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควนควม 0100 ตอน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ตอน 7 ระหว่าง กม.18+500 - กม.18+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (222 M.)

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 4,999,999.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่ 1

7.2 ศิริรัตน์ พุ่มพฤษย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อนุวัตร สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายจักรภพ วัชรมณเทียร)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

ดวงสมร จำปาเงิน

30 มีนาคม 2567 12:36:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ตอน 7 ระหว่าง กม.18+500 - กม.18+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (222 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	810.000	3.60	2,916.00	1.3616	4.90	3,970.42
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	486.000	48.60	23,619.60	1.3616	66.17	32,160.44
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	275.000	53.50	14,712.50	1.3616	72.84	20,032.54
4	4. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	202.000	368.30	74,396.60	1.3616	501.47	101,298.41
5	5. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	330.000	368.30	121,539.00	1.3616	501.47	165,487.50
6	6. COARSE SAND BACKFILL	ลบ.ม.	246.000	368.30	90,601.80	1.3616	501.47	123,363.41
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	120.000	469.10	56,292.00	1.3616	638.72	76,647.18
8	8. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE (ใช้วัสดุเดิม 80 %)	ลบ.ม.	535.000	439.10	234,918.50	1.3616	597.87	319,865.02
9	9. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	2,479.000	32.50	80,567.50	1.3616	44.25	109,700.70
10	10. TACK COAT	ตร.ม.	2,479.000	11.30	28,012.70	1.3616	15.38	38,142.09
11	11. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	1,804.50	36,090.00	1.3616	2,457.00	49,140.14
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	2,479.000	219.80	544,884.20	1.3616	299.27	741,914.32

ดวงสมร จำปาเงิน

30 มีนาคม 2567 12:36:17

(นายจักรภพ วัชรณเกียรติ)
 ผอ.ชท.สุพรรณบุรีที่ ๑

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ตอน 7 ระหว่าง กม.18+500 - กม.18+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (222 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	2,479.000	236.44	586,134.76	1.3616	321.93	798,081.08
14	14. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	เมตร	40.000	2,845.65	113,826.00	1.3616	3,874.63	154,985.48
15	15. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 3	เมตร	222.000	1,864.25	413,863.50	1.3616	2,538.36	563,516.54
16	16. R.C. MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH R.C. COVER	แห่ง	18.000	19,391.89	349,054.02	1.3616	26,403.99	475,271.95
17	17. R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	เมตร	18.000	1,847.68	33,258.24	1.3616	2,515.80	45,284.41
18	18. RETAINING WALL TYPE 1B	เมตร	90.000	1,122.34	101,010.60	1.3616	1,528.17	137,536.03
19	19. CONCRETE EDGE (15 x 40 CM.)	เมตร	180.000	406.14	73,105.20	1.3616	553.00	99,540.04
20	20. MOUNTABLE CURB AND GUTTER,	เมตร	260.000	660.94	171,844.40	1.3616	899.93	233,983.33
21	21. R.C. SLAB 10 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE,	ตร.ม.	810.000	499.60	404,676.00	1.3616	680.25	551,006.84
22	22. COLD PLASTIC (ANTI SKID)	ตร.ม.	64.000	812.80	52,019.20	1.3616	1,106.70	70,829.34

ดวงสมร จำปาเงิน

30 มีนาคม 2567 12:36:17



(นายจักรภพ วัชรณเทียร)
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ตอน 7 ระหว่าง กม.18+500 - กม.18+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (222 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	220.000	282.75	62,205.00	1.3616	384.99	84,698.32
24	24. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	2,602.65	2,602.65	1.3616	3,543.76	3,543.76
รวมราคากลาง								4,999,999.29


 (นายจักรภพ วัชรเมธเชียร)
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

ดวงสมร จำปาเงิน

30 มีนาคม 2567 12:36:17