

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าसान -
เขาชะง็อก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,650 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) ๘งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าसान - เขาชะง็อก ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง
กม.0+000 - กม.7+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,650 SQ.M.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,022,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นเงิน 1,022,881.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครนายก(ว)

7.2 สุภารัตน์ ชันกสิกรรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายสมนึก วังอมรมิตร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

30 มีนาคม 2567 12:27:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเครื่องหมายความรายละเอียด 3052 ตอน ป่าสัก - เขาชะโงก ระหว่ง กม.0+000 - กม.7+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,650

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง SO.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,650.000	279.26	740,039.00	1.3822	385.99	1,022,881.90
รวมราคากลาง								1,022,881.90

Signature

(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Signature

(ศุภารัตน์ ขันกลีกรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Signature

(เนตรชนก ขวัญแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ (สมนึก วังอมรมิตร)

พ.อ.ช.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

30 มีนาคม 2567 12:27:05


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าसान - เขาชะโงก
ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,650 SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าसान - เขาชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+500


ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,650 SQ.M.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


1 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	=	13.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนปรับลดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 279.26	=	279.26 บาท/ตร.ม.


(สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุภารัตน์ ชันกลีกรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ (สมนึก วังอมมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

30 มีนาคม 2567 12:27:11

หน้า 1 จาก 1