



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘

ที่ สทล.๕.๒/ ๑๕๓๕

วันที่ ๑

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร

ตามที่ แขวงทางหลวงพิจิตร ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

อนึ่ง สำนักฯ ขอยกเลิกบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ที่ สทล.๕.๒/๑๔๓๐, ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗,

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ว.ทล.๕ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๕

พ.ย.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕.๒/ ๑๕๒๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร

ตามที่แขวงทางหลวงพิจิตร ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

อนึ่ง สำนักฯ ขอยกเลิกบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ที่ สทล.๕.๒/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ว.ทล.๕ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๕

Pruf -

ปวีศา/ร่าง/พิมพ์

 /ทาน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา โทร. ๓๓๔๑๒

ที่ สทล.๕ ขท.พิจิตร.๑/- วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผส.ทล.๕

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ด้วยแขวงทางหลวงพิจิตร ได้รับการเห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม. ๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน) จากสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้เตรียมความพร้อม ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามบันทึกสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ที่ สผ.๑.๕./๑๔๗๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่างกม ๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.๓ แขวงทางหลวงพิจิตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕ สทล.๕/๔๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่างกม ๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม. ๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน)ได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูป รายการประกอบแบบ และคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ (๑) รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ได้คำนวณราคากลางด้วย Factor F ที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงาน หัก ๑๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร คิดเป็นเงิน ๑๙,๘๓๔,๒๔๙.๔๙ บาท (เงินสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตามแบบฟอร์ม รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง ๑๘๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกำหนด

๓.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๒ อธิบดีกรมทางหลวงได้มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สีแยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม. ๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๙,๘๓๔,๒๔๙.๔๙ บาท (เงินสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หอไกร - สีแยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม. ๑๕+๐๒๗ - กม.๑๕+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๙,๘๓๔,๒๔๙.๔๙ บาท (เงินสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิธิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนนทชัย บางสาส์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ


(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม รหัสงาน 11110 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

เรียน ผอ.ขท. พิจิตร

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิจิตร

ทางหลวงหมายเลข 1067ตอนควบคุม 0102 ตอนห่อไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม. 15+027 - กม. 15+500

งบประมาณ 20,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C.DITCH TYPE "A"				
	ปริมาณงาน	946.00 ม. ๆ ละ	305.80 บาท เป็นเงิน	289,288.09 บาท	
2	งาน REMOVAL OF EXISTING PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II				
	ปริมาณงาน	300.00 ม. ๆ ละ	659.39 บาท เป็นเงิน	197,817.78 บาท	
3	งาน REMOVAL OF EXISTING PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE C				
	ปริมาณงาน	7.00 แห่ง ๆ ละ	1,921.15 บาท เป็นเงิน	13,448.10 บาท	
4	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	2,850.00 ตร.ม. ๆ ละ	4.69 บาท เป็นเงิน	13,390.25 บาท	
5	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	1,875.00 ลบ.ม ๆ ละ	58.97 บาท เป็นเงิน	110,585.27 บาท	
6	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	300.00 ลบ.ม ๆ ละ	64.86 บาท เป็นเงิน	19,460.32 บาท	
7	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	300.00 ลบ.ม ๆ ละ	152.58 บาท เป็นเงิน	45,776.11 บาท	
8	งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK				
	ปริมาณงาน	980.00 ลบ.ม ๆ ละ	142.23 บาท เป็นเงิน	139,385.61 บาท	
9	งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND				
	ปริมาณงาน	150.00 ลบ.ม ๆ ละ	459.75 บาท เป็นเงิน	68,963.73 บาท	
10	งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND				
	ปริมาณงาน	146.00 ลบ.ม ๆ ละ	459.77 บาท เป็นเงิน	67,126.57 บาท	
11	งาน SELECTED MATERIAL A				
	ปริมาณงาน	280.00 ลบ.ม ๆ ละ	415.20 บาท เป็นเงิน	116,258.03 บาท	

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิชิตร.1 / -

วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม รหัสงาน 11110 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

12	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE					
	ปริมาณงาน	365.00	ลบ.ม ๆ ละ	655.02	บาท เป็นเงิน	239,084.90 บาท
13	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE					
	ปริมาณงาน	365.00	ลบ.ม ๆ ละ	1,049.23	บาท เป็นเงิน	382,972.27 บาท
14	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH					
	ปริมาณงาน	8,470.00	ตร.ม. ๆ ละ	96.91	บาท เป็นเงิน	820,837.35 บาท
15	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT					
	ปริมาณงาน	230.00	ลบ.ม ๆ ละ	64.86	บาท เป็นเงิน	14,919.57 บาท
16	งาน SELECTED MATERIAL A					
	ปริมาณงาน	63.00	ลบ.ม ๆ ละ	415.20	บาท เป็นเงิน	26,158.05 บาท
17	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE					
	ปริมาณงาน	84.00	ลบ.ม ๆ ละ	655.02	บาท เป็นเงิน	55,022.27 บาท
18	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)					
	ปริมาณงาน	84.00	ลบ.ม ๆ ละ	423.05	บาท เป็นเงิน	35,536.61 บาท
19	งาน PRIME COAT (MC-70, EAP)					
	ปริมาณงาน	10,250.00	ตร.ม. ๆ ละ	47.18	บาท เป็นเงิน	483,678.76 บาท
20	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)					
	ปริมาณงาน	250.00	ตร.ม. ๆ ละ	14.90	บาท เป็นเงิน	3,725.38 บาท
21	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)					
	ปริมาณงาน	10,050.00	ตร.ม. ๆ ละ	11.95	บาท เป็นเงิน	120,168.53 บาท
22	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
	ปริมาณงาน	30.00	ตัน ๆ ละ	2,371.91	บาท เป็นเงิน	71,157.48 บาท
23	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40/50) 5 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	10,050.00	ตร.ม. ๆ ละ	305.99	บาท เป็นเงิน	3,075,233.71 บาท
24	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40/50) 5 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	10,050.00	ตร.ม. ๆ ละ	305.68	บาท เป็นเงิน	3,072,145.86 บาท
25	งาน R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER					
	ปริมาณงาน	64.00	แห่ง ๆ ละ	21,595.04	บาท เป็นเงิน	1,382,082.61 บาท
26	งาน R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET					
	ปริมาณงาน	64.00	ม. ๆ ละ	2,021.61	บาท เป็นเงิน	129,383.36 บาท
27	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)					
	ปริมาณงาน	1.00	ลบ.ม ๆ ละ	2,935.62	บาท เป็นเงิน	2,935.62 บาท

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิชิตร.1 / - วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม รหัสงาน 11110 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

28	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ปริมาณงาน	1.50 ลบ.ม ๑ ละ	3,486.25	บาท เป็นเงิน	5,229.37 บาท
29	งาน RETAINING WALL TYPE 2A	ปริมาณงาน	7.00 ม. ๑ ละ	2,734.17	บาท เป็นเงิน	19,139.22 บาท
30	งาน RETAINING WALL TYPE 1B	ปริมาณงาน	820.00 ม. ๑ ละ	1,715.14	บาท เป็นเงิน	1,406,421.31 บาท
31	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER	ปริมาณงาน	1,660.00 ม. ๑ ละ	731.85	บาท เป็นเงิน	1,214,874.21 บาท
32	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง ,น้ำเงิน,ขาวฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) กรณีใช้แผ่น เหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม.	ปริมาณงาน	3.85 ตร.ม.๑ ละ	3,335.49	บาท เป็นเงิน	12,841.66 บาท
33	งาน R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ปริมาณงาน	21.00 ม. ๑ ละ	443.00	บาท เป็นเงิน	9,303.00 บาท
34	งาน SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 2.5 MM. THICKNESS ; CLASS " II ", TYPE " I ")	ปริมาณงาน	328.00 ม. ๑ ละ	1,604.19	บาท เป็นเงิน	526,175.30 บาท
35	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน	22.00 ต้น ๑ ละ	38,014.71	บาท เป็นเงิน	836,323.83 บาท
36	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน	12.00 ต้น ๑ ละ	45,989.68	บาท เป็นเงิน	551,876.24 บาท
37	งาน FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	ปริมาณงาน	7.00 แห่ง ๑ ละ	30,116.70	บาท เป็นเงิน	210,816.93 บาท
38	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	695.00 ตร.ม.๑ ละ	369.38	บาท เป็นเงิน	256,725.29 บาท
39	งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION)	ปริมาณงาน	120.00 อัน ๑ ละ	236.83	บาท เป็นเงิน	28,420.44 บาท
40	งาน ROAD STUD (BI - DIRECTION)	ปริมาณงาน	26.00 อัน ๑ ละ	275.24	บาท เป็นเงิน	7,156.31 บาท
41	งาน CURB MARKING	ปริมาณงาน	665.00 ตร.ม.๑ ละ	70.41	บาท เป็นเงิน	46,823.31 บาท
42	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	ปริมาณงาน	30.00 ม. ๑ ละ	3,570.68	บาท เป็นเงิน	107,120.47 บาท

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ มีนาคม 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม รหัสงาน 11110 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

43	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS III					
	ปริมาณงาน	855.00 ม. ๆ ละ	2,376.25	บาท เป็นเงิน	2,031,698.90	บาท
44	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. CLASS III					
	ปริมาณงาน	384.00 ม. ๆ ละ	695.55	บาท เป็นเงิน	267,094.37	บาท
45	งาน R.C.DRAIN OUTLET FOR R.C.PIPE CULVERT					
	ปริมาณงาน	50.00 ตร.ม. ๆ ละ	1,137.79	บาท เป็นเงิน	56,889.52	บาท
46	งาน RC. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	3,260.00 ตร.ม. ๆ ละ	243.09	บาท เป็นเงิน	792,496.80	บาท
47	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION					
		L.S		เป็นเงิน	50,025.88	บาท
48	งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				400,254.94	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,834,249.49	บาท

(สลิปแก้ล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม กรรมการ
(นายนิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม
(นายนนทชัย บางสาส์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

เรียน คณะกรรมการฯ , หพ.ขท. พิจิตร

- เห็นชอบ

- หพ.ขท. พิจิตร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 ตอน หอไกร -

2. สืบค้นโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิชิต / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
1067 ตอนควบคุม 0102 ตอน หอไกร - สืบค้นโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,834,249.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.พิชิต (ว)

7.2 นนทชัย บางสาส์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นิธิพล ภาวสุทธิการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067
ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่อไทร - สี่แยกเพ็ชรเกษม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง


(นนพชัย บางสาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นิธิพล ภาวสุทธิการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิธิพล ภาวสุทธิการ

29 มีนาคม 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงพิชิต/กรมทางหลวง

 ตอนควม 0102 ตอน ท่อกร - สแยกเพื่อเฟรมาม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	300.000	119.19	35,757.00	1.2802	152.58	45,776.11
8	4.3.2 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	980.000	111.10	108,878.00	1.2802	142.23	139,385.61
9	4.3.3 SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	150.000	359.13	53,869.50	1.2802	459.75	68,963.73
10	4.3.4 SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	146.000	359.14	52,434.44	1.2802	459.77	67,126.57
11	4.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 4.4.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	280.000	324.33	90,812.40	1.2802	415.20	116,258.03
12	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 5.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	365.000	511.66	186,755.90	1.2802	655.02	239,084.90
13	5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 5.2.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	365.000	819.59	299,150.35	1.2802	1,049.23	382,972.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5.2.2 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH 5.3 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT 5.3.1 งานดิน (EARTHWORK) 5.3.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	8,470,000	75.70	641,179.00	1.2802	96.91	820,837.35
15	5.3.1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 5.3.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	230,000	50.67	11,654.10	1.2802	64.86	14,919.57
16	5.3.1.2.1 SELECTED MATERIAL A (งานแก่Soft) 5.3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.3.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	63,000	324.33	20,432.79	1.2802	415.20	26,158.05
17	5.3.2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE (งานแก่ Soft)	ลบ.ม.	84,000	511.66	42,979.44	1.2802	655.02	55,022.27

นิพัทธ์ ภาสพิทักษ์

29 มีนาคม 2567 19:12:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน - สายกโพธิ์พรางม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	5.3.3 CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE) (งานแถม Soft) 6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	84.000	330.46	27,758.64	1.2802	423.05	35,536.61
19	6.1.1 PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	10,250.000	36.86	377,815.00	1.2802	47.18	483,678.76
20	6.1.2 TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)	ตร.ม.	250.000	11.64	2,910.00	1.2802	14.90	3,725.38
21	6.1.3 TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	10,050.000	9.34	93,867.00	1.2802	11.95	120,168.53
22	6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 6.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	30.000	1,852.77	55,583.10	1.2802	2,371.91	71,157.48
23	6.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40/50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,050.000	239.02	2,402,151.00	1.2802	305.99	3,075,233.71
24	6.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40/50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,050.000	238.78	2,399,759.00	1.2802	305.68	3,072,145.86

นิติพล ภาวสุพิธิการ

29 มีนาคม 2567 19:12:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อม.15+027 - สยามโพธิ์ไพรงาม ระหว่าง กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 7.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 7.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 7.1.1.1 R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	64.000	16,868.49	1,079,583.36	1.2802	21,595.04	1,382,082.61
26	7.1.2 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 7.1.2.1 PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	1.000	2,293.10	2,293.10	1.2802	2,935.62	2,935.62
27	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) 7.1.2.2 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	1.500	2,723.21	4,084.81	1.2802	3,486.25	5,229.37

นิติพล ภาสสุทธิการ

29 มีนาคม 2567 19:12:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ต่อนควบคุม 0102 ตอน ทอกร - สแยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงพิชิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	7.3.1 SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะแผ่นสติกเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอานสังกะสี หนา 7.3.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	3.850	2,605.45	10,050.98	1.2802	3,335.49	12,841.66
33	7.3.2.1 R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M. 7.4 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)	ม.	21.000	346.04	7,266.84	1.2802	443.00	9,303.00
34	7.4.1 SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 2.5 MM. THICKNESS ; CLASS " II " , TYPE " I ") 7.5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	328.000	1,253.08	411,010.24	1.2802	1,604.19	526,175.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

ต่ออนุควบคุม 0102 ตอน ท่อกร - สี่แยกโพธิ์โพรงาม ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
35	7.5.1 ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT-OFF)	ต้น	22.000	29,694.36	653,275.92	1.2802	38,014.71	836,323.83
36	7.5.2 ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT-OFF)	ต้น	12.000	35,923.83	431,085.96	1.2802	45,989.68	551,876.24
37	7.6 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)	EACH	7.000	23,525.00	164,675.00	1.2802	30,116.70	210,816.93
38	7.7 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	695.000	288.54	200,535.30	1.2802	369.38	256,725.29
	7.7.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)							

นิติพล ภาสพิธิการ

29 มีนาคม 2567 19:12:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจการกรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อนความคุม 0102 ตอน ท่อกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระยะทาง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
39	7.7.2 งานนูนสะพานแสง (ROAD STUD)	EACH	120.000	185.00	22,200.00	1.2802	236.83	28,420.44
40	7.7.2.1 ROAD STUD (UNI - DIRECTION)	EACH	26.000	215.00	5,590.00	1.2802	275.24	7,156.31
41	7.7.2.2 ROAD STUD (BI - DIRECTION)	ตร.ม.	665.000	55.00	36,575.00	1.2802	70.41	46,823.31
42	8. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
43	8.1 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	ม.	30.000	2,789.16	83,674.80	1.2802	3,570.68	107,120.47
44	8.2 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS III	ม.	855.000	1,856.16	1,587,016.80	1.2802	2,376.25	2,031,698.90
45	8.3 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. CLASS III	ม.	384.000	543.32	208,634.88	1.2802	695.55	267,094.37
46	9. R.C.DRAIN OUTLET FOR R.C.PIPE CULVERT	ตร.ม.	50.000	888.76	44,438.00	1.2802	1,137.79	56,889.52
	10. RC. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	3,260.000	189.89	619,041.40	1.2802	243.09	792,496.80

นิติพล ภาสุทธิการ

29 มีนาคม 2567 19:12:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1067

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่อโกร - สแยกโพธิ์โพรงมี ระหว่าง กม.15+027 - กม.15+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
47	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	39,076.62	39,076.62	1.2802	50,025.88	50,025.88
							รวมราคากลาง	19,834,249.49