

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี ๑ แห่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๑๙๙,๔๙๕.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายการแนบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ	รต.ทล.๙.๒	ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมพล ทวีสุข	วพ.ทล.๙	กรรมการ
๓. นายเทิดศักดิ์ เลไธสง	วิศวกรโยธาชำนาญการ รก. วบ.ทล.๙	กรรมการ
๔. นายธีรยุทธ สมสุข	วว.ทล.๙	กรรมการ
๕. นายประวิทย์ ผายทอง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510

ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่

2. 9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

ประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9(อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

(ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,199,495.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.4 (พ)

6.3 รายงาน พร.5 (ก)

6.4 รายงาน พร.6

6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกพงศ์ เศรษฐมานพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2

7.2 ทิรยุทธ สมสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.9

7.3 เฉลิมพล ทวีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.9

7.4 ประวิทย์ ผายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรื่อง สม.ทล.9, ดูเพิ่มเติมที่: ๓๕๖

- แจ้งอำนวยการเสนอ (๑)

- แจ้งมติกรรมการ: ๑๕๐๖๐๒

ประวิทย์ ผายทอง

27 มีนาคม 2567 19:07:52

(นายชยุต โลหกิจ)

ผส.ทล.๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					344,445.39	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					450,670.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,369.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิทย์ ผายทอง

27 มีนาคม 2567 19:08:20

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วารินชำราบ	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อําเภอ วารินชำราบ	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					60,234.39	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					61,019.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								916,369.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,369.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิทย์ ผายทอง

27 มีนาคม 2567 19:08:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.812	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	226.50	226.50	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.300	ลบ.ม.	205.61	61.68	91.00	27.30	88.98	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.150	ลบ.ม.	1,715.46	257.31	398.00	59.70	317.01	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.000	ตัน	1,230.00	14,760.00	176.00	2,112.00	16,872.00	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	12.000	ตัน	0.00	0.00	600.00	7,200.00	7,200.00	
	- ไม้แบบ	187.192	ตร.ม.	250.00	46,798.00	133.00	24,896.54	71,694.54	
	- ไม้คร่าว	56.158	ตร.ม.	90.00	5,054.22	0.00	0.00	5,054.22	
	- ตะปู	46.798	กก.	27.00	1,263.54	0.00	0.00	1,263.54	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.811	กก.	23.15	5,597.92	4.10	991.43	6,589.35	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	848.622	กก.	22.10	18,754.54	4.10	3,479.35	22,233.89	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย้อย DB-12 มม.	1,082.936	กก.	21.46	23,239.80	3.30	3,573.69	26,813.49	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย้อย DB-16 มม.	612.983	กก.	21.00	12,872.64	3.30	2,022.84	14,895.48	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	83.591	กก.	33.18	2,773.54	0.00	0.00	2,773.54	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	26.00	1,713.40	5.00	329.50	2,042.90	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	35.00	508.55	5.00	72.65	581.20	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.001	ลบ.ม.	1,969.92	49,249.96	542.00	13,550.54	62,800.50	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	200.00	13,180.00	25.00	1,647.50	14,827.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.036	ลบ.ม.	205.61	624.23	91.00	276.28	900.51	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	27.85	1,562.94	10.00	561.20	2,124.14	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	27.36	987.14	10.00	360.80	1,347.94	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.068	กก.	23.00	22,403.56	10.00	9,740.68	32,144.24	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.325	กก.	28.77	757.37	10.00	263.25	1,020.62	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	24.22	248.98	10.00	102.80	351.78	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	19.51	94.42	10.00	48.40	142.82	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.144	กก.	100.00	3,014.40	10.00	301.44	3,315.84	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.826	กก.	50.00	141.30	10.00	28.26	√ 169.56	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	35.00	1,260.00	0.00	0.00	√ 1,260.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.098	ตร.ม.	35.57	√ 4,520.87	35.00	√ 4,448.43	√ 8,969.30	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	90.00	10,440.00	224.00	25,984.00	√ 36,424.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	6,536.77	242,140.31	2,544.80	102,305.08	√ 344,445.39	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	22.50	19,912.50	80.00	70,800.00	√ 90,712.50	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	37.50	112.50	80.00	240.00	√ 352.50	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	44.00	2,860.00	0.00	0.00	√ 2,860.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	71.00	284.00	0.00	0.00	√ 284.00	
	- ครอบ 3 ทง Y	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	√ 80.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.437	ตร.ม.	65.00	5,228.40	20.00	1,608.74	\ 6,837.14	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	50.00	1,710.00	73.00	2,496.60	\ 4,206.60	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	530.00	530.00	0.00	0.00	\ 530.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	121.17	7,342.90	75.00	4,545.00	\ 11,887.90	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	143.83	4,057.44	75.00	2,115.75	\ 6,173.19	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	89.40	3,067.31	75.00	2,573.25	\ 5,640.56	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	58.18	10,984.38	44.00	8,307.20	\ 19,291.58	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	265.51	55,812.85	80.00	16,816.80	\ 72,629.65	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	54.75	21,935.58	44.00	17,628.60	\ 39,564.18	

ประวิทย์ ผายทอง

27 มีนาคม 2567 19:08:20



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.675	ตร.ม.	202.91	9,470.82	110.00	5,134.25	14,605.07	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	235.93	14,497.89	150.00	9,217.50	23,715.39	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	247.51	3,653.24	110.00	1,623.60	5,276.84	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	247.51	7,046.60	110.00	3,131.70	10,178.30	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	60.00	1,584.00	55.00	1,452.00	3,036.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังได้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- สต็อปวาล์ว	6.000	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	150.00	300.00	120.00	240.00	540.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	100.00	500.00	75.00	375.00	875.00	
	- กระจกเงาเจียรปสี่ ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	200.00	400.00	120.00	240.00	640.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.115	ตร.ม.	46.45	9,063.09	34.00	6,633.91	15,697.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	37.29	9,904.22	34.00	9,030.40	18,934.62	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	130.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	120.00	840.00	0.00	0.00	840.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.289	กก.	25.00	557.22	0.00	0.00	557.22	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.466	กก.	23.52	269.68	0.00	0.00	269.68	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	23.56	1,590.30	0.00	0.00	1,590.30	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	450.00	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	230.00	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00	
	- งานหาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.719	ตร.ม.	35.57	167.85	35.00	165.17	333.02	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	44,968.09	283,374.77	3,509.00	167,295.47	450,670.24	
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	87.00	435.00	0.00	0.00	435.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	56.00	224.00	0.00	0.00	224.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	125.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	76.00	152.00	0.00	0.00	152.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	100.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	115.00	345.00	0.00	0.00	345.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	110.00	220.00	25.00	50.00	270.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	200.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	87.00	609.00	0.00	0.00	609.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	75.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,200.00	7,200.00	100.00	600.00	7,800.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,400.00	3,400.00	600.00	600.00	4,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,418.00	1,418.00	8,918.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	324.00	1,296.00	128.00	512.00	1,808.00	
	- งานดินชุด	3.549	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	525.25	525.25	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	205.61	21.58	0.00	0.00	21.58	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	1,969.92	736.75	542.00	202.71	939.46	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.389	กก.	23.15	124.75	4.10	22.09	146.84	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.377	กก.	22.10	339.83	4.10	63.05	402.88	
	- ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- มนั้ก้ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	265.51	124.78	80.00	37.60	162.38	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	32,291.29	54,703.69	4,549.20	5,530.70	60,234.39	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	456.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	456.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Grounding System	1.000	LS	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	90.00	3,960.00	30.00	1,320.00	5,280.00	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	31.00	341.00	16.00	176.00	517.00	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	เมตร	10.00	2,480.00	7.00	1,736.00	4,216.00	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	เมตร	6.80	2,448.00	5.00	1,800.00	4,248.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	15.00	1,200.00	20.00	1,600.00	2,800.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	350.00	11,200.00	115.00	3,680.00	14,880.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	45.00	810.00	80.00	1,440.00	2,250.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว พร้อมฝา	2.000	จุด	80.00	160.00	85.00	170.00	330.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	100.00	3,800.00	90.00	3,420.00	7,220.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	176.00	704.00	90.00	360.00	1,064.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	2,000.00	2,000.00	310.00	310.00	2,310.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,811.80	43,159.00	1,891.00	17,860.00	61,019.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								916,369.02	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	บาท	ชนิด	รวมค่าจ้างรายเดือนตามตำแหน่งบุคลากร
1	บุคลากร (จากการประเมิน)	1.000	บาท	๒๓	4,000.00
	หมายเหตุ		บาท		4,000.00

บาท : บาท

ค่าจ้างรายเดือนตามตำแหน่งบุคลากร ๒๓ ตำแหน่ง

หน่วยงาน/งานก่อสร้าง

ค่าจ้างรายเดือนตามตำแหน่งบุคลากร ๒๓ ตำแหน่ง

หน่วยงาน/งานก่อสร้าง

ค่าจ้างรายเดือนตามตำแหน่งบุคลากร ๒๓ ตำแหน่ง

หน่วยงาน/งานก่อสร้าง

รายละเอียดของรายการ

แบบร่างรายละเอียดของตำแหน่งบุคลากร

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปาส่วนภูมิภาค)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่ามาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	4,000.00	ค่ามาตรวัดน้ำประปา (จากการประปาส่วนภูมิภาค)
	รวมค่าใช้จ่าย	4,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,000.00	

ประวิทย์ ฝายทอง

27 มีนาคม 2567 19:08:30

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี
แบบเลขที่	สำนักงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.	916,369.02	1.3046	1,195,495.02	
รวมค่าก่อสร้าง				1,195,495.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,283.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,195,495.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
แบบเลขที่	าร(ระดับ 3-6)สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,195,495.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,283.27 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,195,495.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	อาคาร(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป		ราคากลาง	1,199,495.02
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสองสตางค์ .....) )		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




( ชีรยุทธ สมสุข )

กรรมการกำหนดราคากลาง




( เอกพงศ์ เศรษฐมานพ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เฉลิมพล ทวีสุข )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประวิทย์ ผายทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเท็ดศักดิ์ เลโรสง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

การमतากำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	ตำบล	วารินชำราบ	อำเภอ
	วารินชำราบ	อำเภอ	วารินชำราบ
		จังหวัด	อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ประวิทย์ ผายทอง

27 มีนาคม 2567 19:08:42

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มีจำนวน 2 ชุด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,195,495.02 บาท	1,195,495.02	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	บidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน20510ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9 (อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี	ตำบล	วารินชำราบ
แบบเลขที่		อำเภอ	วารินชำราบ
		จังหวัด	อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

( เอกพงศ์ เศรษฐมานพ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชีรยุทธ สมสุข )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เฉลิมพล ทวีสุข )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ประวิทย์ ผายทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเทิดศักดิ์ เลไธสง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิทย์ ผายทอง

27 มีนาคม 2567 19:08:42