



## บันทึกข้อความ

416.5\_29000\_1(3)

3

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทร. ๐-๒๕๒๑-๐๔๐๙ ต่อ ๒๑๗  
ที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผส.ทล.๑๓ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วยคณะกรรมการฯ ราคากลางได้จัดทำราคากลาง งานบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑+๔๕๘ (สะพานแก้ว) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของแขวงทางหลวงปทุมธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางต่อไป

(นายสมบูรณ์ ชารี) ประธานกรรมการฯ

รส.ทล.๑๓.๒

สำเนาเรียน คณะกรรมการฯ

- อนุมัติราคาประมาณการแล้ว
- ดำเนินการต่อไป

(นายศุภโชค มีอำพล)

ผส.ทล.๑๓

ราคากลาง

แขวงทางหลวงปทุมธานี

- งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สยามภักดีพารุปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม. 31+458 (สะพานแก้ว) ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
- งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 30,000,000.00 บาท 416.5\_29000\_1(3)
- รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "
- ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 27-มี.ค.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	ALUMINUM STRIPSEAL LONGITUDINAL JOINT	M.	210.00	14,681.00	3,083,010.00
2	ALUMINUM STRIPSEAL EXPANSION JOINT	M.	1,125.00	14,722.00	16,562,250.00
3	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	23,305.00	18.00	419,490.00
4	TACK COAT	SQ.M.	22,745.00	14.00	318,430.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	22,745.00	395.00	8,984,275.00
6	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,315.00	379.00	498,385.00
7	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	8,017.00	8,017.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					29,873,857.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

29,873,857.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( ป่าน ชูสนิท ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ ) ชก.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( บวรนนท์ ทรงชน ) วบ.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( สมพร อุดิวิโรจน์ ) วว.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( คมวรรณ สุทธิติบรยง ) วผ.ทล.13

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( สมบูรณ์ ชารี ) รส.ทล.13.2

อนุมัติราคาประมาณ 29,873,857.00 บาท ( เงินยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

.....  
( ศุภโชค มีอำพล ) ผส.ทล.13

**" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ**

แขวงทางหลวงพนมเปญ

I. งบจ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาปูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 3

ระหว่าง กม. 31+458 (สะพานแก้ว)

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 29.94 บาท )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	ALUMINUM STRIPSEAL LONGITUDINAL JOINT	SQ.M.	210.00	12,094.27	2,539,796.70	1.2139	14,681.23	14,681.00	3,083,010.00
2	ALUMINUM STRIPSEAL EXPANSION JOINT	SQ.M.	1,125.00	12,127.99	13,643,988.75	1.2139	14,722.17	14,722.00	16,562,250.00
3	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,305.00	15.04	350,507.20	1.2139	18.26	18.00	419,490.00
4	TACK COAT	SQ.M.	22,745.00	11.67	265,434.15	1.2139	14.17	14.00	318,430.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	22,745.00	325.55	7,404,634.75	1.2139	395.19	395.00	8,984,275.00
6	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,315.00	313.00	411,595.00	1.2139	379.95	379.00	498,385.00
7	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	6,605.00	6,605.00	1.2139	8,017.81	8,017.00	8,017.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					24,622,561.55				29,873,857.00

( ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานสะพาน
20.00	24.62	
1.2287	1.2139	1.2139

ลงชื่อ.....กรรมการ ( ปาน ชูสนิท ) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร ( สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ ) ชก.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ ( สมบูรณ์ ชารี ) รส.ทล.13.2

ลงชื่อ.....กรรมการ ( บวรรัตน์ ทรงชน ) วบ.ทล.13

ลงชื่อ.....กรรมการ ( สมพร ศิววิโรจน์ ) วว.ทล.13

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบำรุงรักษาสะพาน

รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สยามกีฬาอู่ประติมากรรม - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 3

ระหว่าง กม. 31+458 (สะพานแก้ว)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 29.94 บาท

1 ALUMINUM STRIPSEAL LONGITUDINAL JOINT

งานติดตั้ง Aluminum Stripseal Expansion Joint พร้อมเทคอนกรีต	คิดที่ความยาว	12.00	m.	Strip Seal (Maximum Gap 4.0 - 7.0 cm)				
- วัสดุ Strip Seal รวมอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง)	12.00	ม.	m.	@	10,800.00	=	129,600.00	บาท
วัสดุ Fast setting Ready Mixed Concrete 24 Hrs @ 240 Ksc	0.596	ลบ.ม.	@		2,700.00	=	1,609.20	บาท
น้ำยาประสานคอนกรีต	1.080	ลิตร	@		115.00	=	124.20	บาท
น้ำยาปมคอนกรีต	0.417	ลิตร	@		34.45	=	14.37	บาท
เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	227.232	ก.ก.	@		23.76	=	5,398.96	บาท
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	115.085	ก.ก.	@		24.26	=	2,791.92	บาท
Master Joint	0.376	ก.ก.	@		52.66	=	19.80	บาท
ลวดผูกเหล็ก	8.558	ก.ก.	@		25.83	=	221.05	บาท
ไหมขัดผ้าหน้าหนา 5 ซม.	1.660	แผ่น	@		90.00	=	149.40	บาท
					รวมเป็นเงิน	=	139,928.90	บาท
					ราคาต่อเมตร	=	11,660.74	บาท/เมตร (2)
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง Aluminum Strip Seal Expand คิดที่ความยาว	12.00	ม.						
ค่าเช่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	@		500.00	=	500.00	บาท
ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	@		500.00	=	500.00	บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	13.00	ลิตร	@		38.65	=	502.45	บาท
ค่าเช่ารถยนต์กระบะ	1.00	คัน	@		900.00	=	900.00	บาท
ค่าประกอบและติดตั้ง	ช่างฝีมือ	2.00	คน	@	800.00	=	1,600.00	บาท
	คนงาน	4.00	คน	@	300.00	=	1,200.00	บาท
					รวมเป็นเงิน	=	5,202.45	บาท
					ราคาต่อเมตร	=	433.53	บาท/เมตร (3)
					รวมราคาค่าต้นทุน	=	12,094.27	บาท/เมตร

2 ALUMINUM STRIPSEAL EXPANSION JOINT

งานติดตั้ง Aluminum Stripseal Expansion Joint พร้อมเทคอนกรีต	คิดที่ความยาว	12.00	m.	Strip Seal (Maximum Gap 4.0 - 7.0 cm)				
- วัสดุ Strip Seal รวมอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง)	12.00	ม.	m.	@	10,800.00	=	108,000.00	บาท
วัสดุ Fast setting Ready Mixed Concrete 24 Hrs @ 240 Ksc	0.596	ลบ.ม.	@		2,700.00	=	1,609.20	บาท
น้ำยาประสานคอนกรีต	1.080	ลิตร	@		115.00	=	124.20	บาท
น้ำยาปมคอนกรีต	0.417	ลิตร	@		34.45	=	14.37	บาท
เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	113.616	ก.ก.	@		23.76	=	4,499.13	บาท
เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	58.253	ก.ก.	@		24.26	=	2,343.83	บาท
Master Joint	0.376	ก.ก.	@		52.66	=	19.80	บาท
ลวดผูกเหล็ก	4.297	ก.ก.	@		25.83	=	184.67	บาท
ไหมขัดผ้าหน้าหนา 5 ซม.	1.660	แผ่น	@		90.00	=	149.40	บาท
					รวมเป็นเงิน	=	116,944.60	บาท
					ราคาต่อเมตร	=	11,694.46	บาท/เมตร (2)
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง Aluminum Strip Seal Expand คิดที่ความยาว	12.00	ม.						
ค่าเช่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	@		500.00	=	500.00	บาท
ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	@		500.00	=	500.00	บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	13.00	ลิตร	@		38.65	=	502.45	บาท
ค่าเช่ารถยนต์กระบะ	1.00	คัน	@		900.00	=	900.00	บาท
ค่าประกอบและติดตั้ง	ช่างฝีมือ	2.00	คน	@	800.00	=	1,600.00	บาท
	คนงาน	4.00	คน	@	300.00	=	1,200.00	บาท
					รวมเป็นเงิน	=	5,202.45	บาท
					ราคาต่อเมตร	=	433.53	บาท/เมตร (3)
					รวมราคาค่าต้นทุน	=	12,127.99	บาท/เมตร

S.Komwat

ส.สวณ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบำรุงรักษาสะพาน

3 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	10.45 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=	1.97 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนส่ง ระยะ 9 กม.	=	32.73 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	2.62 บาท/ตารางเมตร
ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>15.04 บาท/ตารางเมตร</u>

4 TACK COAT

ค่าช่าง CRS - 2 1.0 ลิตร @ 22.50 บาท	=	22.50 บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 33 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.08 บาท/ลิตร
รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	<u>22.58</u>
อัตราสวน (0.21 ลิตร / ตร.ม.) ใช้ 0.21 ลิตร/ตร.ม.	=	4.74 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.93 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>11.67 บาท/ตร.ม.</u>

5 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ค่าช่าง PMA 0.050 ตัน @ 35,151.09	=	1,757.55 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 591.98	=	438.07 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต = 372.43 x 1.10	=	409.67 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.00 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	- บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมบุคลากรและבודท์บิหนา 5 ชม. 2 (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแตกโต้ด)	=	106.57 บาท/ตัน
= 11.63 x 1.00 x 8.33 x 1.10	=	106.57 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	<u>2,711.86 บาท/ตัน</u>
ค่างานต้นทุน = 2,711.86 / 8.33	=	<u>325.55 บาท/ตร.ม.</u>

6 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.00 กก. @ 42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว 0.40 กก. @ 60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (ทาวรองพื้น) 1.00 ตร.ม. @ 24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.00 ตร.ม. @ 13.00	=	13.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>313.00 บาท/ตร.ม.</u>

7 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	23.00	ตร.ม.	1,461.00	33,603.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	65.00	ม.	53.00	3,445.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	6.00	แผง	1,115.00	6,690.00
4	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	30.00	ชุด	76.00	2,280.00
5	ไฟกะพริบ	1.00	ดวง	1,538.00	1,538.00
รวมทั้งสิ้น					47,556.00 บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					6,605.00 บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 5 เดือน)

S.komwat

sk

sk

sk

N.สมพร

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงปทุมธานี

รหัสงาน 29000 ลักษณะงาน งานบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนาภพิหารอุประเดมิย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 3

ระหว่าง กม. 31+458 (สะพานแก้ว) ระยะทางดำเนินการ กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 29.94 บาท/ลิตร วันที่ 27-มิ.ค.-67 ADT คำนวณ

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาทีแหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทาง						รวม (กม.)	หมายเหตุ
				ลาดยาง			ลูกรัง				
				ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา	ทางราบ	ลูกรัง	ทางเขา		
1	ยาง Polymer Modified Asphalt (PMA)	ตัน	35,050.00	33						33	จาก แหล่ง กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ EAP	ตัน	25,600.00	33						33	จาก แหล่ง กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	22,666.67	33						33	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	22,500.00	33						33	จาก แหล่ง กทม.
5	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (แบบบรรจุถุง)	ตัน	2,594.00	82						82	จาก แหล่ง จ.สระบุรี
6	เหล็ก Dia. 6 มม.	ตัน	21,950.00	19						19	จาก แหล่ง ทองถิ่น
7	เหล็ก Dia. 12 มม.	ตัน	20,850.00	19						19	จาก แหล่ง ทองถิ่น
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.83	19						19	จาก แหล่ง ทองถิ่น
9	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	256.18	1						1	จาก แหล่ง จ.สระบุรี
10	หินผสม Polymer Modified Asphalt (PMA)	ลบ.ม.	332.00	121						121	จาก แหล่ง จ.สระบุรี

Skomwat

AK

stamba

st. angkor

2/ค

ราคากลางแขวงทางหลวงปทุมธานี

งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาภูประเทิมย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 3  
ระหว่าง กม. 31+458 (สะพานแก้ว)  
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

27-มี.ค.-67

รายงานการประชุม  
เรื่อง พิจารณากำหนดราคากลาง  
ครั้งที่ 4 /2567  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.55 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่13

## รายชื่อผู้เข้าประชุม

1 นายสมบุรณ์ ขารี	รส.ทล.13.2	ประธานกรรมการฯ
2 นายสมพร กุติวิโรจน์	ว.ทล.13	กรรมการ
3 นายคมววรรณ สุนิติบรยง	ว.ทล.13	กรรมการ
4 นางสาววรรณัทธ์ ทรงชน	ว.ทล.13	กรรมการ
5 นายสุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ	ชก.ทล.13	กรรมการ
6 นายปาน ชูสนิท	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
7 นางสาวณัฐธานาตร ศรีไพโรสนธิ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ ผส.ทล.13 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควมคม 0201 ตอน สนามกีฬาหริภุชเวศม์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 3 ที่ กม.31+458 (สะพานแก้ว) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาทำการ 150 วัน วงเงินงบประมาณ 230,000,000.00 บาท ในสายทางความควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี นั้นประธานฯ จึงนัดประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง

## มติที่ประชุม รับทราบ


## วาระที่ 2 พิจารณากำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางไว้ดังนี้

1 งาน ALUMINUM STRIPSEAL LONGITUDINAL JOINT					
ปริมาณงาน	210.00 M.	ราคากลางที่กำหนด	14,681.00 บาท	เป็นเงิน	3,083,010.00 บาท
2 งาน ALUMINUM STRIPSEAL EXPANSION JOINT					
ปริมาณงาน	1,125.00 M.	ราคากลางที่กำหนด	14,722.00 บาท	เป็นเงิน	16,562,250.00 บาท
3 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK					
ปริมาณงาน	23,305.00 SQ.M.	ราคากลางที่กำหนด	18.00 บาท	เป็นเงิน	419,490.00 บาท
4 งาน TACK COAT					
ปริมาณงาน	22,745.00 SQ.M.	ราคากลางที่กำหนด	14.00 บาท	เป็นเงิน	318,430.00 บาท
5 งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK					
ปริมาณงาน	22,745.00 SQ.M.	ราคากลางที่กำหนด	395.00 บาท	เป็นเงิน	8,984,275.00 บาท
6 งาน THERMOPLASTIC PAINT					
ปริมาณงาน	1,315.00 SQ.M.	ราคากลางที่กำหนด	379.00 บาท	เป็นเงิน	498,385.00 บาท
7 งาน TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION					
ปริมาณงาน	1.00 SET	ราคากลางที่กำหนด	8,017.00 บาท	เป็นเงิน	8,017.00 บาท
		<b>รวมราคากลาง</b>			<b>29,873,857.00 บาท</b>


มติที่ประชุม - เห็นชอบกำหนดราคากลางตามวาระที่ 2  
- ให้ว.ทล.13 นำเสนอขออนุมัติ ผส.ทล.13 ต่อไป

เลิกประชุม เวลา 18.05 น.




(นายสมบุรณ์ ขารี)  
(รส.ทล.13.2)

ประธานกรรมการฯ



(นายคมววรรณ สุนิติบรยง)  
กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวณัฐธานาตร ศรีไพโรสนธิ์)







นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	ALUMINUM STRIPSEAL LONGITUDINAL JOINT	M.	210.00	14,681.00	3,083,010.00
2	ALUMINUM STRIPSEAL EXPANSION JOINT	M.	1,125.00	14,722.00	16,562,250.00
3	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	23,305.00	18.00	419,490.00
4	TACK COAT	SQ.M.	22,745.00	14.00	318,430.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	22,745.00	395.00	8,984,275.00
6	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,315.00	379.00	498,385.00
7	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	8,017.00	8,017.00
รวม					29,873,857.00

รายชื่อผู้เข้าประชุม  
เรื่อง พิจารณากำหนดราคากลาง  
ครั้งที่ 4 /2567  
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่13

			ลงนาม
1	นายสมบูรณ์ ชารี	รส.ทล.13.2	ประธานกรรมการฯ 
2	นายสมพร ฤทธิวิโรจน์	วว.ทล.13	กรรมการ 
3	นายคมวรรณ สุนธิบรรยง	วผ.ทล.13	กรรมการ 
4	นางสาวบรรณันท์ ทรงชน	วบ.ทล.13	กรรมการ 
5	นายสุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ	ชก.ทล.13	กรรมการ 
6	นายปาน ชุสนิท	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ 
7	นางสาวณัฐาเนตร ศรีไพรสนต์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	