

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๓๐
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)
จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๙
(อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายการแนบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รส.ทล.๙.๒	ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมพล ทวีสุข วพ.ทล.๙	กรรมการ
๓. นายธีรยุทธ สมสุข วว.ทล.๙ รก. วบ.ทล.๙	กรรมการ
๔. นายธีรยุทธ สมสุข วว.ทล.๙	กรรมการ
๕. นายประวิทย์ ผายทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โทร.(045) 321021, 321484 FAX.(045) 321079

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ 21 มีนาคม 2567

๑) เรียน ผส.ทล.9

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง แล้วเสร็จตามรายละเอียดแนบและขอเสนอราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000001									
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 4.10 x 2.50 ม. พร้อมกระจก 8 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	1.3065	20,250.75	20,250.00	20,250.00
1.2	งานติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 4.05 x 2.5 ม. พร้อมกระจก 8 มม.	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	1.3065	18,944.25	18,944.00	18,944.00
1.3	งานติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.95 x 2.5 ม. พร้อมกระจก 8 มม.	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	1.3065	18,944.25	18,944.00	18,944.00
1.4	งานติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.85 x 2.5 ม. พร้อมกระจก 8 มม.	ชุด	1.00	14,000.00	14,000.00	1.3065	18,291.00	18,291.00	18,291.00
1.5	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 4.05 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00	1.3065	23,517.00	23,517.00	23,517.00
1.6	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.95 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	1.3065	22,210.50	22,210.00	22,210.00
1.7	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.85 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	1.3065	22,210.50	22,210.00	22,210.00
1.8	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.60 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	16,000.00	32,000.00	1.3065	20,904.00	20,904.00	41,808.00
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 630000081									
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	390.23	25.00	9,755.75	1.3065	32.66	32.00	12,487.36
2	งานโครงสร้าง								
2.1	แปเหล็ก C -75x45x15x2.3mm.	กก.	828.75	38.77	32,130.64	1.3065	50.65	50.65	41,976.19
2.2	จันทันเหล็ก C -100x50x20x2.3mm.	กก.	434.75	36.97	16,072.71	1.3065	48.30	48.30	20,998.43
2.3	คั้งเหล็ก กล่อง 100x100x3.2 mm.	กก.	129.65	36.66	4,752.97	1.3065	47.90	47.00	6,093.55
2.4	สะพานรับจันทัน C -125x50x20x3.2 mm.	กก.	833.68	37.61	31,354.70	1.3065	49.14	49.00	40,850.32
2.5	ระแนงเหล็ก C -75x45x15x2.3mm.	กก.	260.00	38.22	9,937.20	1.3065	49.93	49.90	12,974.00
2.6	เหล็กแผ่นเพลท (Steel Plate) 200x200x6mm	กก.	23.97	60.00	1,438.20	1.3065	78.39	78.30	1,876.85
2.7	พุกเหล็ก (M12) ST ขนาด 1/2 นิ้ว	ชุด	204.00	12.00	2,448.00	1.3065	15.68	15.60	3,182.40
2.8	งานทาสีกันสนิม/ สีน้เงิน	ตร.ม.	296.73	77.02	22,854.14	1.3065	100.63	100.50	29,821.37

ร.ม.	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานติดตั้งหลังคาแผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม.	ตร.ม.	261.00	245.00	63,945.00	1.3065	320.09	320.00	83,520.00
3.2	งานติดตั้งหลังคาแผ่นโคงเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม.	ม.	64.00	230.00	14,720.00	1.3065	300.50	300.50	19,232.00
3.3	งานติดตั้งกรอบบัวหลังคาแผ่นเมทัลชีท	ม.	9.00	120.00	1,080.00	1.3065	156.78	156.75	1,410.75
3.4	งานติดตั้งกรอบสันกำแพงหลังคาแผ่นเมทัลชีท	ม.	36.00	120.00	4,320.00	1.3065	156.78	156.75	5,643.00
3.5	งานติดตั้งผนังแผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม.	ตร.ม.	30.00	245.00	7,350.00	1.3065	320.09	320.00	9,600.00
3.6	งานติดตั้งกรอบปิดผนังหลังคาแผ่นเมทัลชีท	ม.	26.00	120.00	3,120.00	1.3065	156.78	156.75	4,075.50
3.7	งานติดตั้งกรอบปิดฐานผนังหลังคาแผ่นเมทัลชีท	ม.	88.00	110.00	9,680.00	1.3065	143.72	143.70	12,645.60
3.8	งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นใยซีเมนต์ขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	32.00	202.00	6,464.00	1.3065	263.91	263.90	8,444.80
3.9	งานติดตั้งฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	ตร.ม.	324.73	236.00	76,636.28	1.3065	308.33	308.30	100,114.26
3.10	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	ตร.ม.	176.00	78.29	13,779.04	1.3065	102.29	102.25	17,996.00
3.11	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	ตร.ม.	180.73	102.47	18,519.40	1.3065	133.88	133.85	24,190.71
3.12	งานติดตั้งรางน้ำฝนเหล็กเมทัลชีท กว้าง 6"	ม.	64.00	610.00	39,040.00	1.3065	796.97	796.95	51,004.80
3.13	งานติดตั้งท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4" ระบายน้ำฝนติดตั้งผนังนอกอาคาร	ม.	9.00	315.00	2,835.00	1.3065	411.55	411.50	3,703.50
3.14	อุปกรณ์ท่อ/อุปกรณ์ยึดท่อ	เหมา	1.00	1,600.00	1,600.00	1.3065	2,090.40	1,984.61	1,984.61
				ราคาต้นทุน	536,333.04				700,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

= 536,333.04

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างอาคาร

= 1.3065

วงเงินราคากลาง 700,000.00 บาท. (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายเอกพงษ์ เศรษฐมานนท์) ประธานกรรมการฯ
ร.ส.ท.9.2

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทวีสุข) กรรมการฯ
ว.ท.ล.9

ลงชื่อ

(นายธีรยุทธ สมสุข) กรรมการฯ
ว.ท.ล.9

ลงชื่อ

(นายธีรยุทธ สมสุข) กรรมการฯ
ว.ท.ล.9

ลงชื่อ

(นายประวิทย์ ผ่ายทอง) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒) เรียน ประธานคณะกรรมการฯ,คุณพิมพ์ประพันธ์

- เห็นชอบตามเสนอ ๑)
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป






(นายชยุต โสภกิจ)

ผ.ส.ท.ล.9



สำนักทงหลวงที่ 9(อุบลราชธานี) กรมทงหลวง
รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
รหัส 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานทงหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1แห่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการฯ รศ.ทล.9.2
ลงชื่อ	(นายเอกพงศ์ เศรษฐมนพ) 	กรรมการฯ วพ.ทล.9
ลงชื่อ		กรรมการฯ วว.ทล.9
ลงชื่อ	(นายธีรยุทธ สมสุข) 	รก.ในตำแหน่ง วบ.ทล.9 กรรมการฯ วว.ทล.9
ลงชื่อ	(นายธีรยุทธ สมสุข) 	กรรมการฯ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ลงชื่อ	(นายประวิทย์ ผายทอง)	

รายละเอียด ราคาประเมิน

รหัส 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000001(อาคารสุพรรณพิทยาลัย)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 4.10 x 2.50 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.2	งานติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 4.05 x 2.5 ม. พร้อมกระจก 8 มม.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.3	งานติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.95 x 2.5 ม. พร้อมกระจก 8 มม.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.4	งานติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.85 x 2.5 ม. พร้อมกระจก 8 มม.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.5	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 4.05 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.6	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.95 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.7	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.85 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
1.8	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.60 x 1.85 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	ค่าแรงรวมค่าติดตั้ง
	รวม งานสถาปัตยกรรม				142,500.00		-	142,500.00	
	รวม				142,500.00		-	142,500.00	

รายละเอียด ราคาประเมิน

รหัส 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000081 (อาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	390.23	ตร.ม.	-	-	25.00	9,755.75	9,755.75	รื้อกอง
	รวม งานรื้อถอน				-		9,755.75	9,755.75	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	แป-เหล็ก C -75x45x15x2.3mm.	828.75	กก.	28.77	23,843.14	10.00	8,287.50	32,130.64	
2.2	จันทัน-เหล็ก C -100x50x20x2.3mm.	434.75	กก.	26.97	11,725.21	10.00	4,347.50	16,072.71	
2.3	ค้ำ-เหล็ก กล่อง 100x100x3.2 mm.	129.65	กก.	26.66	3,456.47	10.00	1,296.50	4,752.97	
2.4	สะพานรับจันทัน C -125x50x20x3.2 mm.	833.68	กก.	27.61	23,017.90	10.00	8,336.80	31,354.70	
2.5	ระแนง-เหล็ก C -75x45x15x2.3mm.	260.00	กก.	28.22	7,337.20	10.00	2,600.00	9,937.20	
2.6	เหล็กแผ่นเพลา (Steel Plate) 200x200x6mm	23.97	กก.	50.00	1,198.50	10.00	239.70	1,438.20	
2.7	ทึ๊กเหล็ก (M12) ST ขนาด 1/2 นิ้ว	204.00	ชุด	12.00	2,448.00	-	-	2,448.00	
2.8	งานทาสีกันสนิม/ สีนํ้ามัน	296.73	ตร.ม.	42.02	12,468.59	35.00	10,385.55	22,854.14	
	รวม งานโครงสร้าง				85,495.01		35,493.55	120,988.56	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานติดตั้งหลังคาแผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม.	261.00	ตร.ม.	175.00	45,675.00	70.00	18,270.00	63,945.00	
3.2	งานติดตั้งหลังคาแผ่นโคงเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม.	64.00	ม.	160.00	10,240.00	70.00	4,480.00	14,720.00	
3.3	งานติดตั้งครอบจั่วหลังคาแผ่นเมทัลชีท	9.00	ม.	70.00	630.00	50.00	450.00	1,080.00	
3.4	งานติดตั้งครอบสันกำแพงหลังคาแผ่นเมทัลชีท	36.00	ม.	70.00	2,520.00	50.00	1,800.00	4,320.00	
3.5	งานติดตั้งผนังแผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม.	30.00	ตร.ม.	175.00	5,250.00	70.00	2,100.00	7,350.00	
3.6	งานติดตั้งครอบปิดผนังหลังคาแผ่นเมทัลชีท	26.00	ม.	70.00	1,820.00	50.00	1,300.00	3,120.00	
3.7	งานติดตั้งครอบปิดฐานผนังหลังคาแผ่นเมทัลชีท	88.00	ม.	60.00	5,280.00	50.00	4,400.00	9,680.00	
3.8	งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	32.00	ตร.ม.	127.00	4,064.00	75.00	2,400.00	6,464.00	
3.9	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.๕	324.73	ตร.ม.	161.00	52,281.53	75.00	24,354.75	76,636.28	
3.10	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	176.00	ตร.ม.	48.29	8,499.04	30.00	5,280.00	13,779.04	
3.11	งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	180.73	ตร.ม.	68.47	12,374.58	34.00	6,144.82	18,519.40	
3.12	งานติดตั้งรางน้ำฝนเหล็กเมทัลชีท กว้าง 6"	64.00	ม.	500.00	32,000.00	110.00	7,040.00	39,040.00	
3.13	งานติดตั้งท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4" ระบายน้ำฝนติดตั้งผนังนอกอาคาร	9.00	ม.	215.00	1,935.00	100.00	900.00	2,835.00	
3.14	อุปกรณ์ท่อ/อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	เหมา	-	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวม งานสถาปัตยกรรม				182,569.15		80,519.57	263,088.72	
	รวม				268,064.16		125,768.87	393,833.04	

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

แผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567

รหัส 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง		งบประมาณ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ											
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000001	หลัง	1.00	142,500.00	142,500.00	186,176.25	186,176.25	186,174.00	186,174.00	188,136.00	188,136.00	
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000081	หลัง	1.00	393,833.04	393,833.04	514,542.86	514,542.86	513,826.00	513,826.00	512,093.21	512,093.21	
TOTAL				ต้นทุนงานอาคาร	536,333.04		700,719.11		700,000.00		700,229.21	
					-					ปรับลด	(229.21)	
				ต้นทุนรวม	536,333.04					เป็นเงิน	700,000.00	

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) น้อยกว่า 0.5000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3067
 ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) เท่ากับ 1.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3042
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 0.5363 ล้านบาท FACTOR F = 1.3065

สรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี

ประเภท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จังหวัด จ.อุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000001	142,500.00	1.3065	186,176.25	
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000081	393,833.04	1.3065	514,542.87	
	รวมค่างานประเภทงานอาคารที่คิดเป็นเงินต้นทุน	536,333.04		700,719.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	10.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,719.12	
	ปรับยอด			- 719.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ (.....เจ็ดแสนบาทถ้วน.....)			700,000.00	

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

จังหวัด

จ.อุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000001	186,176.25	
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รหัส 63000081	514,542.87	
	และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	700,719.12	**
	ปรับยอด	- 719.12	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	700,000.00	
	(.....เจ็ดแสนบาทถ้วน.....)		

รายละเอียดราคาประเมิน-ราคากลาง/หน่วย
 รหัส 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

งานทาสีกันสนิม/ สีน้ำมัน

- ทาสีกันสนิม 2in1 (ทาสี 2 รอบ)	0.04	GL. @	555.00	=	19.82
- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL. @		=	-
- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL. @	119.00	=	1.19
รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1.00	ตร.ม.		=	42.02
ค่างานต้นทุน				=	42.02 บาท/ตร.ม.

งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

- แผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.40	แผ่น @	137.00	=	54.80
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม. @	60.00	=	60.00
- ตะปูเกลียว	0.11	กก. @	20.00	=	2.20
- ปูนฉาบรอยต่อ+ ฝ้า	1.00	ตร.ม. @	10.00	=	10.00
รวมวัสดุงานติดตั้งฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.		=	127.00
ค่างานต้นทุน				=	127.00 บาท/ตร.ม.

งานติดตั้งฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น @	223.00	=	89.20
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม. @	60.00	=	60.00
- ตะปูเกลียว	0.11	กก. @	20.00	=	2.20
- ปูนฉาบรอยต่อ+ ฝ้า	1.00	ตร.ม. @	10.00	=	10.00
รวมวัสดุงานติดตั้งฝ้าเพดาน	1.00	ตร.ม.		=	161.40
ค่างานต้นทุน				=	161.00 บาท/ตร.ม.

งานทาสีน้ำอะคลิลิกภายนอก

- สีโป๊ว	0.10	กก. @	6.00	=	0.60
- สีทาภายนอกทาสีรองพื้น	0.04	GL. @	580.00	=	23.20
- สีทาภายนอกทาสีทับหน้า	0.07	GL. @	638.00	=	44.66
- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร @	0.0164	=	0.02
รวมวัสดุทาสีภายนอก	1.00	ตร.ม.		=	68.48
ค่างานต้นทุน				=	68.47 บาท/ตร.ม.

งานทาสีน้ำอะคลิลิกภายใน

- สีโป๊ว	0.10	กก. @	6.00	=	0.60
- สีทาสีภายในทาสีรองพื้น	0.04	GL. @	548.00	=	21.92
- สีทาสีภายในทาสีทับหน้า	0.07	GL. @	368.00	=	25.76
- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร @	0.0164	=	0.02
รวมวัสดุทาสีภายใน	1.00	ตร.ม.		=	48.30
ค่างานต้นทุน				=	48.29 บาท/ตร.ม.