



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๑
 เลขที่ ๓๑๑๑
 วันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๓-๐๙ น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๖๗๕ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๓๒๘๗

ที่ งานวางแผน / ๓๓ / ๖๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขอเสนอราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง
 หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ จ.ตาก ๑ แห่ง

เรียน ผอ.ขท.ตากที่ ๑

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ คค ๐๖๐๒๖ (พ.๑)/๐๑๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ จ.ตาก ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แม่ละเมา - ตาก ที่ กม.๗๕+๐๔๖ RT วงเงินงบประมาณตามแผน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเบื้องต้น งานกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๘๘๙,๙๕๑.๘๒ บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป


ประธานคณะกรรมการ
 (นายดิเรก พรหมมี)
 นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน รอ.ขท.(บ) , คุณกฤษณา , คณะกรรมการฯ


- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


กรรมการ
 (นายวิศณุ นิช่างทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายศราวุฒิ ภูชีนาพันธ์)

ผอ.ขท.ตากที่ ๑

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗


กรรมการ
 (นางสาวสิริลักษณ์ พักเขียว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค้ำก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ
 แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงแม่ท้อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,899,951.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดิเรก พรหมมี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วิศณุ นิช่างทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สิริลักษณ์ พักเขียว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:44:53

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ

ค้นหา ล้างตัวเลือก ค้นหาขั้นสูง

โครงการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	ข้อมูลโครงการ	สถานะโครงการ	ขั้นตอนการทำงาน			
67039429401	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,500,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ร่าง)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
67039429649	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (VEGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)	1,900,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ร่าง)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
64127506946	จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลวบคม 0203 ตอน หนองเสือ - รังวัน ระหว่าง กม.147+400 - กม.149+825 LT ปริมาณงาน 29,830 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก	10,320,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
67039367456	ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	495,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
67039262495	ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,300.00	รายละเอียด/แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
63117267235	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคม 1003 ตอน รังม่วง - แม่ เชียงรายบน ตอน 1 ระหว่าง กม.533+742 - กม.534+367 ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,373,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
67039271829	จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	488,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
รวมหน้านี้		16,082,300.00						
ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ		ย้อนกลับ	1	2	3	4	5	ถัดไป

หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ
 กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
 กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
 :เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง
 :เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา7

ยกเลิกรายการโครงการ



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๑
เลขที่ ๗๑๑๑
วันที่ - ๒ เมย ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๙ น.


ส่วนราชการ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๖๗๕ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๓๒๘๗
ที่ งานวางแผน / ๓๓ / ๖๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเสนอราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง
หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ จ.ตาก ๑ แห่ง

เรียน ผอ.ขท.ตากที่ ๑

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ คค ๐๖๐๒๖ (พ.๑)/๐๑๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ จ.ตาก ๑ แห่ง ทางหลวง
หมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แม่ละเมา - ตาก ที่ กม.๗๕+๐๔๖ RT วงเงินงบประมาณตามแผน
๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเบื้องต้น งานกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงิน
๑,๘๙๙,๙๕๑.๘๒ บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายดิเรก พรหมมี)
นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน รอ.ขท.(บ) , คุณกฤษณา , คณะกรรมการฯ


- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


.....กรรมการ
(นายวิศณุ นิช่างทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายศราวุฒิ ภูชีนาพันธ์)

ผอ.ขท.ตากที่ ๑




.....กรรมการ
(นางสาวสิริลักษณ์ พักเขียว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ต้อ
แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงแม่ต้อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,899,951.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดิเรก พรหมมี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วิศณุ นิช่างทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สิริลักษณ์ พักเขียว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
ชื่อโครงการ

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง			
					ค้นหา	ล้างตัวเลือก		
โครงการที่จากราคากลางงานก่อสร้าง								
เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ขั้นตอน การทำงาน			
67039429401	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,500,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำ แบบสรุปรายงาน งานก่อสร้าง (ร่าง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67039429649	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวง ทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)	1,900,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำ แบบสรุปรายงาน งานก่อสร้าง (ร่าง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64127506946	จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.147+400 - กม.149+825 LT ปริมาณงาน 29,830 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก	10,320,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67039367456	ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	495,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	ข้อมูลสาระ สำคัญในสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67039262495	ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,300.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63117267235	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ จราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่ เขียงรายบน ตอน 1 ระหว่าง กม.533+742 - กม.534+367 ปริมาณ งาน 1 แห่ง (62 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	1,373,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67039271829	จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	488,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	ข้อมูลสาระ สำคัญในสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
รวมหน้านี้		16,082,300.00						
ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ		ย้อนกลับ	<u>1</u>	2	3	4	5	ถัดไป
หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป <input type="checkbox"/> กดเพื่อยกเลิกขั้นตอนการทำงานทั้งหมด : เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง : เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7								

ยกเลิกรายการโครงการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่ท้อ	แขวง
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน		แบบเลขที่
	อำเภอ	เมืองตาก	จังหวัด ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					485,342.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					830,976.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					57,236.38	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,433.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,688.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ต้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ต้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่ต้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัด ตาก แบบเลขที่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานป้ายชื่อสำนักงาน		รวม					30,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,457,688.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,688.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน /	5.930 /	ลบ.ม. /	0.00	0.00	168.00 /	996.24 /	996.24 /	
	- งานทรายหยาบรองกันฐานราก /	.390 /	ลบ.ม. /	121.50 /	47.38 /	104.00 /	40.56 /	87.94 /	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก /	.310 /	ลบ.ม. /	1,018.78 /	315.82 /	426.00 /	132.06 /	447.88 /	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน /	25.000 /	ตัน /	1,099.92 /	27,498.00 /	544.53 /	13,613.25 /	41,111.25 /	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม I-22 /	25.000 /	ตัน /	0.00	0.00	180.00 /	4,500.00 /	4,500.00 /	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ /	241.500 /	ตร.ม. /	171.34 /	41,378.61 /	0.00	0.00	41,378.61 /	
	- ไม้คร่าว /	72.450 /	ตร.ม. /	51.40 /	3,723.93 /	0.00	0.00	3,723.93 /	
	- ตะปู /	60.380 /	กก. /	43.46 /	2,624.11 /	0.00	0.00	2,624.11 /	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ /	241.500 /	ตร.ม. /	0.00 /	0.00 /	139.00 /	33,568.50 /	33,568.50 /	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 6 มม. /	112.810	กก.	22.99	2,593.50	4.40	496.36	3,089.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 9 มม. /	1,171.100	กก.	22.35	26,174.08	4.40	5,152.84	31,326.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 DB Ø 12 มม. /	936.340	กก.	21.02	19,681.86	3.60	3,370.82	23,052.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 DB Ø 16 มม. /	1,807.430	กก.	19.62	35,461.77	3.60	6,506.75	41,968.52	
	- ลวดผูกเหล็ก /	120.830	กก.	35.51	4,290.67	0.00	0.00	4,290.67	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. ทรงกระบอก /	29.880	ลบ.ม.	1,878.50	56,129.58	579.00	17,300.52	73,430.10	
	งานพื้น								
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ /	104.800	ตร.ม.	224.30	23,506.64	25.00	2,620.00	26,126.64	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. /	104.800	ตร.ม.	23.25	2,436.60	5.00	524.00	2,960.60	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น /	.190	ลบ.ม.	121.50	23.08	104.00	19.76	42.84	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. /	180.400	กก.	27.22	4,910.48	10.00	1,804.00	6,714.48	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ✓	557.220 ✓	กก. ✓	24.58 ✓	13,696.46 ✓	10.00 ✓	5,572.20 ✓	19,268.66 ✓	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ✓	1,375.640 ✓	กก. ✓	26.63 ✓	36,633.29 ✓	10.00 ✓	13,756.40 ✓	50,389.69 ✓	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ✓	689.330 ✓	กก. ✓	28.79 ✓	19,845.81 ✓	10.00 ✓	6,893.30 ✓	26,739.11 ✓	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. ✓	260.650 ✓	กก. ✓	28.80 ✓	7,506.72 ✓	10.00 ✓	2,606.50 ✓	10,113.22 ✓	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม. ✓	8.710 ✓	กก. ✓	23.52 ✓	204.85 ✓	10.00 ✓	87.10 ✓	291.95 ✓	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม. ✓	26.380 ✓	กก. ✓	25.51 ✓	672.95 ✓	10.00 ✓	263.80 ✓	936.75 ✓	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. ✓	56.000 ✓	ตัว ✓	42.32 ✓	2,369.92 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	2,369.92 ✓	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก ✓	331.480 ✓	ตร.ม. ✓	66.94 ✓	22,189.27 ✓	35.00 ✓	11,601.80 ✓	33,791.07 ✓	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,169.75	353,915.38 ✓	2,395.53	131,426.76 ✓	485,342.14 ✓	
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคาเมทัลชีทขึ้นรูปลอนสเปน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35มม. สีเทา ติดฉนวน PE หนา 10 มม. /	241.470	ตร.ม.	235.00	56,745.45	70.00	16,902.90	73,648.35	
	- ครอบสันหลังคา /	40.000	ม.	130.00	5,200.00	50.00	2,000.00	7,200.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา /	241.470	ตร.ม.	18.06	4,360.94	20.00	4,829.40	9,190.34	
	- หลังคากระจก Canopy /	6.000	ตร.ม.	1,832.96	10,997.76	549.89	3,299.34	14,297.10	
	-	15.180	ม.	438.41	6,655.06	25.00	379.50	7,034.56	
	งานวางระบายน้ำผ่านแผ่นเมทัลชีทโครงเหล็กชุบสังกะ สี ขนาดช่องระบายน้ำ 0.22x0.44 ม. /								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	87.300	ตร.ม.	162.32	14,170.53	75.00	6,547.50	20,718.03	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	27.650	ตร.ม.	194.69	5,383.17	75.00	2,073.75	7,456.92	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.150	ตร.ม.	181.24	6,189.34	92.00	3,141.80	9,331.14	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	17.500	ตร.ม.	210.90	3,690.75	92.00	1,610.00	5,300.75	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	309.580	ตร.ม.	320.49	99,217.29	94.00	29,100.52	128,317.81	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	187.400	ม.	79.05	14,813.97	46.00	8,620.40	23,434.37	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	34.590	ตร.ม.	251.87	8,712.18	174.00	6,018.66	14,730.84	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	665.390	ตร.ม.	72.26	48,081.08	87.00	57,888.93	105,970.01	
	งานตกแต่งผิวพื้น								

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	87.300	ตร.ม.	340.05	29,686.36	222.00	19,380.60	49,066.96	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	27.650	ตร.ม.	249.88	6,909.18	158.00	4,368.70	11,277.88	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 24" ชนิดกันลื่น	45.100	ตร.ม.	409.65	18,475.21	158.00	7,125.80	25,601.01	
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.80*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมมอบสีดำกรอบ บานอลูมิเนียมมอบดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	19,760.76	19,760.76	0.00	0.00	19,760.76	
	- D2-ประตูบานเพิ่ม 4 บาน ขนาด 2.75*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมมอบดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	59,160.30	59,160.30	0.00	0.00	59,160.30	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.8*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียม อบดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	10,490.28	10,490.28	0.00	0.00	10,490.28	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียม อบดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	7,074.84	35,374.20	0.00	0.00	35,374.20	
	- D5-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบไม้จริงทำสีบ้าน UPVC ขนาด 2.2*2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,586.92	13,173.84	0.00	0.00	13,173.84	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 1.50*1.60 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำ กรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.4 ตร.ม.)	2.000	ชุด	4,269.30	8,538.60	0.00	0.00	8,538.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2-หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมกระจกติดตาย ขนาด 0.70*2.00 (2 ชุด) และขนาด2.30*1.20 (1ชุด) ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (5.56 ตร.ม.)	1.000	ชุด	19,516.80	19,516.80	0.00	0.00	19,516.80	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมกระจกติดตาย ขนาด0.70*2.10 ม.พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.47 ตร.ม.)	3.000	ชุด	5,245.14	15,735.42	0.00	0.00	15,735.42	
	- W4-หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 1.20*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.44 ตร.ม.)	1.000	ชุด	2,439.60	2,439.60	0.00	0.00	2,439.60	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด0.50*0.70 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.35 ตร.ม.)	2.000	ชุด	2,317.62	4,635.24	0.00	0.00	4,635.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด0.50*1.35 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.675 ตร.ม.)	2.000	ชุด	7,074.84	14,149.68	0.00	0.00	14,149.68	
	- W7-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 2.90*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (3.48 ตร.ม.)	1.000	ชุด	7,928.70	7,928.70	0.00	0.00	7,928.70	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 4.80*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (5.76 ตร.ม.)	1.000	ชุด	11,222.16	11,222.16	0.00	0.00	11,222.16	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,346.07	6,692.14	450.00	900.00	7,592.14	
	- โถบัสสาวะชาย	1.000	ชุด	925.23	925.23	450.00	450.00	1,375.23	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	232.71	465.42	35.00	70.00	535.42	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	649.53	1,299.06	450.00	900.00	2,199.06	
	- ก๊อกน้ำเยื่ออ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	298.13	596.26	0.00	0.00	596.26	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	327.10 ✓	654.20 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	654.20 ✓	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	960.00 ✓	1,920.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	1,920.00 ✓	
	- สายน้ำดี ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	157.00 ✓	314.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	314.00 ✓	
	- สต้อปวาล์ว ✓	7.000 ✓	ชุด ✓	373.83 ✓	2,616.81 ✓	35.00 ✓	245.00 ✓	2,861.81 ✓	
	- ก๊อกล้างพื้น ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	742.99 ✓	1,485.98 ✓	25.00 ✓	50.00 ✓	1,535.98 ✓	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	626.17 ✓	1,252.34 ✓	120.00 ✓	240.00 ✓	1,492.34 ✓	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	360.00 ✓	720.00 ✓	75.00 ✓	150.00 ✓	870.00 ✓	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม. ✓	2.000 ✓	ชุด ✓	2,943.92 ✓	5,887.84 ✓	70.00 ✓	140.00 ✓	6,027.84 ✓	
	- ราวจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ ✓	8.000 ✓	ชุด ✓	1,626.44 ✓	13,011.52 ✓	70.00 ✓	560.00 ✓	13,571.52 ✓	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก ✓ (ปูนใหม่)	262.320 ✓	ตร.ม. ✓	55.38 ✓	14,527.28 ✓	34.00 ✓	8,918.88 ✓	23,446.16 ✓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	378.820	ตร.ม.	52.58	19,918.35	30.00	11,364.60	31,282.95	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	181,891.17	633,700.28	3,831.89	197,276.28	830,976.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานขุดดิน	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	596.40	596.40	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	352.00	1,408.00	119.33	477.32	1,885.32	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 6 มม.	5.390	กก.	22.99	123.91	4.40	23.72	147.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 9 มม.	15.380	กก.	22.35	343.74	4.40	67.67	411.41	
	งานคอนกรีต								

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ✓	.370 ✓	ลบ.ม. ✓	1,878.50 ✓	695.04 ✓	579.00 ✓	214.23 ✓	909.27 ✓	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น ✓	.110 ✓	ลบ.ม. ✓	121.50 ✓	13.36 ✓	104.00 ✓	11.44 ✓	24.80 ✓	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน) ✓	.470 ✓	ตร.ม. ✓	320.49 ✓	150.63 ✓	94.00 ✓	44.18 ✓	194.81 ✓	
	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง PVC Class 13.5								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4" ✓	3.000 ✓	เส้น ✓	934.58 ✓	2,803.74 ✓	400.00 ✓	1,200.00 ✓	4,003.74 ✓	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2" ✓	4.000 ✓	เส้น ✓	261.68 ✓	1,046.72 ✓	160.00 ✓	640.00 ✓	1,686.72 ✓	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000 ✓	L.S ✓	373.83 ✓	373.83 ✓	112.15 ✓	112.15 ✓	485.98 ✓	
	งานเดินท่อประปา PVC Class 13.5								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2" ✓	7.000 ✓	เส้น ✓	172.90 ✓	1,210.30 ✓	120.00 ✓	840.00 ✓	2,050.30 ✓	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.000 ✓	L.S ✓	86.45 ✓	86.45 ✓	25.94 ✓	25.94 ✓	112.39 ✓	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2" /	2.000	ตัว	535.51	1,071.02	50.00	100.00	1,171.02	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	7.000	ตัว	185.98	1,301.86	50.00	350.00	1,651.86	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	742.99	1,485.98	25.00	50.00	1,535.98	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 " / พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,317.75	5,317.75	1,500.00	1,500.00	6,817.75	
	- ถังเก็บน้ำวางบนดิน Polymer Elixer / ขนาดความจุ 1,500 w ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,626.17	6,626.17	0.00	0.00	6,626.17	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Dia. 0.30 ม.	13.000	ม.	158.87	2,065.31	8.91	115.83	2,181.14	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด / 0.60x0.60x0.80 ม.	4.000	บ่อ	1,439.25	5,757.00	431.77	1,727.08	7,484.08	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม. /	1.000	บ่อ	2,476.63	2,476.63	742.98	742.98	3,219.61	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด / 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	4,050.00	4,050.00	1,215.00	1,215.00	5,265.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร / พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	2,925.00	2,925.00	7,125.00	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	31,930.42	44,257.44	8,839.88	12,978.94	57,236.38	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" /	232.000	ม.	10.46	2,426.72	20.00	4,640.00	7,066.72	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm. /	44.000	ม.	79.30	3,489.20	30.00	1,320.00	4,809.20	
	- สาย THW. 10 Sq.mm. /	11.000	ม.	22.93	252.23	16.00	176.00	428.23	
	- สาย THW. 2.5 q.mm. /	218.000	ม.	8.55	1,863.90	7.00	1,526.00	3,389.90	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 1.5 q.mm. /	347.000	ม. /	5.21	1,807.87	5.00	1,735.00	3,542.87	
	- สายระบบคอมพิวเตอร์ /	40.000	ม. /	18.70	748.00	0.00	0.00	748.00	
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง /	1.000	ชุด /	1,380.37	1,380.37	0.00	0.00	1,380.37	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure /	5.000	ชุด /	70.09	350.45	21.03	105.15	455.60	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure /	5.000	ชุด /	70.09	350.45	21.03	105.15	455.60	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure /	1.000	ชุด /	70.09	70.09	21.03	21.03	91.12	
	- Grounding System /	1.000	L.S /	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน / ขนาด 6" สีขาว แบบเหลี่ยม หลอด LED E27x1 9W(720Lumen) Daylight	44.000	ชุด /	279.00	12,276.00	115.00	5,060.00	17,336.00	
	- รังนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด /	242.05	1,452.30	115.00	690.00	2,142.30	

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา /	14.000	จุด	34.11	477.54	80.00	1,120.00	1,597.54	
	- ปลั๊กไฟพาคู่ทั่วไป แบบ Ground /	33.000	จุด	32.71	1,079.43	90.00	2,970.00	4,049.43	
	- ปลั๊กไฟพาคู่ แบบกันน้ำ /	4.000	จุด	181.00	724.00	115.00	460.00	1,184.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์ /	3.000	จุด	139.25	417.75	90.00	270.00	687.75	
	- ปลั๊กโทรศัพท์ /	8.000	จุด	126.16	1,009.28	90.00	720.00	1,729.28	
	- ปลั๊กอินเทอร์เน็ต 1 Gb ETHERNET Wireless /	6.000	จุด	230.00	1,380.00	110.00	660.00	2,040.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,300.07	31,855.58	946.09	21,578.33	53,433.91	
5	งานป้ายชื่อสำนักงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตราสัญลักษณ์ "กรมทางหลวง" ศก.0.80 ม.สแตนเลส 304 กัดกรดยกขอบหนา 2.5 ซม. ป้ายชื่อ "สำนักงานหมวดทางหลวงแม่ท้อ สูง 20 ซม. สแตนเลส 304 ยกขอบหนา 5 ซม. รวมค่างานป้ายชื่อสำนักงาน	1.000 -	L.S -	30,700.00 30,700.00	30,700.00 30,700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30,700.00 30,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,457,688.99	

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,899,951.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 140.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,571.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,899,951.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:12

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	ตำบล	แม่ท้อ	อำเภอ	เมืองตาก
แบบเลขที่				จังหวัด	ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



(ดิเรก พรหมมี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิศณุ นิช่างทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สิริลักษณ์ พักเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,899,951.82 บาท	1,899,951.82	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์))	1,899,951.82	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่ท้อ	อำเภอ	เมืองตาก	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตากที่ 1 กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(ดิเรก พรหมมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วิศณุ นิช่างทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	0.9479	5.5000	22.1335	1.2213	1.0700	1.3067
1.00	15.4654	0.9333	5.5000	21.8987	1.2189	1.0700	1.3042
2.00	15.3220	0.9187	5.5000	21.7407	1.2174	1.0700	1.3026
5.00	15.0245	0.8458	5.5000	21.3703	1.2137	1.0700	1.2986
10.00	14.9659	0.8020	5.0000	20.7679	1.2076	1.0700	1.2921
15.00	11.7000	0.8020	5.0000	17.5020	1.1750	1.0700	1.2572
20.00	10.9884	0.7875	5.0000	16.7759	1.1677	1.0700	1.2494
25.00	8.9675	0.7875	4.5000	14.2550	1.1425	1.0700	1.2224
30.00	8.1852	0.7729	4.5000	13.4581	1.1345	1.0700	1.2139

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:34

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ท้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่างวดเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	0.7729	4.5000	13.4216	1.1342	1.0700	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	4.5000	13.3811	1.1338	1.0700	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	4.0000	12.4646	1.1246	1.0700	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
150.00	7.3600	0.7000	4.0000	12.0600	1.1206	1.0700	1.1990
200.00	7.3617	0.6708	4.0000	12.0325	1.1203	1.0700	1.1987

ดิเรก พรหมมี

01 เมษายน 2567 09:45:34

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ต้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	0.6125	4.0000	11.8861	1.1188	1.0700	1.1971
300.00	7.1950	0.5833	3.5000	11.2783	1.1127	1.0700	1.1905
350.00	6.4098	0.5541	3.5000	10.4639	1.1046	1.0700	1.1819
400.00	6.3344	0.4958	3.5000	10.3302	1.1033	1.0700	1.1805
500.00	6.2868	0.4812	3.5000	10.2680	1.1026	1.0700	1.1797
≥500.00	5.6676	0.4375	3.5000	9.6051	1.0960	1.0700	1.1727

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ต้อ แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				1,457,688.99 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ				1,900,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ				0.00 บาท
จากตาราง Factor F อาคาร				
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3026
1,457,688.99	1.3034
1,000,000.00	1.3042