

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๕ ตอน ทางเข้าบ้านค่าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๙,๔๖๗,๒๖๖.๓๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล	กรรมการ
๗.๓ นายสุทัศน์ คุณโท	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการและเลขานุการ





ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3575 ตอน ทางเข้าบ้านค้าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	2,515.000	SQ.M.	54.65	137,444.75
2	REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER	265.000	M.	93.20	24,698.00
3	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	L.S.	6,087.00	6,087.00
4	CLEARING AND GRUBBING	14,505.000	SQ.M.	4.41	63,967.05
5	EARTH EXCAVATION	14,660.000	CU.M.	47.92	702,507.20
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	405.000	CU.M.	52.71	21,347.55
7	EARTH EMBANKMENT	995.000	CU.M.	426.49	424,357.55
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	1,280.000	CU.M.	358.13	458,406.40
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	2,295.000	CU.M.	417.21	957,496.95
10	SELECTED MATERIAL A	1,750.000	CU.M.	676.60	1,184,050.00

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/182/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567

 ลงชื่อ..... (นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) รส.ทล.14 ประธานกรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายสุชาติ เขาวินเสฎฐกุล) ผอ.ขท.ระยอง กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณไช) วว.ทล.14 กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิม) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
---	---	---	---

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3575 ตอน ทางเข้าบ้านค้าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,750.000	CU.M.	715.56	1,252,230.00
12	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	2,335.000	CU.M.	833.23	1,945,592.05
13	PRIME COAT	11,680.000	SQ.M.	36.46	425,852.80
14	TACK COAT	33,270.000	SQ.M.	16.70	555,609.00
15	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	355.000	TON	2,320.42	823,749.10
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	11,680.000	SQ.M.	280.78	3,279,510.40
17	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	28,285.000	SQ.M.	385.78	10,911,787.30
18	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	158.000	M.	5,509.14	870,444.12
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	1,401.000	M.	4,508.23	6,316,030.23
20	R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	94.000	EACH	23,903.57	2,246,935.58

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/182/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567

ลงชื่อ..... (นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) รส.ทล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผอ.ขท.ระยอง กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณโต) ว.ทล.14 กรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
--	---	---	---

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3575 ตอน ทางเข้าบ้านค้าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	94.000	M.	1,847.02	173,619.88
22	REINFORCE CONCRETE HEADWALL (END WALL)	10.000	CU.M.	3,444.89	34,448.90
23	RETAINING WALL TYPE 1B	210.000	M.	1,184.65	248,776.50
24	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	1,545.000	M.	695.97	1,075,273.65
25	CONCRETE BARRIER CURB	1,225.000	M.	549.79	673,492.75
26	CONCRETE MOUNTABLE CURB AND GUTTER	1,405.000	M.	767.92	1,078,927.60
27	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.	3,655.000	SQ.M.	350.12	1,279,688.60
28	BLOCK SODDING	2,595.000	SQ.M.	28.00	72,660.00
29	STRIP SODDING	3,970.000	SQ.M.	15.82	62,805.40
30	TOPSOIL	397.000	CU.M.	209.89	83,326.33

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/182/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)

รส.ทล.14

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล)

ผอ.ขท.ระยอง

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโต)

วว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ





ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3575 ตอน ทางเข้าบ้านค่าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	KILOMETER STONE	1.000	EACH	1,794.48	1,794.48
32	R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	44.000	M.	497.66	21,897.04
33	SIGN PLATE	7.000	SQ.M.	5,999.83	41,998.81
34	OVERHANGING TRAFFIC SIGN STEEL POLE TYPE III FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 2X52,800 SQ.CM.	1.000	EACH	208,328.39	208,328.39
35	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET	18.000	EACH	16,463.58	296,344.44
36	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.0+800 (3 PHASE)	1.000	L.S.	791,534.00	791,534.00
37	RELOCATION OF FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	2.000	EACH	885.59	1,771.18
38	THERMOPLASTIC PAINT	1,175.000	SQ.M.	314.08	369,044.00

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/182/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567

 ลงชื่อ..... (นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) รส.ทล.14 ประธานกรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผอ.ขท.ระยอง กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณโต) วว.ทล.14 กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
---	--	---	---

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3575 ตอน ทางเข้าบ้านค่าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800





ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
39	CURB MARKINGS	565.000	SQ.M.	69.21	39,103.65
40	BUS STOP SHELTER TYPE G	1.000	EACH	82,886.47	82,886.47
41	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	19,955.92	19,955.92
42	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	201,485.28	201,485.28

รวมทั้งสิ้น 42 รายการ

เป็นเงิน สามสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสตางค์

39,467,266.30

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/182/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ.....  ลงชื่อ.....  ลงชื่อ..... 

(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) (นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) (นายสุทัศน์ คุณโท) **เห็นชอบ** (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ)

รส.ทล.14 ผอ.ขท.ระยอง วว.ทล.14 **ปี-๑๗-** วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔