

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+525-กม.16+485 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 19,999,900.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานก่อสร้างบูรณะชั้นพื้นทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING  
 และทำการปูผิวจราจร ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 ซม. และ ASPHALT CONCRETE WEARING  
 COURSE จำนวน 1 ชั้น หนา 5 ซม. แล้วทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ..... 20,007,912.04 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
  - 7.2 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.3 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)
  - 7.4 เอกราช รวงแรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+525-กม.16+485

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	212.000	50.67	10,742.04	1.2774	64.72	13,721.88
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	79.000	276.97	21,880.63	1.2774	353.80	27,950.31
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	1,043.000	839.86	875,973.98	1.2774	1,072.83	1,118,969.16
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	ตร.ม.	20,864.000	78.38	1,635,320.32	1.2774	100.12	2,088,958.17
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	20,864.000	27.78	579,601.92	1.2774	35.48	740,383.49
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	20,864.000	11.71	244,317.44	1.2774	14.95	312,091.09
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	20,864.000	284.78	5,941,649.92	1.2774	363.77	7,589,863.60
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	20,864.000	284.23	5,930,174.72	1.2774	363.07	7,575,205.18
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	444.000	311.57	138,337.08	1.2774	397.99	176,711.78
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	888.000	311.57	276,674.16	1.2774	397.99	353,423.57
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,324.58	8,324.58	1.2774	10,633.81	10,633.81

เอกสาร ร่างแบบ

01 เมษายน 2567 02:06:21

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+525-กม.16+485

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	20,007,912.04
-------------	---------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+525-กม.16+485  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง



( นิคม เทพบุตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อานนท์ เชื้อจูน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายอนุศักดิ์ บัวสา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( เอกราช รางแรม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ได้รับ คณะกรรมการฯ ทน.ทล.๖ ด่วนพิเศษ  
-อนุมัติ



(นายอภิชาติ อูปสิทธิ์)  
มส.ทล. ๖